

ХИИ.1.1.326 “СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ӨРГӨТГӨЛ, 640 СУУДАЛ /ТӨВ, ЗУУНМОД СУМ, ХҮМҮҮН ЦОГЦОЛ60Р СУРГУУЛИЙН А БАЙР/” ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТОО, ХЭМЖЭЭ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	4647
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	3253
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухалгаас гарсан хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	2365.45
4	20см гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	138
5	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	91
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1515.8
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	268
8	Овойлтгүй шороогоор хэрэглэн шалны ул ,хаяавч, довжоон доор хийх хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромб60вкоор нягтруулах	м3	4018
9	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор овойлтгүй шороо хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	4285.4

СУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	41.1
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	238.5
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	17.31
4	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	19.2
5	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	38.54
6	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.98
7	Бетон шугаман суурь цутгах м200 хамар ханын	м3	39.6
8	Бетон арматурчилах	тн	3.08
9	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	513.6
10	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	178
11	Суурийг ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1818.2

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ А БЛОК

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хана цутгах м250	м3	38.8
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.703
3	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	40.8
4	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	7.5
5	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	50.9
6	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	2.01
7	Төмөр бетон хана цутгах м250 парпед	м3	19.8
8	Арматуран хол60отой анкерын 60олт суулган бетондох	тн	0.053
9	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах СН1,2	тн	0.339
10	Металл ган татанга угсрах	тн	5.823
11	Металл татангын хол60осыг угсрах	тн	2.57
12	Татангосон будгаар 2 удаа будах	тн	8.393

13	10м2 хүртэл талбайтай хавиргат хавтан	ш	60
----	---------------------------------------	---	----

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ Б БЛОК

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хана цутгах м250	м3	79
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	3.76
3	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	99
4	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	15.146
5	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	188.1
6	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	8.565
7	Нэмэлт арматурчлал	тн	1.12
8	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	301
9	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	35.51
10	Төмөр бетон хана цутгах м250 парпед	м3	26.3
11	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах СН1,2	тн	0.011
12	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	7.2
13	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.316

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ В БЛОК

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хана цутгах м250	м3	41.2
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.933
3	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	104.4
4	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	15.736
5	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	168.8
6	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	6.479
7	Нэмэлт арматурчлал	тн	0.902
8	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	171.1
9	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	25.89
10	Туслах төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	4.4
11	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.74
12	Налуу төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	22.93
13	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.256
14	Төмөр бетон хана цутгах м250 парпед	м3	24.8
15	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах СН1,2	тн	0.011
16	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	8
17	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.33

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ Г.Д. Е.Ё БЛОК

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	17.4
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	2.249
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	31
4	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.23
5	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	41.4
6	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	3.568

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	360мм-ийн өргөн ханыг евроблок гулдмайгаар өрөх	м3	458.24
2	250 мм-ийн парледний тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх Г.Д.Е.Ё	м3	47.1
3	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	109.7
4	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	2681
5	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх агааржуулалтын хоолой шахт	м2	183.45
6	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах Бэхэлгээний төмөр	тн	2.496
7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я12.12.14/	ш	6
8	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу/Я15.12.14/	ш	104
9	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я18.12.14/	ш	67
10	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я22.12.14/	ш	19
11	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я2512.14/	ш	6
12	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я31,12.14/	ш	12
13	Гадна төмөр шат угсрах	тн	1.094
14	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.094
15	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	156.8

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ СПОРТ ЗААЛНЫ А

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	540
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	18900
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	540
4	EPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 200мм	м2	540
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	540
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	18900
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	540
8	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	540
9	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай дээврийн уян хучилт хийх /унифлекс /	м2	540
10	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	54

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ БВГДЕЁ БЛОК

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1895
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх 20мм	м2	9475
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1895
4	EPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 150мм	м2	1895
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1895
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх 30мм	м2	28425
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	1895
8	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	1895
9	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	332
10	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	1895
11	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1895
12	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	9475
13	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай дээврийн уян хучилт хийх /унифлекс /	м2	1895
14	Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м3	5.1
15	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	43
16	Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	43
17	Салхивчийн сувагтагтөмөрлөх	м2	14

18	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	4545.7
19	Парпедний дээгүүр 100 мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	333
20	Саравч дээр 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	33
21	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	33
22	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай дээврийн уян хучилт хийх /унифлекс /	м2	33
23	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	138

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эрдэс хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах d-150мм	м2	3777
2	Ханыг пленка цаасаар бүрэх	м2	3777
3	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	3777
4	Гадна амалгааг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	243
5	Фасадны 1 блок нь 1м2 хүртэл шилэн фасад угсрах	м2	49.66
6	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	1900
7	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд Гантиган хавтан хавтан наах	м2	334
8	Тоосгон парпедний хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	188.4
9	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	13

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл рамтай вакум цонх угсрах 3 давхар шилтэй	м2	688.5
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	688.5
3	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	150
4	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	214
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	214
6	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	102
7	2м2 хүртэл талбайтай гадна металл хаалга суулгах	ш	7
8	3.6м2 хүртэл талбайтай гадна металл хаалга суулгах	ш	7
9	Дотор шилэн хана	м2	212
10	Шилэн гулдмайгаар хамар хана өрөх	м2	54
11	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	5

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	3607
2	Цутгамал хана, дам нурууны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	2438.9
3	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	570
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	6774.53
5	Хана багана дн эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	9883.47
6	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 2.5 м	м2	1041
7	Хавтанцарыг/плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	1041
8	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	726.2
9	Амалгааг тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	726.2
10	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх налуу шатны	м2	342
11	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	342
12	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх Шат -1,2	м2	82.82
13	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	82.8

14	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	1102
15	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	295
16	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	5004
17	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	237.9
18	АЦӨ-ний хананд толь наах	м2	39
19	Угаагуурын дэрэгдэх бариул суурилуулах	ш	3
20	Суултуурын хажуугын бариул суурилуулах	ш	3
21	Хэвтээ бариул суурилуулах	ш	3
22	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	287

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	226
2	Хөрсийг керамзитаар дэвсгэр үе хийх	м3	226
3	Бетон бэлтгэл хийх м200 150мм	м3	339
4	30мм зузаан бетон хучаас хийх 1-р давхарт	м2	2260
5	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах 40мм	м2	4520
6	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	2260
7	30мм зузаан бетон хучаас хийх тех өрөөнд	м2	18
8	30мм зузаан бетон хучаас хийх 2-3 р давхарт паркет хурдаасны доор	м2	1668.1
9	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах 40мм	м2	3336.2
10	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх чулуу плитаны доор	м2	1114.2
11	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	466.5
12	Хавтанцарыг/плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	466.5
13	Зөөлөвтэй хулдаас нааж шал хийх	м2	603.3
14	Зөөлөвчгүй хулдаас нааж шал хийх	м2	722
15	Паркетэн шал шахаж хийх	м3	1776
16	Бетон шалыг тусгай зориулалтын / хатуу / будгаар будах 3 үе, 3 мм зузаан	м2	18
17	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	1418
18	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	104
19	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	65.9

ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна довжоо пандус чигжиж цутгах	м3	30
2	Хаяавч бетон цутгах	м3	25.9
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	259
4	Гадна довжонд гантиг хавтан наах	м2	110
5	Довжооны хашлага ханыг гантиг чулуугаар өнгөлөх	м2	98
6	Довжооны никель төмөр бариул хийх	үлм	23
7	Дотор шат Ш-1,2 никель төмөр хайс хийх	үлм	28.2
8	Шат 1-2 н никель төмөр бариул хийх	үлм	58.2
9	Налуу шатны никель төмөр хайс хийх	үлм	104
10	Налуу шатны никель төмөр бариул хийх	үлм	134
11	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	12

БУСАД АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
-----	---------------------	-------------	------------

1	Шилэн цонхонд хальсан хуулга наах	м2	8
2	Душны шилэн хаалт угсрах	м2	6.4
3	Гадна хаяг тогтоох	иж бүр-дэл	1
4	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	5078.3
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	66

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-1

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
2	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
3	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
4	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	110
5	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	16.6
6	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	19.6
7	Яндан хоолойн б=50мм усаар шахаж шалгах	м	110
8	Тохируулах хаалт голч б=15мм тавих	ком	4
9	Буцаах хаалт голч б=15мм тавих	ком	7
10	Хийн кран тавих	ш	7
11	Автомат хийн кран тавих	ш	2
12	Ус буулгагч хаалт голч б=15мм тавих	ком	2
13	Радиатор угсрах	экм	18.91
14	Радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	18

ХАПААЛТЫН АЖИЛ-2

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Э=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	135
2	Э=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	105
3	Э=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20'
4	Э=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
5	Э=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	55
6	Э=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
7	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	260
8	Яндангийн голч-32мм бэлдэц бэлтгэх	м	85
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	30
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	57
11	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	67
12	Яндан хоолойн б=50мм усаар шахаж шалгах	м	375
13	Тохируулах хаалт голч б=15мм тавих	ком	50
14	Буцаах хаалт голч б=15мм тавих	ком	50
15	Хийн кран тавих	ш	18
16	Автомат хийн кран тавих	ш	4
17	Ус буулгагч хаалт голч б=15мм тавих	ком	4
18	Радиатор угсрах	экм	94.24
19	Радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	88.2

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-3

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Э=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	150
2	Э=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80

3	0=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
4	Э=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
5	Э=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
6	Э=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
7	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	245
8	Яндангийн голч-32мм бэлдэц бэлтгэх	м	110
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	40
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	59.65
11	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	70.4
12	Яндан хоолойн б=50мм усаар шахаж шалгах	м	395
13	Тохируулах хаалт голч б=15мм тавих	ком	39
14	Буцаах хаалт голч б=15мм тавих	ком	39
15	Хийн кран тавих	ш	16
16	Автомат хийн кран тавих	ш	4
17	Ус буулгагч хаалт голч б=15мм тавих	ком	4
18	Радиатор угсрах	экм	97.03
19	Радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	91

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-4

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Э=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
2	Э=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	45
3	Э=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
4	Э=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
5	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	140
6	Яндангийн голч-32мм бэлдэц бэлтгэх	м	120
7	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	39.3
8	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	42.3
9	Яндан хоолойн б=50мм усаар шахаж шалгах	м	260
10	Тохируулах хаалт голч б=15мм тавих	ком	19
11	Буцаах хаалт голч б=15мм тавих	ком	19
12	Хийн кран тавих	ш	7
13	Автомат хийн кран тавих	ш	2
14	Ус буулгагч хаалт голч б=15мм тавих	ком	2
15	Радиатор угсрах	экм	44.33
16	Радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	42

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-5

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Э=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
2	Э=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
3	Э=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
4	Э=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
5	Э=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	95
6	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	215
7	Яндангийн голч-32мм бэлдэц бэлтгэх	м	135
8	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	51.85
9	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	62.4
10	Яндан хоолойн с!=50мм усаар шахаж шалгах	м	350
11	Тохируулах хаалт голч б=15мм тавих	ком	43
12	Буцаах хаалт голч б=15мм тавих	ком	43

13	Хийн кран тавих	ш	18
14	Автомат хийн кран тавих	ш	4
15	Ус буулгагч хаалт голч 6=15мм тавих	ком	4
16	Радиатор угсрах	экм	80.91
17	Радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	76

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-6

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Э=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
2	Э=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
3	Э=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
4	Э=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	200
5	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	80
6	Яндангийн голч-32мм бэлдэц бэлтгэх	м	200
7	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	42.3
8	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	49.9
9	Яндан хоолойн Р=50мм усаар шахах шалгах	м	280
10	Тохируулах хаалт голч 6=15мм тавих	ком	14
11	Буцаах хаалт голч 6=15мм тавих	ком	14
12	Хийн кран тавих	ш	14
13	Автомат хийн кран тавих	ш	2
14	Ус буулгагч хаалт голч 6=15мм тавих	ком	2
15	Радиатор угсрах	экм	53.63
16	Радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	50.2

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-7

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Э=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угср&x	м	15
2	Э=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
3	Э=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
4	Э=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	160
5	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	35
6	Яндангийн голч-32мм бэлдэц бэлтгэх	м	160
7	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	29
8	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	34.7
9	Яндан хоолойн с!=50мм усаар шахах шалгах	м	195
10	Тохируулах хаалт голч d=15мм тавих	ком	9
11	Буцаах хаалт голч 6=15мм тавих	ком	9
12	Хийн кран тавих	ш	9
13	Автомат хийн кран тавих	ш	2
14	Ус буулгагч хаалт голч 6=15мм тавих	ком	2
15	Радиатор угсрах	экм	39.06
16	Радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	36.5

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ С-1

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах •	м2	52
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	52
3	Сэнс КР 60-30/28-4Э Ы500м3/ц 1,5квт	ком	1

4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн хол60ос хийх .хол60осын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Агаар оруулах сараалж P250*250	ш	5

АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ С-2

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	20
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	20
3	Сэнс Б= 540м3/ц 0,13 квт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн хол60ос хийх .хол60осын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Агаар соруулах сараалж P150	ш	8

АГААР СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-3

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	100мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.4
2	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч 0=315 мм	м2	3.4
3	Сэнстэй сараалж угсрах 75м3/ц	ш	1

АГААРЖУУЛАПТЫН СИСТЕМ С-4

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл гөлчтой хоолой угсрах	м2	46
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	46
3	Сэнс 1= 500м3/ц 0,13 квт	ком	3
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн хол60ос хийх .хол60осын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	6
5	Агаар соруулах сараалж P150	ш	24

АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ С-5

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	28
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	28
3	Сэнс 1_ = 450м3/ц 0,13 квт	ком	2
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн хол60ос хийх .хол60осын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	4
5	Агаар соруулах сараалж P150	ш	8

АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ С-6

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	46
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	46
3	Сэнс 1_ = 500м3/ц 0,13 квт	ком	3

4	Төвөөс зугтах вентиляторыг зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	6
5	Агаар соруулах сараалж P150	ш	23

АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ С-7

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	15
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн юйрны урт 1000 мм	м2	15
3	Сэнс Б= ЗООмЗ/ц 0,13 квт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторыг зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Агаар соруулах сараалж P150	ш	3

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ С-8

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	51
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	51
3	Сэнс КР 60-30/28-40 Ы500мЗ/ц 1,5квт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторыг зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл. хүрээтэй	ш	2
5	Агаар оруулах сараалж P200*150	ш	9

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ С-9

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	64
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	64
3	Сэнс КР 60-35/31-40 1_-2390мЗ/ц 2,46квт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторыг зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Агаар оруулах сараалж P250*200	ш	6

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ С-10

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	64
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	64
3	Сэнс РР 60-35/31-4Э 1_-2390мЗ/ц 2,46квт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторыг зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Агаар оруулах сараалж P250*200	ш	6

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ С-11

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
-----	---------------------	-------------	------------

1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах-	м2	32
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	32
3	Сэнс 1_-3600м3/ц 0,75 квт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Зуухан дээр шүхэр угсрах 2500*1200	м2	3

АГААР СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-12-14

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	100мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	20.34
2	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч 6=315 мм	м2	20.34
3	Сэнстэй сараалж угсрах 75м3/ц	ш	6

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ С-15

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	55
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	55
3	Сэнс НР 60-35/31-4Э 1_-2300м3/ц 2,46квт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Агаар оруулах сараалж Р250*200	ш	6
6	Тохируулгах хавхлага 300*200	ш	2

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ С-16

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	44.5
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	44.5
3	Сэнс НР 60-30/28Э Ы290м3/ц 1.4квт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Агаар оруулах сараалж Р250*200	ш	9
6	Тохируулгах хавхлага 250*150	ш	2

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ С-17

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	107
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	107
3	Сэнс КР 70-40/350 1-2500м3/ц 3.53вт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Агаар оруулах сараалж Р2_50*200	ш	18

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ С-18

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
-----	---------------------	-------------	------------

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	91.5
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	91.5
3	Сэнс КР 60-35/31Э 1_-1820м3/ц 2.46вт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн хол60ос хийх .хол60осын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Агаар оруулах сараалж P250*200	ш	13
6	Тохируулгах хавхлага 250*150	ш	4

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ С-19

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	178.5
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	178.5
3	Сэнс РР 60-35/31Э 1_-2830м3/ц 2.46вт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн хол60ос хийх .хол60осын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Агаар оруулах сараалж P250*200	ш	19
6	Тохируулгах хавхлага 250*150	ш	1
7	Тохируулгах хавхлага 400*200	ш	1

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ ЕС

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар-дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	21
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	21
3	Агаарын дулаан хөшиг 13,7квт суурилуулах	ком	6
4	Агаарын дулаан хөшиг 9,3квт суурилуулах	ком	1

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ С-20

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	178.5
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	178.5
3	Сэнс КР 60-35/31 й 1_-2830м3/ц 2.46вт	ком	1
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн хол60ос хийх .хол60осын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
5	Агаар оруулах сараалж P250*200	ш	18
6	Тохируулгах хавхлага 250*150	ш	1
7	Тохируулгах хавхлага 400*200	ш	1

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ 0-1

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	39
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	39
3	Агаар дамжуулах хоолой хавтангаар дулаалах	м2	39

4	Сэнс РР 60-30/28Э 1_-1500м3/ц 1.5 вт	КОМ	1
5	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	Ш	2
6	Агаар халаагч ЕОЗ 60-30/30 3Оквт суурилуулах	КОМ	1
7	Тохируулгах хавхлага 60-30/230 суулгах	Ш	1
8	Агаар оруулах сараалж 60-30	Ш	1
9	Агаар оруулах сараалж Р250*200	Ш	18
10	Тохируулгах хавхлага 250*250	Ш	5

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ 0-2

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	119
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	119
3	Агаар дамжуулах хоолой хавтангаар дулаалах	м2	119
4	Сэнс НР 90-50/45- 1_-5000м3/ц 4.92квт	КОМ	1
5	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	Ш	2
6	Агаар халаагч ЕОЗ 60-30/30 3Оквт суурилуулах	КОМ	2
7	Шүүлтүүр УРК60-30	Ш	1
8	Тохируулгах хавхлага 60-30/230 суулгах	Ш	1
9	Агаар оруулах сараалж 900*500	Ш	1
10	Агаар оруулах сараалж Р250*200	Ш	8
11	Тохируулгах хавхлага 500*200	Ш	2

АГААР СИСТЕМИЙН АЖИЛ БУСАД

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнстэй сараалж угсрах 50м3/ц	Ш	8
2	Сэнстэй сараалж угсрах 100м3/ц	Ш	52

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	470
2	Э=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	114
3	Э=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	86
4	Э=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	55
5	Э=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	39
6	Э=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	95
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф20мм	м	114
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	86
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф32мм	м	55
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф40мм	м	39
11	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф50мм	м	95
12	Яндан хоолойн б=50мм усаар шахах шалгах	м	389
13	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	58.7
14	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	69.3
15	Хаах винтель голч б=15мм	КОМ	275
16	Хаах винтель голч б=20-25мм	КОМ	11
17	Хаах винтель голч б=32-40мм тавих	КОМ	5
18	Хаалт голч б=50мм байрлуулах	Ш	1

19	Усны тоолуур угсрах ф25	ш	1
----	-------------------------	---	---

ГАЛЫН КРАН

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын кран голч б=50мм тавих	ком	6
2	Э=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	88
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф50мм	м	88
4	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	18.6
5	Хаалт голч б=50мм байрлуулах	ш	3

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф50мм голчтой 60хир усны хуванцар хоолой угсрах	м	274
2	Ф100мм голчтой 60хир усны хуванцар хоолой угсрах	м	170
3	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	63
4	Угаагуур тавих	1ш	102
5	Ширмэн мойка тавих	ш	9
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	5
7	Холигч байрлуулах	ш	111

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Опорттын ерөнхий самбарыг угсрах 2000*800*500	ком-	2
2	Ерөнхий самбарыг угсрах 1000*800*400	ком	1
3	Автомат сэлгэн залгагчтай хуваарилах самбарыг угсрах 1000*800*300	ком	1
4	Хуваарилах самбарыг угсрах 1000*800*300	ком	1
5	Ослын самбар угсрах 560*490-*145	ком	1
6	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ком	10
7	Удирдлагын самбар угсрах	ком	2
8	60 вт ус чийгний хамгаалалттай лэд гэрэлтүүлэгч	ширхэг	11
9	3x18Вт лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч 1Р20	ширхэг	278
10	28 вт сүүн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ширхэг	85
11	36 вт ус чийгний хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч	ширхэг	285
12	1x8 вт өөр дээрээ батерейтэй ГАРАХ гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	19
13	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	114
14	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	66
15	Хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	3
16	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	234
17	Газардуулгын хамгаалалттай хос розетка тавих	ширхэг	64
18	3 туйлт ачаалал таслагч ВН-32 3р /32-1 ООа	ш	15
19	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	481
20	Утас салбарлах хайрцаг	ш	578
21	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	9900
22	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	384
23	32-40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1310
24	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1 -р утас сүвлэх	м	7000
25	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг	м	13000
26	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	5000
27	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	11000

28	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон _ судастай 1-р утас сүвлэх	м	150
29	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	310
30	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	80
31	сүвлэх	м	170
32	1х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	250
33	1х35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	300
34	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	50
35	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	40
36	Аянгын буулт гагнаж, хол60х угсрах	м	900
37	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	800
38	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	125
39	Шуудуу хүнжээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	125
40	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	160

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	61
2	Телефоны утас иф 2х2х0.5	100м	12
3	Хол60оны хувиарлах хайрцаг байрлуулах /тоосгон хана/	ш	5
4	Тосон кабель	м	40
5	60хэрэглэгчтэй электрон автомат телефон станц угсрах	ш	2

КОМПЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м	1200
2	Далд розетка тавих	ширхэг	61
3	Компьютерийн сүлжээний хол60лтын төхөөрөмж 5л/Idz 16 port	ш	4
4	Компьютерийн сүлжээний хол60лтын төхөөрөмж 5л/КсМ 24 port	ш	2
5	Интернетэд хувиргагч төхөөрөмж	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Коаксаль кабель угсрах	100м	1.5
2	Кабелийн телевизорын розетка	ш	10
3	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
4	Кабелийн телевизийн салбарлагч суурилуулах	ш	2

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах	ш	24
2	Ажиглалт ээлжлэн явуулах дэлгэц ,иж бүрэн суурин компьютер дэлгэцийн хамт 1-ЕО	ш	1
3	Хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах Б\VН,	ш	1
4	Холболтын утас	100м	16
5	Компьютерийн сүлжээний хол60лтын төхөөрөмж switch 16 port	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах 20 чиглэлд	ком	1
2	Утаа дулаанаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	242
3	Үл тасрах тэжээлийн блокыг угсрах	ш	1
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	8
5	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	8
6	Холболтын утас	м	2500

ЧАНГА ЯР-ИГЧ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радионы утас монтажлах	100м	15
2	Чанга яригчийн системтйн удирдлагын пульт / холигч өсгөгч.бүс сэлгэгч, MP3.СЭ тоглуулагч /	ком	1
3	Чанга яригч угсрах	ш	64
4	Удирдлагын микрофон / бүс сонгох 60ломжтой/	шир	1

БУСАД МАТЕРИАЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар угсрах 500х600х130	ш	6
2	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	5600
3	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2600
4	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	60
5	Холболтын төмөр хайрцаг гаск	ш	1
6	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1

ГАДНА ДУЛААН АЖИЛ- ТРАСС -185М

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	1067
2	Гараар ухах	м3	33
3	Ул бетон бэлтгэл хийх м150	м3	25.96
4	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	20.8
5	Оп-1 бетон дэр суурилуулах	ширхэг	250
6	Төмөр бетон сувгийн хавтан гсх 12 /1600*1000/ 1м	ш	110
7	Төмөр бетон сувгийн хавтан гсх 9 /1300*1000/ 1м	ш	44
8	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 150 мм	км	0.2
9	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.055
10	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.0165
11	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм цайрдсан	км	0.097
12	Сувагт яндан хоолой тавих 57мм цайрдсан	км	0.0976
13	Сувагт яндан хоолой тавих 45мм цайрдсан	км	0.105
14	Сувагт яндан хоолой тавих 32мм цайрдсан	км	0.105
15	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	195
16	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	229.76
17	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	795.5
18	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	139
19	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	173
20	Буцааж булсан шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	796

ГАДНА ДУЛААНТАИ СУВАГТ ХАМТ УГСРАХ ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ-ТРАСС 13М

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм цайрдсан	км	0.064
2	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	21.6
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	25.6
4	Ус буулгагч хаалт голч б=25мм тавих	ком	2
5	Фланц ба арматурын голч б=150мм байрлуулах	ш	1
6	Фланц ба арматурын голч с!=100мм байрлуулах	ш	3

КОМПЕНСАТОР, ҮХТ , ЭӨ -Н АЖИЛ-

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3 *	70.4
2	Гараар ухах	м3	2.1
3	Ул бетон бэлтгэл хийх м100	м3	8.55
4	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	10.9
5	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ 9 1м	ш	41
6	Төмөр дам нуруу, угсрах	тн	0.36
7	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.16
8	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах б=150 мм	ш	2
9	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах б=80 мм	ш	5
10	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах б=50 мм	ш	1
11	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах б=100 мм	ш	2
12	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах б=40 мм	ш	3
13	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах б=32 мм	ш	3
14	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	28.5
15	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	33.6
16	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6.94
17	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	39.4
18	Буцааж булсан шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромб60вкоор нягтруулах	м3	26

ДХ-8 ХИЙХ АЖИЛ 2500Х2500Х2000

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.625
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	8.75
3	Төмөр бетон угсармал хавтан таг 2500*2500	ш	1
4	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
5	Ширмэн тагтавих	ш	2
6	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	25
7	Шат .гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04
8	Бөмбөлгөн ган клапан ба фланцын голч б=150мм тавих	ш	2
9	Бөмбөлгөн ган клапан ба фланцын голч с!=80мм тавих	ш	1
10	Бөмбөлгөн ган клапан голч б=50мм тавих	ш	1
11	Ус буулгагч хаалт голч б=25мм тавих	ком	5
12	Ган яндан хоолойн голч с!=89мм угсрах	м	2
13	Ган яндан хоолойн голч б=200мм угсрах	м	5
14	Ган яндан хоолойн голч б=150мм угсрах	м	3
15	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах цайрдсан	м	6
16	Э=50мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	1.5
17	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	20

18	Яндан хоолойг шилэн хавтангаар дулаалах	м2	20
----	---	----	----

ДХ-8,1 ХИЙХ АЖИЛ 2500Х2500Х2000

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.625
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	8.75
3	Төмөр бетон угсармал хавтан таг 2500*2500	ш	1
4	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
5	Ширмэн таг тавих	ш	2
6	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	25
7	Шат .гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04
8	Ус буулгагч хаалт голч б=25мм тавих	ком	5
9	Ган яндан хоолойн голч б=150мм угсрах	м	5
10	Ган яндан хоолойн голч с!=50мм угсрах	м	8
11	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах цайрдсан	м	6
12	Ц=50мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	2.5
13	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	20
14	Яндан хоолойг шилэн хавтангаар дулаалах	м2	20

ДХ-8,2 ХИЙХ АЖИЛ 3000Х3000Х2000

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.9
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	10.5
3	Төмөр бетон угсармал хавтан таг 3000*3000	ш	1
4	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
5	Ширмэн таг тавих	ш	2
6	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	30
7	Шат .гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04
8	Бөмбөлгөн ган клапан ба фланцын голч б=150мм тавих	ш	2
9	Бөмбөлгөн ган клапан ба фланцын голч с)=100мм тавих	ш	4
10	Бөмбөлгөн ган клапан голч d=32мм тавих	ш	2
11	Бөмбөлгөн ган клапан ба фланцын голч d=70мм тавих	ш	1
12	Бөмбөлгөн ган клапан голч б=40мм тавих	ш	2
13	Ус буулгагч хаалт голч б=20-25мм тавих	ком	10
14	Ган яндан хоолойн голч б=150мм угсрах	м	3
15	Ган яндан хоолойн голч сМООмм угсрах	м	6
16	Ган яндан хоолойн голч б=70мм угсрах цайрдсан	м	3
17	Э=40мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	6
18	Яндангийн отвод голч-150мм угсрах	ш	2
19	Отвод ф76мм угсрах	ш	1
20	Отвод ф50мм угсрах	ш	1
21	Отвод голч-100мм угсрах	ш	2
22	Отвод голч-32-40мм угсрах	ш	2
23	Яндангийн шилжвэр голч-50-100*32-150мм угсрах	ш	6
24	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	20
25	Яндан хоолойг шилэн хавтангаар дулаалах	м2	20

ДХ-1 ХИЙХ АЖИЛ 2500Х3000Х2000

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.75

2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	9.625
3	Төмөр бетон угсармал хавтан таг 3000*2500	ш	1
4	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
5	Ширмэн тагтавих	ш	2
6	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	28
7	Шат .гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04
8	Бөмбөлгөн ган клапан ба фланцын голч d=70мм тавих	Ш -	2
9	Бөмбөлгөн ган клапан голч d=50мм тавих	ш	1
10	Бөмбөлгөн ган клапан голч d=40мм тавих	ш	1
11	Бөмбөлгөн ган клапан голч d=32мм тавих	ш	1
12	Ус буулгагч хаалт голч d=20мм тавих	КОМ	5
13	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	3
14	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	6
15	D=40мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	4
16	D=32мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	4
17	Отвод ф76мм угсрах	ш	2
18	Отвод голч-32-40мм угсрах	ш	2
19	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	20
20	Яндан хоолойг шилэн хавтангаар дуяаалах	м2	20

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=125мм угсрах	м	6
2	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	10
3	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
5	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
6	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
7	Яндангийн голч-25 мм бэлдэц бэлтгэх	м	6
8	Яндангийн голч-32-40мм бэлдэц бэлтгэх	м	40
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	8
10	Отвод ф76мм угсрах	КОМ	6
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	6
12	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
13	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм тавих	КОМ	2
14	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм тавих	КОМ	6
15	Бөмбөлгөн хаалт голч б=20-25мм	КОМ	2
16	Гурвалсан кранттай монометр	ш	20
17	Төмөр гэртэй термометр	ш	20
18	Дулааны электрон тоолуур угсрах ф40	ш	1
19	Холигч насос, d=9.6м3/ц (1=12	ш	1-
20	70мм хүртэл голчтой 60хир шүүгч тавих	ш	2
21	Балансын хаалт голч б=32мм тавих	КОМ	6
22	Балансын хаалт голч б=40мм тавих	КОМ	6
23	Балансын хаалт голч б=20-25мм	КОМ	2
24	Яндангийн шилжвэр голч-40/125-ф70мм угсрах	КОМ	4
25	Цахилгаан хаалт голч б=70мм байрлуулах	ш	1
26	Битүү таг ф125мм угсрах	КОМ	2
27	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	15
28	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	17

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	1757
2	Гараар ухах	м3	53
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	18.6
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм	м	173
5	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	13
6	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	101.35
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	272
8	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	1638
9	Буцааж булсан шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромб0вкоор нягтруулах	м3	1638
10	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	4
11	Бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	38
12	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	4

10 КВ-ЫН ЦДКШ-ЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	32
2	Кабелийн шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	30.4
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	100
4	10 кв-ын хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах ААБЛУ 3-120мм2	м	50
5	10 кв-ын хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах XLPE 3x240 мм2	м	50
6	Кабелийн холболтын муфт 10-240мм2 угсрах	ком	2
7	10кв-ын 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ ХТП-8022-С ТЭЖЭЭГДЭХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ ШИНЭЭР БАРИХ ХТП-Д ТАТАХ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	443
2	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	13
3	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	м3	68.4
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	387.3
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1320
6	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВГ 3*25+1*10 мм2	м	65
7	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВГ 3*70+1*50 мм2	м	915
8	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВГ 3*95+1*70 мм2	м	190
9	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВГ 3*120+1*95 мм2	м	150
10	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1320
11	Сувагчлалын 60лон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.32
12	35-50мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
13	70-120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	9
14	0,4 кв 35-50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг дундын муфтаар хол60х	1 ш	2
15	0,4 кв 70-120мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг дундын муфтаар хол60х	1 ш	9
16	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
17	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
18	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	18
19	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20
20	95мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8

21	Кабелийн заагч тэмдэгтавих	1 ш	27
----	----------------------------	-----	----

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ ШИНЭЭР БАРИГДАХ СУРГУУЛИЙН

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	мЗ	8
2	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	мЗ	7
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	25
4	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АГІВБШв 3*95+1*50 мм2	м	50
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	25
6	Сувагчлалын 60лон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.025
7	Кабелийн заагч тэмдэгтавих	1 ш	2
8	Ухаалаг тоолуур угсрах 380 5а	ш	2
9	Гүйдлийн трансформатор угсрах 1000/5а	ш	6
10	Мэдээлэл цуглуулж, дамжуулах дата концентратор	ком	1
11	Автомат ВА88-40 ЗР -1000А	ширхэг	2

ТРАНСФОРМАТОРЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-17	10/0.4 кв-ын хүчдэлтэй 800 кВА чадалтай 3 фазын хүчний хувьсгуур / тосон / угсрах S11-800	ш	2
38-17	10кв-ын 7тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	2
38-17	10кв-ын 7тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	2

10 КВ-ЫН ХУВААРИЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 кв-ын оролт самбар 2, гаралт-2, трансформаторын гаралтын самбар - -6 угсрах КСО-386	ш	10
2	2ш хуурай салгуур-приводтой Юкв-ын хүчдэлийн "шин"-ийн гүүр угсрах	ком	1
3	Хажуугийн самбар угсрах	ком	4

0.4 КВ-ЫН ХУВААРИЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын трансформаторын оролт, гаралт, холбогч шугамын самбар угсрах ЩО-70	ширхэг	9
2	Хажуугийн самбар угсрах	ком	2
3	Гал хамгаалагч угсрах	иж бүр	12

ШИН ИЗОЛЯТОРУУД

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв хүчдлийн дотор тоноглох, өнгөлсөн, тулгуурын шаазан тусгаарлагч ИО-13 751 у3 иняк -686	ш	2
2	0.4 кв хүчдэлийн дотор тоноглох шаазан тусгаарлагч ИО-1-2-250 у3	ш	16
3	10 кв хүчдэлийн дотор тоноглох шаазан тусгаарлагч сн-бу-2	ш	4

ШИН, КАБЕЛЬ, УТАС

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
-----	---------------------	-------------	------------

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүрээстэй хөнгөнцагаан шин угсрах АД31Т-60х5мм	м	36
2	Бүрээстэй хөнгөнцагаан шин угсрах АД31Т Юх100мм	м	45
3	Бүрээстэй хөнгөнцагаан шин угсрах АД31Т 8х80мм	м	15
4	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель татах ВВГ 2х2.5 мм2	м	24
5	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель татах ВВГ 3х25+1х16 мм2	м	18
6	Хүчний кабелийг сувагт сунгах ААБЛУ 3х240мм2	м	10

0.4 КВ-ЫН САМБАНУУД

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах . ГС-1	ком	1
2	Тоолуурын самбар угсрах .	ком	2
3	Пакет сэлгэн залгагч бүхий хайрцаг 32а 250*630*250	шир	1
4	Бууруулах хувьсгууртай хайрцаг угсрах ЯТП-0,25	ш	2
5	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ком	1

10/0.4 КВ-ЫН 2Х800КВА ДЭД ӨРТӨӨ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	155
2	2-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	4
3	Суурийн хажуугаар элс хайрганы холимгоор чигжиж булах	м3	.69
4	Шал хаяавч доорхи хөрсийг хийн тромб0вкоор • нягтруулах	м3	15.1
5	Илүү хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	90

СУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	2.82
2	Хэв хашмалгүй бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	7.76
3	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	47.53
4	Зүрхэвчийн гаргалгаа арматурчилах	тн	0.022
5	Бетон хаяавч цутгах м150	м3	3.8
6	Суурийн тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	112
7	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	38

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон жааз цутгах м250	м3	1.4
2	Брдийн тоосгоор дунд зэргийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж-өрөх	м3	35
3	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	62
4	Ялуу	ш	15
5	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон ялуу цутгах М-200	м3	0.7
6	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.145

ХУЧИЛТ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
-----	---------------------	-------------	------------

1	Хэв хашмалгүй бүс төмөр бетоноор цутгах М-200	м3	5.1
2	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	9.1
3	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.147
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	2.8
5	Парпед 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	8.14
6	Хучилтын жижигтөмөр эдлэлүүд хийх	м2	22
7	Шлакаар дээврийн дулаалга хийх	м3	15.2
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх м-100	м2	76.2
9	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	76.2
10	4 үе хар цаасан дээвэр хийх	м2	76.2
11	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	133

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хаалга угсрах х-1.3	1блок	5
2	Төмөр сараалж угсрах С-1	1блок	2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр-үе хийх м150	м3	• 6.5
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	65.2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	65.2
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	217
3	Таазыг шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	65.2
4	Шавардлагатай хана шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	218
5	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	15.3

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тавих гэрэлтүүлэгч НГБ 2602 угсрах	ш	20
2	Зееврийн гэрэлтүүлэгч РВО-42 угсрах	ш	1
3	Хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	4
4	Хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	20
5	Цахилгаан халаагч угсрах /өөр дээрээ дулаан мэдрэгчтэй/	ш	2

АЯНГА ЗАЙЛУУЛАГЧИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийгхуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	40
2	40х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	110
3	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой тузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	150
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	36

5	Газардуулгын шуудууг бэхлэгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	18

БУСАД АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн лотки бэхлэх хийц 10 кВ	ком	2
2	Тусгаарлагч бэхлэх хавтан угсрах	ком	2
3	04 кВ-н "шин"-ийн холбоосны гүүр угсрах	ком	2
4	0.4 кВ-ын шин нэвтрэх хавтанг бэхэлж тавих	ком	2
5	Трансформаторын ерөөний хашлага угсрах	ком	2
6	Хөөсөн гал унтраагч ОП-5	ком	5
7	Нүүрс хүчлийн гал унтраагч ОУ-8	ком	15

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГЫН БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	54
2	Дээврийн дулаалга тэгшилгээ буулгах	м3	17.83
3	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	47.99
4	Хаалга буулгах	хайрцаг	1
5	Том хаалгыг буулгах	м2	13.6
6	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	9.87
7	10м2 хүртэл талбайтай хавиргат хавтан к-0.6	ш	8
8	Төмөр бетон бүс бетоныг задлаж буулгах	м3	1.36
9	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон шал хаяавч задлаж буулгах	м3	7.6
10	овоолох	м3	57.6
11	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар суурийг задлаж буулгах	м3	19.2
12	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	76.8
13	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	130.44

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	60
2	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	м3	57
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх Хяналтын тууз	м	180
4	РУс 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.36
5	Сувагчлалаар тосон шахалттай кабель сүвлэх ЗР10х2х0.4	1км	0.3
6	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх	1км	0.15
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	180
8	Төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
9	Худагт шилэн кабелийн муфт	ш	2
10	Физик кабелийн муфт	ш	1
11	Буцааж булсан шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромбировкоор нягтруулах	м3	57

ХОЛБООНЫ ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгын нүх гараар ухах	м3	6.81
2	Холбооны худгийн доор элсэн дэвсгэр хийх	м3	0.3
3	Төмөр бетонон худаг суурилуулах	ш	1

4	Худгийн нүхийг эргүүлж булах	м3	4.84
---	------------------------------	----	------

АВТОЗАМЫН ЭКО ХАВТАН ТАЛБАЙН АЖИЛ-1611.5М2

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1611.5
2	ачих	м3	580.3
3	ирэх	м3	242
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	242
5	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	242
6	Автозамын эко хавтангаар хийх	1 м2	1612
7	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	385

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ-1689М2

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1689
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж авч	м3	338
3	ирэх	м3	338
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	338
5	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	338
6	Явган зам хавтангын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	34
7	Явган зам хавтангаар хийх	1м2	1689
8	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	850

САГСАН БӨМБӨГИЙН БЕТОН ТАЛБАЙ РЕЗИНЭН БУДАГ -420М2

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	420
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж авч	м3	84
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авч	м3	42
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	42
5	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	42
6	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 10см	1м3	42
7	Бетон шалыгтусгай зориулалтын / резинэн / будгаар будах	м2	420

БИЕЙН ТАМИРЫН БЕТОН ТАЛБАЙ РЕЗИНЭН БУДАГ -1224М2

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1224
2	ачих	м3	245
3	ирэх	м3	122.4
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	122.4
5	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	122.4
7	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх Юсм	1м3	122.4
8	Бетон шалыгтусгай зориулалтын / резинэн / будгаар будах	м2	1224

ЖАГСААЛЫН БЕТОН ТАЛБАЙ РЕЗИНЭН БУДАГ -1323М2

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1323
2	ачих	м3	265
3	ирэх	м3	132
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	132
5	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	132
6	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх Юсм	1м3	132.3
7	Бетон шалыгтусгай зориулалтын / резинэн / будгаар будах	м2	1323

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ-2154М2

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	2154
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	2154
3	Зүлэг үрээр тарих	м2	2154

МОД ТАРИХ АЖИЛ-100Ш

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх	м3	22
2	Нүхэнд навчит модыг суулгах	ш	100

БУТ ТАРИХ АЖИЛ-161М

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаалан тарих бут сөөгний суулгац сувгийн нүхийг байгалийн хөрсөнд гар аргаар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	26
2	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	161

ТӨМӨР РАМТАЙ ТОРОН ХАШАА -106*3,5М САГСАН БӨМБӨГИЙН

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны 1шонгийн нүх гараар ухах	м3	6.7
2	Бетоноор чигжих	м3	6.7
3	Квадрат төмөр рамтай торон сараалжин хашаа угсрах (1-3.5 будагтай)	м2	371

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАШЛАГА ХАЙС -141.3*0.4М

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны 1шонгийн нүх гараар ухах	м3	2
2	Бетоноор чигжих	м3	2
3	Квадрат төмөр сараалжин хашаа угсрах (1-0.4 будагтай)	м2	57

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ,БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтуулгийн суурийн нух гараар ухах	м3	2.5

2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	2.5
3	Г агнасан сараалж хэлбэрийн анкерын 60олт суулгах бетондох	тн	0.09
4	Прожекторыг газар суурилуулах, прожекторын чадал 1000вт	ш	6
5	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах / 9м, 63Вт чадалтай лэд гэрэлтүүлэгчтэй/	ш	9
6	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1

ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав суурилуулах	ш	8
2	Сандал суурилуулах	ш	23
3	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны цит/ суурилуулах	ш	2

УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВГИЙН АЖИЛ*281М

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	71
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.1
3	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	14
4	Хавтангаар хучигдсан ус зайлуулах суваг угсрах	м3	59.01
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	17

АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ

Д/д	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц
1	Сэнс гр 60-30/28-46 1-1500м3/ц 1,5квт	ш	3
2	Сэнс 1= 540м3/ц 0,13 квт	ш	1
3	Сэнс 1= 500м3/ц 0,13 квт	ш	6
4	Сэнс 1= 450м3/ц 0,13 квт	ш	2
5	Сэнс 1= 300м3/ц 0,13 квт	ш	1
6	Сэнс гр 60-35/31-46 1-2390м3/ц 2,46квт	ш	2
7	Сэнс 1-3600м3/ц 0,75 квт дуу намдаагчтай	ш	1
8	Сэнс гр 60-35/31-46 1-2300м3/ц 2,46квт	ш	1
9	Сэнс гр 60-30/286 И290м3/ц 1.4квт	ш	1
10	Сэнс гр 70-40/356 1-2500м3/ц 3.53вт	ш	1
11	Сэнс гр 60-35/316 И820м3/ц 2.46вт	ш	1
12	Сэнс гр 60-35/316 1-2830м3/ц 2.46вт	ш	2
13	Агаарын дулаан хөшиг 9,3квт	ком	1
14	Агаарын дулаан хөшиг 13,7квт	ком	6
15	Агаар халаагч еоз 60-30/30 30квт	ком	3
16	Сэнс гр 90-50/45- 1-5000м3/ц 4.92квт	ш	1
ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛИЙН АЖ			
17	Холигч насос, д=9.6м3/ц 6=12	ш	1
18	Дулааны электрон тоолуур ф40	ш	1
ТРАНСФОРМАТОРЫН УГСРАЛТЫН			
19	6/0.4 кв-ын хүчдэлтэй 800 ква чадалтай 3 фазын	ш	2
20	10 кв-ын ксо-386	ш	10
21	0.4 кв-ын трансформаторын опорт, гаралт, холбогч	ш	9