

XV.1.1.87 "ХАР ҮЗҮҮР, ХОВД ГОЛЫН ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮР, 217 У/М, ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ, 0.4 КМ /БАЯН-ӨЛГИЙ, АЛТАНЦӨГЦ СУМ/" ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТОО, ХЭМЖЭЭ

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БЭЛТГЭЛ			
№	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
1	Харуул манааны суурин байр байгуулах /2x2/м	1ш	1
2	Ажиллагсад байрлах түр байр байрлуулах	1ш	8
3	Дизель станц байрлуулах	1ш	2
4	Бие засах газар байгуулах	1ш	2
5	Контейнер байрлуулах	1ш	2
БАРИЛГЫН ТАЛБАИН БЭЛТГЭЛ			
6	Гүүр, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1м2	9000
7	Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1м2	4000
8	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	2
9	Бетон зуурмагийн узель байгуулах	1ком	1
ГҮҮРИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ			
10	Өрөмдлөг хийх в3О	1у/м	720
11	Зөөлөн хөрсөнд хүнхээл ухаж тээврийн хэрэгсэлд ачих	1м3	11188.424
12	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах в15	1м3	68.355
13	Суурь бетоноор цутгах в20	1м3	621
14	Ачигчаар буцаан дүүргэлт хийх	1м3	3356.53
ЗАХЫН ЗАВСРЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ			
15	Ар хана цутгах в3О	1м3	9.09
16	Захын тулгуурын далавч цутгах в3О	1м3	27.37
17	Сейсмикийн довжоо цутгах в3О	1м3	6.48
18	Захын тулгуурын толгой цутгах в3О	1м3	8.88
19	Завсарын тулгуурын их бие цутгах в25	1м3	196.82
20	Захын тулгуурын их бие цутгах в3О	1м3	93.28
21	Завсарын тулгуурийн ригель цутгах в3О	1м3	102.37
22	Дэр бетон цутгах в3О	1м3	4.86
АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ			
23	24 у/м дам нуруу цутгах в40	1м3	646.38
24	Арматур хүчитгэх / 9 тросс /	1 багц	135
25	Уян тулах хэсэг байрлуулах	1ш	90
26	24 у/м дам нуруу байрлуулах	1ш	45
27	Завсарын бетон цутгах в40	1м3	177.12
28	Диафрагм цутгах в3О	1м3	27.09
29	Ус гаргах хоолой байрлуулах	1ш	54
ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ			
30	Явах ангийн бетон цутгах в25	1м3	270.12
31	Дамжих хавтангийн доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх	1м3	14.112
32	Металл хайс байрлуулах	1у/м	449.9
33	Дугуй цохигч цутгах в3О	1м3	150.817
34	Дамжих хавтан цутгах в3О	1м3	20.16
35	Зорчих хэсгийн тэгшилгээний бетон в20	1м3	81.036
36	Наамал ус тусгаарлагч хийх	1м2	1800.8
37	Дамжих хавтангийн төмөрбетон дэр цутгах в25	1м3	4.2
ХЭВ ГАЖИЛТЫН ЗААДАС БАЙРЛУУЛАХ			
38	Заадасны ган хийц байрлуулах	1у/м	90
39	Хэлбэржүүлсэн метал байрлуулах	1у/м	90
40	Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	1у/м	90
ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ			
41	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	6
42	Дохионы шон суулгах	1ш	32
43	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	2

ШАТНЫ АЖИЛ			
44	Шатны гишгүүр цутгах в20	1м3	12.144
45	Хажуу хана цутгах в20	1м3	4.377
46	Шалбетон цутгах в20	1м3	2.25
47	Элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх	1м3	1.56
48	Металл хайс байрлуулах	1у/м	172.8
ДАЛАНГИЙН АЖИЛ			
49	Замын чигийг сэргээх	1км	0.4
50	Экскаватораар ургамлын үе хуулах	1м3	2719
51	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	815.7
52	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	21092.91
53	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах	1м3	1429.17
54	Дэд суурь Р=20см	1м3	600.57
55	Зохист бүрэлдхүүнтэй элс-хайрган хольцоор хучилт хийх	1м3	553.78
56	Хайрган хөвөө байгуулах	1м3	557.95
57	Рисбермийн суваг экскаватороор ухах	1м3	1031.96
58	Рисбермд чулуу хийх	1м3	2310.87
59	Хиймэл арал байгуулах	1м3	7205
60	Далангийн хажууг чулуун бэхэлгээгээр бэхлэх	1м2	1153.68
УРСГАЛ ЗАЛАХ ДАЛАН			
61	Урсгал залах далан байгуулах	1м3	9907.88
62	Урсгал залах далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	726.44
ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭ			
63	Хөрсний шинжилгээ	1 удаа	10
64	Элсний шинжилгээ	1 удаа	10
65	Чулууны шинжилгээ	1 удаа	10
66	Цементийн шинжилгээ	1 удаа	12
67	Бетоны орц тогтоох	1 удаа	12
68	Бетон хольцны конусан суултыг тодорхойлох	1 удаа	160
69	Бетон, хийц бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1 ком	160
70	Ванн аргаар уртасгасан арматур шалгах	1 удаа	5
71	Бетон хольцоос шоо болон цилиндр хэвээр дээж авах	1ком	160
ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ			
72	Объектыг ашиглалтад оруулах	1у/м	217.1