

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН СУУРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тулгуурын суурь, аккумуляторын нүхийг гараар ухах	м3	23.3
Тулгуурын суурь, аккумуляторын нүхийг эргүүлж булах	м3	22.1
Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	1.2
Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах В20	м3	10.8
Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.496
Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.2

НАРНЫ ФАНЕЕЛААР АЖИЛЛАХ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ УГСРАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гэрэлтүүлгийн шон тоноглолыг трассын дагуу ачиж буулах	тонн	1.44
Гадна талбайн нарны панелтай төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12
КГ 2х2,5 мм2 кабелийг сувагт сунгах	м	192