

**УВС АЙМАГ, УЛААНГОМ СУМЫН АРЫН 4 ЗАМЫН УУЛЗВАРААС БАРУУН ЗАМ ДЭЛГҮҮР -
УЛААН УУЛЫН ТОЙРОГ - ЦАГААН ХААЛГА ХҮРТЭЛХ БАРУУН ТОЙРУУГИЙН АВТО ЗАМЫН
ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

| № | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|----------------------|-------------|------------|
| 1 | Замын чигийг сэргээх | 1км | 3.10 |

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

| | | | |
|---|--|------|----------|
| 1 | Одоо байгаа явган хүний зам хуулж зайлуулах | 1м2 | 4,919.00 |
| 2 | Одоо байгаа явган хүний замын эвдэрсэн хашлагийг хуулж зайлуулах | 1у/м | 3,278.00 |
| 3 | Одоо байгаа авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг хуулж зайлуулах | 1у/м | 6,304.00 |
| 4 | Одоо байгаа авто замын тэмдэгийн самбарыг авч хаях | 1ш | 45.00 |
| 5 | Одоо байгаа асфальт бетон хучлагыг хуулах | 1м3 | 1,917.11 |

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

| | | | |
|---|----------------------------------|-----|----------|
| 1 | Зөөврөөр далан байгуулах | 1м3 | 3,083.21 |
| 2 | Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих | 1м3 | 9,942.48 |

СУУРИЙН АЖИЛ

| | | | |
|---|--|-----|----------|
| 1 | Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 20см | 1м3 | 4,905.72 |
| 2 | Буталсан чулуун хольцыг дэвсэгчээр дэвсэж суурь байгуулах 20см | 1м3 | 4,788.92 |

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

| | | | |
|---|---|-----|--------|
| 1 | Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 4см | 1м3 | 934.42 |
| 2 | Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 3см | 1м3 | 700.82 |
| 3 | Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах 20см | 1м3 | 666.98 |

ЯВГАН ЗАМ, ЗАМЫН ХАШЛАГА

| | | | |
|---|---|------|----------|
| 1 | Явган хүний замын суурийг буталсан чулуун хольцоор байгуулах 10см | 1м3 | 840.92 |
| 2 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх | 1м2 | 8,409.19 |
| 3 | Явган хүний замын хашлага тавих | 1у/м | 8,668.21 |
| 4 | Замын хашлага тавих | 1у/м | 6,074.87 |

ДУГУЙН ЗАМ

| | | | |
|---|--|-----|----------|
| 1 | Дугуйн замын суурийг буталсан чулуун хольцоор байгуулах 15см | 1м3 | 1,129.70 |
| 2 | Дугуйн замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх 3см | 1м3 | 225.93 |
| 3 | Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх | 1м | 3,450.00 |

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

| | | | |
|---|--|------|----------|
| 1 | Замын тэмдэг суурьлуулах | 1ш | 76.00 |
| 2 | Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх | 1м | 4,128.00 |
| 3 | Шороон далангийн хажуу налууг зүлэгжүүлэх | 10м2 | 495.95 |

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ

| | | | |
|---|--|----|-------|
| 1 | Ус зайлуулах суваг байрлуулах /1990мм/ | 1ш | 31.20 |
|---|--|----|-------|

ОДОО БАЙГАА БЕТОН ХООЛОЙ ЗАСВАРЛАХ-1ЦЭГТ

| | | | |
|---|---------------------------------------|------|-------|
| 1 | Хоолойг уртасгах | 1у/м | 3.00 |
| 2 | Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, В20 | 1м3 | 10.87 |

ОДОО БАЙГАА ГАН ХООЛОЙ ЗАСВАРЛАХ-2ЦЭГТ

| | | | |
|---|---------------------------------------|------|------|
| 1 | Ган хоолой байрлуулах | 1у/м | 5.40 |
| 2 | Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, В20 | 1м3 | 3.71 |