

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тсю хэмжээ
1	Шонгийн суурийн нүхийг механизмаар ухах	м3	46.55
2	Шонгийн суурийн нүхийг гараар засаж ухах	м3	2.45
3	Шонгийн суурмйн нүхийг механизмаар булах	м3	39.57
4	Шонгийн нүхийг гараар засаж булах	м3	6.98
5	Гэрэлтүүлгийн шон тоноглолыг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	7.84
6	Дамартай угас, тросыг егаарын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.11
7	Иж бүртгн гэрэлтүүгийн самбар суурилуулах	гом	3
8	Гэрлийн шонгийн төмөр бетон суурь суурилуулах	ширхэг	98
9	Гадна тэлбагн 2 толгойтой төмөр шонтсй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	98
10	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	28.67
11	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	27.23
12	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зсгох	ш	56
13	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	136.5

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг эксковатороор ухах	м3	990.04
2	Кабелийн шуудууг гараар засаж ухах	м3	52.12
3	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	841.54
4	Кабелийн шуудууг гараар булах	м3	148.5
5	АВБбшб 4*25 гэрлтүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	3908
6	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	392
7	Кабелийн заагч тэмдэгтавих	1 ш	13
8	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	105

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН ТЭЖЭЭЛИЙН 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар засаж ухах	м3	51.34
2	Кабелийн шуудууг гараар засаж ухах	м3	2.7
3	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	43.64
4	Кабелийн шуудууг гараар булах	м3	7.7
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	193
6	Тоосгон хучийт кабельд хийх	м	193
7	АБВБ 3 '50+1 '35мм2 гэрэлтүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	193
8	0.4 кв-ын 4 суйастай 50мм2 огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	0
9	50мм2 хүртэл огтлолтой: кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	24
10	0.4кВ-ын самбар угсрах. 1300*930*400	1 ш	1