

**ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЧИНГИС ХОТЫГ ТОЙРОН ГАРАХ 14.42 КМ АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН ТОО
ХЭМЖЭЭ**

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
250100 Түр барилга ба аж ахуйн бэлтгэл ажил			
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	1
2	Контейнер байрлуулах	1ш	1
3	Конторын барилга барих	1ш	1
4	Халуун усны барилга барих /3м х 4м 2.5м/	1ш	1
5	Усны нөөцийн сав байрлуулах /10тн/	1ш	1
6	Галын пост байгуулах	1пост	1
7	Цахилгаан хангамж	1ш	1
8	Бие засах газар байгуулах /2м х 1 м/	1ш	1
9	Барилгын материалын агуулах /3м х 4м/	1ш	1
10	Харуулын байр барих/2м х 2м х 2м/	1ш	1
11	Бетон зуурмагийн узель байгуулах	1ком	1
250200 Замын чиг сэргээх			
12	Замын чиг сэргээх	1км	14.42
250300 Талбайн цэвэрлэгээний ажил			
13	Ургамлын үе хуулж зайлуулах ажлын тоо хэмжээ	1м3	153527.27
14	Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах	1м3	15019.05
250400 Газар шорооны ажил			
15	Экскаватороор ухмал байгуулах	1м3	291504.16
16	Зөөврөөр шороон далан байгуулах	1м3	489984.27
17	Зөөврөөр татам хэсэгт том хэмхдэст материалаар далан байгуулах	1м3	41163.06
250500 Суурийн ажил			
18	Буталсан чулуун суурь байгуулах /Ь=25см/	1м3	32046.16
19	Хөрсийг цементээр бэхжүүлсэн дэд суурь байгуулах /Н=30см/	1м3	70921.22
250600 Хучилтын ажил			
20	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө хучилт байгуулах(5см)	1м3	5936.32
21	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь хучилт байгуулах(6см)	1м3	7123.58
22	Битүмэн цацлага хийх	1м2	120765.2
23	Шингэн түрхлэг хийх	1м2	120765.2
24	Хөвөө байгуулах	1м3	23930.49
250800 Замын тоноглол			
25	Замын тэмдэг суурилуулах	1ш	16
26	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	2
27	Төмөр бетон шон /тумба/	1ш	48
251000 Замын тэмдэглэгээ			
28	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	34228.86
281800, 282100 Төмөрбетон хоолойн барилга /1.5х1.5/ 6ш			
29	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	3702.67
30	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	918.3

31	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	125.75
32	Бетон суурь байгуулах	1м3	76.81
33	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	19.04
34	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	57.7
35	Хоолойн толгойны хэсгийн арматур зангидах	1тн	6.38
36	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	227.07
37	Хоолойн хэсэглэлийн арматур зангидах	1тн	40.88
38	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	1268.92
39	Чулуун бэхэлгээ хийх Н=20см	1м2	118.14
40	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	106.57
41	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	3023.13
42	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	679.54
281800, 282100 Төмөрбетон хоолойн барилга /1.0x1.0/ 4ш			
43	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	756.79
44	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	262.24
45	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	44.93
46	Бетон суурь байгуулах	1м3	25.05
47	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	8.19
48	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	20
49	Хоолойн толгойны хэсгийн арматур зангидах	1тн	2.65
50	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	75.15
51	Хоолойн хэсэглэлийн арматур зангидах	1тн	16.23
52	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	438.37
53	Чулуун бэхэлгээ хийх Н=20см	1м2	55.34
54	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	45.43
55	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	578.32
56	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	178.48
281800, 282100 Төмөрбетон хоолойн барилга /1.5x1.5/ хос 1ш			
57	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	1924.31
58	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	351.15
59	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	61.02
60	Бетон суурь байгуулах	1м3	53.01
61	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	3.12
62	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	7.88
63	Хоолойн толгойны хэсгийн арматур зангидах	1тн	1.11
64	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	156.36
65	Хоолойн хэсэглэлийн арматур зангидах	1тн	36.07
66	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	728.81
67	Чулуун бэхэлгээ хийх Н=20см	1м2	12.82
68	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	12.64
69	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	1741.45
70	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	229.44
281800, 282100 Төмөрбетон хоолойн барилга /2.0x2.0/ хос 1ш			
71	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	466.90
72	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	126.28
73	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	31.24

74	Бетон суурь байгуулах	1м3	21.11
75	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	3.94
76	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	6.60
77	Хоолойн толгойны хэсгийн арматур зангидах	1тн	2.04
78	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	107.05
79	Хоолойн хэсэглэлийн арматур зангидах	1тн	25.66
80	Түрхмэл ус тугаарлагч хийх	1м2	309.1
81	Чулуун бэхэлгээ хийх М=20см	1м2	7.88
82	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	14.55
83	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	408.85
84	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	58.05
251700 Объектыг ашиглалтанд оруулах			
85	Замын объектыг ашиглалтанд оруулах	1км	14.42

Хэнтий аймаг, Чингис хотыг тойрон гарах Хэрлэн голын 265.72 у/м гүүрийн ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БЭЛТГЭЛ			
1	Харуул манааны суурин байр байгуулах /2x2/м	1ш	1
2	Ажиллагсад байрлах түр байр байрлуулах	1ш	2
3	Цахилгаан хангамж /төвийн эрчим хүчнээс/	1ш	1
БАРИЛГЫН ТАЛБАИН БЭЛТГЭЛ			
1	Гүүр, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1м2	77643.8
2	Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1м2	15000
ГҮҮР, ХООЛОЙН МАТЕРИАПЫН БА ХИЙЦ БҮТЭЭЦИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ			
1	Цементийн агуулах байгуулах 50тн /3x6/м	1ш	1
2	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмж байрлуулах	1ком	1
3	Бетон зуурмагийн узель байгуулах	1ком	1
4	Арматур болон төмөр хийц бүтээц боловсруулах төхөөрөмж байрлуулах	1ком	1
ГҮҮРИЙН ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ			
1	Төмөр шпунт суулгах	1м	100
2	Хашлага дотор хөрс ухах	1м3	465.1
3	Өрөмдлөг хийх /шон суурь В30 291.08 м3/	1у/м	180
4	Бетаноор тэгшилгээний үе байгуулах В15	1м3	14.38
5	Захын тулгуурын ростверка цутгах В35	1м3	152.89
6	Захын тулгуурын их бие байгуулах В35	1м3	107.56
7	Захын тулгуурын насадка байгуулах В35	1м3	9.64
8	Захын тулгуурын ар хана цутгах В35	1м3	26.3
9	Захын тулгуурын дэр бетон байгуулах В35	1м3	1.22
10	Захын тулгуурын далавч цутгах В35	1м3	35.04
ЗАВСАРЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ /ӨРӨМДМӨЛ БАГАНАТ СУУРЬ/			
1	Хиймэл арал байгуулах	1м3	15000
2	Өрөмдлөг хийх /шон суурь В30 1455.39 м3/	1у/м	900
3	Төмөр шпунт суулгах	1м	372
4	Хашлага дотор хөрс ухах	1м3	3552.73
5	Бетаноор тэгшилгээний үе байгуулах В15	1м3	39.4
6	Ростверка цутгах В35	1м3	411.70
7	Завсарын тулгуурын их бие байгуулах В35	1м3	385.7

8	Завсарын тулгуурын ригель байгуулах В35	1м3	148.70
9	Завсарын тулгуурын дэр бетон цутгах В35	1м3	25.6
АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ			
1	Уян тулах хэсэг байрлуулах	1ш	176
2	Т хэлбэрийн дам нуруу байрлуулах	1ш	88
3	Т хэлбэрийн дам нуруу тулгуур дээр цутгах В40	1м3	1281.28
4	Т хэлбэрийн дам нурууны завсрын бетон цутгах В40	1м3	213.84
5	Т хэлбэрийн дам нурууны диафрагм цутгах В40	1м3	68.04
6	Ус гаргах хоолой байрлуулах	1ш	110
7	Хучилтын тэгшилгээ үе байгуулах В35	1м2	2125.76
8	Арматур хүчитгэх / 9 тросс /	1 багц	528-
ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ			
1	Наамал ус тусгаарлагч хийх	1м2	2232.05
2	Хамгаалалтын үе бетон цутгах	1м3	89.28
3	Явах ангийн бетон цутгах В35	1м3	200.88
4	Дугуй цохигч цутгах В35	1м3	96,7
5	Металл хайс байрлуулах	1у/м	531.44
6	Дугуй цохигч будах	1м2	686.35
7	Явган хүний зам цутгаж хийх В35	1м3	134.51
8	Парапет цутгах В25	1м3	3.96
9	Дамжих хавтангийн төмөрбетон дэр цутгах В30	1м3	6.92
10	Дамжиж хавтангийн доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх	1м3	33 83
11	Дамжих хавтан цутгах В30	1м3	21.06
ХЭВ ГАЖИЛТЫН ЗААДАС БАЙРЛУУЛАХ			
1	Заадасны ган хийц байрлуулах	1у/м	144
2	Хэлбэржүүлсэн резин збайрлуулах	1у/м	144
ДАЛАН СУВГИЙН БЭХЭЛГЭЭ			
1	Рисбермийн суваг ухах	1м3	4887.6
2	Рисбермд чулуу хийх	1м3	11746.97
3	Далангийн налуу гараар тэгшлэх	1м2	1008.59
4	Далангийн налуу экскаватороор тэгшлэх	1м2	41513.81
5	Урсгал залах далан байгуулах	1м3	43305.37
6	Хавтангийн тулц бетон цутгах В15	1м3	968.08
7	Далангийн бэхэлгээний хавтан цутгах 150х1200х2000	1м3	3266.21
8	Бетон хавтангаар бэхлэх 150х1200х2000 /9279ш/	1м2	22269.6
ТРАВЕРС БАЙГУУЛАХ			
1	Траверс байгуулах	1м3	20994.17
2	Далангийн налуу экскаватороор тэгшлэх	1м2	9191.43
ХАЖУУ НАЛУУГИЙН ШАТНЫ АЖИЛ			
1	Явган хүний шат цутгаж хийх В15	1м3	12.88
2	Шатны металл хайс байрлуулах	1у/м	68.8
ЛАБОРАТИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭ			
1	Элсний шинжилгээ	1 удаа	10
2	Чулууны шинжилгээ	1 удаа	10
3	Цементийн шинжилгээ	1 удаа	10
4	Бетоны орц тогтоох	1 удаа	10
5	Бетон хольцны конусан суултыг тодорхойлох	1 удаа	50
6	Бетон, хийц бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1 ком	25
7	Өрөмдлөгөнд ашиглах шаврын шинжилгээ	1 удаа	5

8	Бетон хольцоос шоо болон цилиндр хэвээр дээж авах	1ком	25
ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ			
1	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	10
2	Дохионы шон суулгах	1ш	12
3	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	821.19
ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ			
1	Объектыг ашиглалтанд оруулах	1у/м	265.72