

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/3-р зэргийн	м2	175.45
2	0,8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор сууринаас илүү гарсан хөрсийг ухаж шороог аетосамосвалд ачих к-1.25	м3	93,4
3	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	29.74
4	Мөн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.24
5	90 морины хучтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2~р зэргийн хөрсийг турж хунхээл ба шуудууг булах	м3	27.8
6	Шуудуу хүнхээл нухийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4,8

СУУРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	8.7
2	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	50
3	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	5.34
4	Бетон суваг цутгах М200	м3	12.91
5	Сувгийн арматурчлал	тн	0.425
6	Төмөр бетон бус цутгах М200	м3	7.2
7	Арматурчлал орцын /нормоос хасах /	тн	-0.684
8	Трансформаторын төмөр бетон суурь цутгах м200	м3	0.82
9	Арматурчлал орцын /нормоос илуу /	тн	-0.188
10	Суурийн гадзргууд ус тусгаарлагчийг битум турхлзгаар 2 уе хийх	м2	74,16
11	Нухэн дээр төмөр таг тавих	тн	0.241
12	Төмөр гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	4.35
13	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.108
14	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	27.68

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	52.53
2	Дотор хана 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	14.23
3	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	40.41
4	Ялуу, дя. 12.38.22	ш	4
5	Ялуу, дя 15,38.22	ш	2
6	Ялуу дя 22.38,22	ш	1
7	Ялуу дя 25.38.22	ш	4
8	Төмөр бетон зурхэвч цутгах м250	м3	5,12
9	Арматурчлал орцын /нормоос хасах /	тн	-0.405
10	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.24
11	бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.011

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэв хашмаптай бус төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	3.87
2	Арматурчилах /орцын нормоос илуу/	тн	0.128
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	1.98
4	10м2 хуртэл талбайтай нүхтэй хавтан ХНХ-59.12 /18.5СМ/	ш	8
5	5м2 хуртэл талбайтай нүхтэй хавтан НХ59.08/18.5СМ/	ш	1
6	5м2 хуртэл талбайтай нүхтэй хавтан НХ23.12/18.5СМ/	ш	8
7	5м2 хуртэл талбайтай нүхтэй хавтан НХ23.08/18,5см/	ш	1

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх М100	м2	92.5
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх /пергамин П-350 -1үе /	м2	92.5
3	Хеесенцер хавтангаар дээврийн дулаалга q=24кг/м3 200мм /EPS/	м2	92.5
4	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга, налуулга хийх 50-200мм	м3	11.57
5	Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчлах	м2	92.5
6	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх м100	м2	92.5
7	Хөрсжүүлэгч Праймер битумны ТУ-5775-011-17925162 1үе	м2	92.5
8	2 үе техноэласт	м2	92.5
9	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	168.26
10	Парапед 250 мм-ийн тоосгоор врөх	м3	7.69
11	Парпед төмөрлөх	м2	19

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгатай төмөр хаалга ГХ-1 угсрах	1 блок	2
2	Дулаалгатай төмөр хаалга ГХ-2 угсрах	1 блок	1
3	Дулаалгатай төмөр хаалга ГХ-3 угсрах	1 блок	2
4	Хаалганы төмөр элементүүдийг гагнах	ш	4
5	Төмөр хаалгануудыг төмрийн будгаар 2 удаа будах	м2	16.68
6	Төмөр сараалж бэлтгэх ба угсрах /1800*650мм/	1 иж	2
7	Сараалжийг 2 удаа будах	м2	2 34
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	5
9	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	16.68
10	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 10 см	м3	7.94
11	Бетон шал цутгах М200	м3	11.74
12	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	65.71
13	Шалыг резинэн будгаар 3 удаа будах slka floor 263 SL	м2	65,71

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	264.13
2	Хаалганы амалгаа шавардах	м2	13.96
3	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	13.96
4	Хана, амалгаа таазанд замаск хийх	м2	277.93
5	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	77.87
6	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	261.13

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалга хөөсөнцрөөр хийж, турхлэг хийх	м2	161.52
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	180.58

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах М200	м3	6
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	39
3	Төмөр бетон ландуг. цутгах БУ20П	м3	13
4	Арматурчилах /орцын нормоос илуу /	тн	0.207
5	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	38
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.35

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
1	800кВа чадалтай хүчний хувьсгуур угсрах	ш	2
2	Хүчний трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	2
3	Хүчний трасформаторт хатаалт хийх	ш	2
4	Нэг талын үйлчилгээтэй КСО-386 маркийн оруулгын 2, шугамын 8, хүчний трансформаторын 2, хажуугийн 2 самбараас бүрдэх 10кВ-ийн хуваарилах байгууламж	иж бүрэн	12
5	Дотор тоноглох нэг талын үйлчилгээтэй хажуугийн 2 оруулгын 2, түс бүр 4 гаргалгаатай шугамын 6 секц холбогч бүхий самбараас бүрдэх 0.4кВ-ийн хувиарлах байгууламж	ком	9
6	Идэвхит чадлын олон тарифт электрон тоолуур 380В 5а А231 угсрах	ш	2
7	Нам хүчдэлийн тоолуурын шүүгээ угсрах 640*450*350	ш	2
8	Гүйдлийн трансформатор 1800/50а тти-30 угсрах	ш	6
9	10кв хүчдэл дотор тоноглох өнгөлсөн тулгуурын шаазан тусгаарлагч сн-10 у2 угсрах	ш	67
10	1кв хүчдэл дотор тоноглох өнгөлсөн тулгуурын шаазан тусгаарлагч ио-1-250 оуз	ш	46

"ШИН" ,КАБЕЛЬ, УТАС

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих. нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	--------------	------------

№			Тоо хэмжээ
1	Нойлын хөнгөн цагаан шин АД31Т-8*80	м	25
2	Фазын хөнгөн цагаан шин АД31Т-10*100	м	75
3	Хөнгөн цагаан шин угсрах АД31Т-6*60	м	36
4	Кабель ВВГ 3х6мм2	м	40
5	Кабель ВВГ 2х4мм2	м	10
6	Кабель КВВГ 4х1.5мм2	м	20
7	Кабель КВВГ 10х1,5мм2	м	25
8	10кВ-ын поли*этелин тусгаарлагчтай х/ц голтой хүчний кабель 3*70мм2 YJLY23-8.7/10	м	30
9	0.4кВ-ын хэт хүчдэл хязгаарлагч РВН-0.5 У1	шир	6
10	80А-н хайлах тавьцтай 3ф-ын бортгон гал хамгаалагч ПРС-20*3У3	иж бүр	2
11	Ган тууз 50*5мм	м	8
12	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	6
13	Газардуулгын дамжуулагч утас ПВ31 *25мм	м	7
14	Төгсгөлийн муфт КНТп-10 /3*70мм2 кабелийн /тавих	1 ш	4

ДОТООД ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХЭСЭГ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	380В-ын метал самбар 560*480*165мм ЩУРН-3/24-3	ком	1
2	Сэлгэн залгагч ПКУЗ-14с-УЗ	шир	4
3	Идэвхит чадлын тоолуур 380В 50а АТ231 угсрах	ш	1
4	Цахилгаан халаагч 1,0кВт-400в	ш	4
5	Удирдлагын хайрцаг Я5141-2874 УХЛ4	ширхэг	2
6	Дулааны реле РТЛ-1012-04	шир	4
7	Завсрын реле ПЭ-37-22-УЗ	шир	4
8	Температур мэдрэгч ДТКБ -53	шир	2
9	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	13
10	60Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй хананд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч НПП1301	ш	11
11	100Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч НСП02-100-003	ш	5
12	Хамгаалагдсан солиур залгуур угсрах	ш	2
13	Газардуулгын контакттай 2 туйлын розетка угсрах 250в 25а	ш	6
14	Хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	8
15	Төмөр хоолой ф15 мм	м	75
16	Төмөр хоолой ф20 мм	м	45
17	Ган хоолой д-25 мм	м	15
18	Кабелийн тавиур 50*100мм Л-3м	ш	6
19	Зэс голтой хүчний кабель ВВГ-нг LS 3*2,5мм	м	80
20	Зэс голтой хүчний кабель ВВГ-нг LS 3*4мм	м	50
21	Зэс голтой хүчний кабель ВВГ-нг LS 5*4мм	м	15
22	Зэс голтой хүчний кабель ВВГ-нг LS 5*6мм	м	15
23	Зэс голтой хүчний кабель ВВГ-нг LS 3*16+1*10мм	м	30
24	0.25 ква хуртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	1

ХИЙЦҮҮД

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

1	10кВ-ын шинийн гүүр бэхлэх , хопбох хийц хашлага, зэрэг хийцүүд бэлтгэж угсрах	тн	0.59
2	0.4кВ-ын шинийн нэвтрэх хавтан угсрах	ш	2

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дугуй огтлолтой зэс ф8мм	м	40
2	Зэс бурмэл хавтгай газардуулгын шинийг буудаж бэхлэх 25х4мм	м	130
3	Зэс бурмэл хаатгай газардуулгын шинийг буудаж бэхлэх 40х4мм	м	355
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	68
5	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	30
6	Шуудуу хүнхээл нухийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	28

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ийн шинийн гүүр тогтоох булан төмөр 50*50*5мм байрлуулж суулгах	ш	30
2	Трансформаторын өрөөний хашлага , тусгаарлах суурийн модон хийц хийх	м	11.224

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хаяглагддаг хүлээн авах станц /Тусо-FGP-001 610x213x1427/	ком	1
2	Хаяглагддаг галын дохиолол хүлээн авах төхөөрөмжийг суурилуулах кабинет / Aset -LFAP standard /	ком	1
3	Хаяглагддаг оролт, гаралтын модуль 4090-9118	шир	2
4	Хаяглагддаг тусгаарлах модуль 4090-9116	шир	1
5	Хаяглагддаг галын утаа мэдрэгч	ш	11
6	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээллэгч	ш	3
7	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	3
8	Компьютерийн сүлжээний гигабит манажед сэлгэгч EDS518A-SS-SL 10/100/1000	ш	1
9	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй бүрээстэй утас ZR-DJVVR 1x2x1.5	100м	1
10	Компьютерийн сүлжээний 1Г бит анманажед сэлгэгч 8 port	ш	1
11	Хучдэл баригч SURT 3000 XLICH APS смарт	ш	1
12	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф22мм	м	100
13	Сувагчлачаар шилэн кабель сүвлэх 12 core	1км	0.6
14	Давхрын самбар угсрах 500х500х140мм	ш	1
15	Шилэн кабелийн төгөгөлийн хуваарилах хайрцаг fdf- 12	1ширхэг	1

