

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	63
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	28.41
3	Мөн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.14
4	140 морины хучтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг турж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	25.97
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.58

СУУРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	1.77
2	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	19
3	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	12
4	Нормоос хасч арматурчилах	тн	-0.94
5	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	0.55
6	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	88

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	12.65
2	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.8
3	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	9.26
4	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.14
5	Ялуу угсрах Я12-12-14	ш	2
6	Ялуу угсрах Я15-12-14	ш	7
7	Ялуу угсрах Я18-12-22	ш	12
8	Гадна ханын өрөг ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	64.92

ХУЧИЛТ, РАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хүчилт цутгах М-250	м3	2.6
2	Нормоос илууг арматурчилах	тн	0.102

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хучилтын дээр 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	23.2
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	116
3	Ус чийг тусгаарлагч биполь ЭПП 1үе	м2	23.2
4	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	23.2

5	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга, налуулга хийх	м3	4.22
6	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх М100	м2	23.2
7	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	23.2
8	Дээврийн 1 үе техноэласт ЭКП	м2	23.2
9	Дээврийн 2 үе техноэласт ЭПП	м2	23.2
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	64.92
11	380 мм-ийн тоосгон парaped цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.9
12	Гаряпедыг цемент июхойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	16.74
13	Шавардлагатай хана шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	16.74
14	Парпед төмөрлөх	м2	13.4

ХААПГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	4.32
2	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	1.4
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.32
4	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах ГХ-1	ш	2
5	Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	1.5
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.33

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал бетон шал цутгах М-200	м3	2.29
2	Праймер хөрсжүүлэгч хийх / Технониколь 1 үе/	м2	2.51
3	Хар цаасаар 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	2.51
4	Дараагийн 1үед нэмэх	м2	2.51
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	2.58
6	Шал тэгшлэгч	м2	12.9
7	Шал резин будгаар гараар будах	м2	2.76
8	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	10.024

ДОТОР ЗАСЛЫН

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	67.8
2	Нерийн зуурмэгаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	15.49
3	Хана таазнд замаск хийх	м2	83.29
4	Эмульсан будгаар таазыг 100 % багсаар будах	м2	15.25
5	Хана эадульсан будгаар будах	м2	67.8
6	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	5.04
7	Амалгаа эмульсан будгаар будах	м2	5.04

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	12-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	76.71
2	Тоосгон өргийн нэг талыг эмжээр \заадас\ гаргах	м2	76.71
3	Rockwool хавтангаар хана дулаалах d-100мм	м2	63.33

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	13.84
2	Бетон хаяавч цутгаж хийх м150	м3	3
3	Хаяавчид цементэн тэгшилгээ хийх	м2	20.3
4	Довжоо цутгах М200	м3	1.1
5	Довжоог гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	3
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	3.1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний самбар ХС-1 /650*500*220 /	ком	1
2	Ачаалал таслагч ВН-32-3р 63А	ш	1
3	1*100Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч Л-1 IP54	ширхэг	5
4	1х60Вт чадалтай хамгаалагдсан улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2
5	Ердийн нэг даралтат унтраалга 250В, 10а IP20	ширхэг	5
6	Ердийн 2 даралтат унтраалга 250В, 10а IP20	ширхэг	2
7	Хамгаалагдсан 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	2
8	1 байртай газардуулгын контакттай далд тоноглох хамгаалалтын тагтай розетка	ширхэг	2
9	2 байртай газардуулгын контакттай далд тоноглох розетка 250В 25А	ширхэг	5
10	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	15
11	2.5мм2 огтлолтой зэс голтой 1-р утас сүвлэх	м	450
12	4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	400
13	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-16 мм	м	500
14	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-20 мм	м	400
15	Зэсэдсэн туузан төмрөөр хийсэн газардуулга 40*4мм	м	70
16	Зэсэдсэн туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 25*4мм	м	40
17	Зэсэдсэн 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	16
18	Зэсэдсэн төмөр ф8мм	м	30
19	Цахилгаан халаагч угсрах J-1.5Kbt	ш	3
20	Дулааны реле	шир	1
21	Соронзон залгуур КМИ-11860	шир	1
22	Агаарын дулаан хөшиг	ш	1
23	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	13.2

24	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8
----	---	----	---

ТЕЛЕФОН БОЛОН КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютер, телефоны хосолсон розетка хананд суурилуулах	ш	1
2	Компьютерийн сүлжээний кабель utp CAT-6 2x2x0.5	100м	0.2
3	Плгстмассан нимгэн хөнтай уян хоолой ф16мм	м	20
4	Компьютерийн сүлжээний 1Г бит анманажед сэлгэгч 16 port	ш	1
5	IP Phone	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хаяглагддаг хүлээн авах станц Тусо-FGP-001 610X213X1427	ком	1
2	Хаяглагддаг галын дохиолол хүлээн авах төхөөрөмжийг суурилуулах кабинет / Aset-LFAP Standard/	ком	1
3	Хаяглагддаг оролт, гаралтын модуль 4090-9118	шир	2
4	Хаяглагддаг тусгаарлах модуль 4090-9116	шир	1
5	Хаяглагддаг галын утаа мэдрэгч	ш	3
6	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээллэгч	ш	1
7	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	1
8	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй бүрээстэй утас ZR-DJVVR 1x2x1.5	100м	0.5
9	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф22мм	м	50

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дурс бичих, хадгглах, бичих төхөөрөмж NVR	ш	1
2	NVR-ын бичлэгийн программ сервер компьютер	ком	1
3	Барилгын гэднэ суурилуулах хөдөлгөөний хяналтын дуран	ш	4
4	Гадна суурилуулах сүлжээний кабель UTP Cat 6.0.5 x4p мм	100м	1.2
5	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	120