

ЧД 6 Хорооллын 49-р байрны гадна тохижилт

Гадна тохижилтын ажил

№	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто зам, зогсоолын доорхи суурийг элс хайганы хольцоор хийх	1 м3	183.57
2	Асфальтбетон хучилт Н=70 мм	1м3	85.66
3	Авто замын хашлага тавих /1х0.3х15 м/	1у/м	243

Явган зам талбайн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх	1 м3	84.26
2	Элс бетон багсармалаар зам, талбайг гараар хийх	1 м3	21.07
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1 м2	1053.3
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	340

Тоглоомын талбайн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоглоомын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх h=100mm	1 м3	19.91
2	Цемент бетон хольцоор резин хавтангийн дор талбайг гараар хийх	1 м3	15.93
3	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайг бүрэх	м2	171.5
4	Резинин будгийн дор 20 мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	27.6
5	Талбайд резин будгаар гараар будах	м2	27.6
6	Гулсуур бүхий 3 цамхагт ком тоглоом угсрах	ш	1
7	Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	5
8	Сүүдрэвч барьж угсрах	ш	2
9	Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	14
10	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол суурилуулах	Ш	4
11	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	Ш	7
12	Тамхины цэг /сав/ суурилуулах	Ш	1

Ногоон байгууламжийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	M2	654.4
2	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	M2	654.4
3	Ургамлын хар шороон хөрсийг автосамосвалд ачиж ирэх	M2	98.17
4	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	M2	98.17
5	Зүлэгний суулагчийг гараар суулгах	M2	654.4
6	Шилжүүлэн суулгах бутыг нүхнээс ухаж гаргах	M2	2.31
7	Бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх	M2	4.61
8	Үндэс шороотой жимсний мод бут сөөгийг нүхэнд суулгах	M2	16
9	Модны нүхийг гараар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх	M2	5.12
10	Нүхэнд навчит модны суулгацыг сунгах	M2	5
11	Шилмүүст модны суулагцыг суулгах	M2	5

Талбайн гэрэлтүүлэгчийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	M3	41.04
2	Кабелийн шуудууг эргүүлж ухах	M3	32.06
3	Гэрлийн шонгийн нүх гараар ухах	M3	5.29
4	Гэрлийн шонгийн нүх эргүүлж булах	M3	5.02
5	Гэрлийн шонгийн бетон суурь цутгах	M3	1.73
6	Бетонд анкерын боолт суулгах	ТН	0.039
7	Гадна талбайн 6.0 м өндөр төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч суурийн хамт угсрах	Ш	4
8	АВВГ 1 кв 4х6мм2 кабелийн сулсанд төгсгөвчтэй цорго шахах	М	350
9	4х6мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвчтэй цорго шахах	Ш	18
10	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	М	350
11	Тоосгон хучилт кабельд хийх	М	350

Бусад ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өргийн зуурмаг бэлтгэх	M3	38.57