

8 дугаар хорооны хөрсний ус зайлуулах, шүүрүүлэх байгууламжийн ажлын төсвийн тоо хэмжээ

Цалингийн нэгтгэл

Хөрсний ус зайлуулах шугамын газар шорооны ажил

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өнгөн хөрс хуулж, ачих	м3	376.8
2	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	7681.9
3	Гараар засч ухах. III зэрэг	м3	245.1
4	Гараар буцаан булж нягтруулах. Буталсан хайрга 20-40мм	м3	898
5	Шуудууг механизмаар булж нягтруулах. II зэрэг	м3	7316.7
6	Элсэн дэсвгэр үе хийх	м3	66.9
7	Ухлагаас илүү гарсан шороог тарааж тэгшлэх	м3	955.3

Шугам хоолойн угсралт

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхар ханатай нүхэлсэн, хуванцар хоолой угсрах ф250м	м	278
2	Давхар ханатай нүхэлсэн, хуванцар хоолой угсрах ф300м	м	212
3	Давхар ханатай нүхэлсэн, хуванцар хоолой угсрах ф400м	м	248
4	Хутган хаалт, ф400м, фланцтай	1 хаалт	1
5	Фланцтай ган богино хоолой. I=3.0м. Ф400м	ш	2
6	Ус авах төмөр бетон танк. V=10м3. 2,0x3,0xh1.8м	ш	1
7	Шүүрүүлэх төмөр бетон угсрамал худаг. Ф1500м. Нойтон хөрсөнд	ш	11
8	Худгийн төмөр шат	тн	0.33
9	Худгийн бэхэлгээ төмөр	тн	0.36
10	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжих цементэн зуурмагаар битүүлэх. В10	м3	0.83
11	Худгийн тагийг бетон зуурмагаар бэхлэх, бетон чигжээс. В15	м3	8.8

Аваарын шугам хоолой

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өнгөн хөрс хуулж, ачих	м3	23.1
2	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	278.29
3	Гараар засч ухах. III зэрэг	м3	8.61
4	Гараар буцаан булж нягтруулах. II зэрэг	м3	7.5

5	Шуудууг механизмаар булж нягтруулах. II зэрэг	м3	240
6	Элсэн дэсвгэр үе хийх	м3	8
7	Автозамын доогуур хэвтээ өрөмдлөг хийх. DN530мм	100м	0.66
8	Ухлагаас илүү гарсан шороог тарааж тэгшлэх	м3	39.4
9	Ган гэр хоолой угсрах. Ф500мм	км	0.066
10	Бетон хоолой. Ф500мм	км	0.066
11	Төмөр бетон худаг цутгах. Х-1. 1.0x1.0xh2.2м	м3	1.9
12	Х-1-д Сараалжин таг тавих. 1.0x1.0м	1 ширхэг	1
13	Төмөр бетон угсрамал худаг. Ф1500мм. Нойтон хөрсөнд	ш	4
14	Худгийн төмөр шат	тн	0.05
15	Худгийн бэхэлгээ төмөр	тн	0.034
16	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжих цементэн зуурмагаар битүүлэх. В10	м3	0.4
17	Худгийн тагийг бетон зуурмагаар бэхлэх, бетон чигжээс. В15	м3	3.2