


**Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо, Хайлаастын гудамжнаас 246-р цэцэрлэг
хүртэлх авто замын зураг төслийн ажлын тоо хэмжээ**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ТАЛБАЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ			
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	2
2	Усны нөөцийн сав байрлуулах /10тн/	1ш	2
3	Контейнер байрлуулах	1ш	2
4	Галын пост байгуулах	1пост	1
ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ			
5	Замын чигийг сэргээх	1 км	0.676
ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ			
6	Бетон эдлэл эвдэх /шат, талбай, хана, блок/	1 м3	6.70
7	Арматуртай бетон эдлэл эвдэх /зам талбай, хуучин хоолойн хэсэглэл, толгой, далавч/	1 м3	19.00
8	Хог хягдал зөөж хаях	1м3	25.70
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
9	Ургамлын үе хуулах, h=0.15м	1 м3	1188.60
10	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1 м3	2093.73
11	Ул хөрс нягтруулах	1м2	7924.00
12	Далангийн дүүргэлт	1 м3	1648.40
СУУРИЙН АЖИЛ			
13	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе, h=0.20м	1 м3	1407.50
14	Буталсан чулуун суурь байгуулах, h=0.20м	1 м3	944.15
15	Элс хайрганы хольцоор дэвсгэр үе байгуулах, h=0.15м	1 м3	36.11
16	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.18м/	1 у/м	690.00
17	Замын хашлага тавих /L/	1 у/м	690.00
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
18	Хөвөө байгуулах	1 м3	603.78
19	Эко хавтан байрлуулах	1м2	240.70
20	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /суурь/	1 м3	154.82
21	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /өнгө/	1 м3	116.11
22	Байгалийн чулуун хучилт	1 м2	712.358
ЯВГАН ЗАМ			
22	Явган хүний замын хашлага тавих	1 у/м	1352.00
23	Явган хүний замын суурийг элс-хайрган хольцоор хийх h=0.1	1 м3	91.40
24	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	1 м2	914.00
ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ			
25	Авто замын түмбэ	1ш	4.00
26	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	24.0
27	Замын хэвтээ тэмдэглэгээ хийх	1 м2	86.0
28	Замын тэнхлэгийн шугамыг зориулалтын машинаар хийх	1 у/м	620
29	Хурд сааруулагч	1 ш	10
30	Туузан хашилт	1 у/м	125
ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ			
31	Хөрсний шинжилгээ	1удаа/10 0	5
32	Чулууны шинжилгээ	1удаа/10 00м3	1
33	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэл	1

34	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа/10 0м3	3
35	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа/70 0м2	3
36	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа/10 0м3	3

"Ростов" ХХК-ний инженер:



С.Номуундалай