

БАТЛАВ:
ЗАСАГ ДАРГА Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:2024Замын сан-03
Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зогсоол /Дархан сум/

2023он

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул, Дархан сум, Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэн
4	Төсөвт өртөг	Нийт дүн 270,000,000.0 төгрөг
4.1	Замын трассын чиг сэргээх	Замын чиг сэргээх 0.155км
4.2	Газар шорооны ажил	Экскаватораар ургамлын үе хуулах 20см 483м ³ , Ухмал байгуулах 1732.5м ³ , Ул херсийг тэгшлэж нягтруулах 24мм ³ , Зееврээр далан байгуулах 285м ³ , Хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх 225м ² ,
4.3	Суурийн ажил	Буталсан чулуун суурь байгуулах /20см/ 422.4м ³ , Суурийн доод үе байгуулах /30см/ 686.4м ³ ,
4.4	Хучилтын ажил	Халуун асфальбетон хольцоор хучилт байгуулах өнгө h=3см / 62.55м ³ , Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах суурь 4см 84.45м ³ Хайрган хөвсө байгуулах 30.9м ³ , Шингэн цацлага хийх /prime coat/ 2037м ² , Шингэн түрхлэг хийх /tack coat/ 2037м ² , Замын хашлага тавих 378у/м,
4.5	Явган хүний зам	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 44.4м ³ , Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх 444.3м ² , Явган хүний замын хашлага тавих 295.5у/м
4.6	Замын тоноглол ба тэмдэг	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх 397.5м, Замын тэмдэг суурилуулах 5ш, Мод зайлуулах 29ш
4.7	Овъектыг ашиглалтанд оруулах	Овъектыг ашиглалтанд оруулах 0.155км
5	Техник хэрэгсэл	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай болохоо нотлох.
6	Хугацаа	Замын засварын ажлыг дулааны улиралд гадна температур С+15 хэмээс дээш үед хийх 5 дугаар сард

7	Барьцалдуулагч	Өтгөн битум нь MNS 5109:2001, MNS 328:2000, MNS 5110:2001, MNS 5211:2002, MNS 3195-2001, MNS 3193:2001, MNS AASHTO T 179:2003 стандартын шаардлагад нийцсэн 90/130 маркийнх байна.
8	Битумэн хольц	Битумэн хольц нь MNS 1592:2002 стандартын шаардлага хангасан байна.
9	Шингэн битум	Шингэн битум нь MNS AASHTO M 81:2004 стандартын шаардлага хангасан байна.
10	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
11	Чадамж	Санхүүгийн тайланг хоёр жил болон түүнээс дээш шаардана. Ашигтай ажилласан байх. Ажлын дадлага туршлагыг 1 жил болон түүнээс дээш шаардана.
12	Зөвшөөрөл	2.8.2.6 зөвшөөрөлтэй байх
13	Баталгаа	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
14	Зураг төсөв	10,000,000.0 /Арван сая/ төгрөг
15	Санхүүжилт	Замын сангийн хөрөнгө оруулалт
16	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга

Боловсруулсан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч



П.Батсүх

Б.Батсүх