

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	513
2	Цонх, хаалганы хайрцаг задалж авах	хайрцаг	34
3	Тоосгон хананд суулгасан модон тавиур буулгах	тавиур	23
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	114.52
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	57
6	Дэвсгэр шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	41.17
7	Банзан шалыг задлаж буулгах	м2	381.7
8	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	381.7
9	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тамбурын тоосгон хана буулгах	м3	138.58
10	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон хийц задлаж буулгах	м3	102.93
11	Бетон хаяавч хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	8.23
12	Гадна довжоо хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	123.51
13	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	49.62

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	1116
2	Ургамалын хөрсийг хуулах	м3	160.65
3	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	843
4	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	114.84
5	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	63.45
6	Суурийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	672.87
7	Суурийн хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	118.74
8	Суурийн хажуугаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	791.61

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх М-150	м3	8.67
2	Төмөр бетон баганан суурь цутгах М-250	м3	40.96
3	Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.181
4	Төмөр бетон суурийн дам нуруу цутгах М-250	м3	26.88
5	Төмөр бетон суурийн дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.2
6	Бетон шугаман суурь цутгах М-200	м3	47
7	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	517.02
8	Хөөсөнцөр хавтангаар суурь дулаалах б=150мм	м2	197.4
9	120 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м2	197.4

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах М-250	м3	36.96
2	Төмөр бетон баганан арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	2.844
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	м3	72.48
4	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.351

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	178.42
2	Төмөр бетон хүчилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.015

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	546
2	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хүчилт дулаалах б=200мм	м2	546
3	Хөөсөцөр хавтан налуулга хийх	м2	546
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	546
5	Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчилах	м2	546
6	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	6552
7	Дээврийн 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	546
8	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 80-д нэмэх	м2	32760
9	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуугүй хар цаас наах	м2	546
10	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуутай хар цаас наах	м2	546
11	Салхивчийн яндан тоосгоор өрөх б=120мм	м2	23
12	Салхивчийн яндан дулаалж, хавтан дээр тортой хар замаска хийх	м2	23
13	Салхивчийн хананд эмульсэн будагаар будах	м2	25
14	Салхивчийн янданд малгай хийж угсраад будах	м2	8
15	Парапедыг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	75.2
16	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	695.6

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360мм хөнгөн блок хана өрөх	м3	234.85
2	Хөөсөнцөр хавтангаар гадна хана дулаалах б=150мм	м2	652.32
3	120 мм-ийн тоосгон хамар хана өрөх	м2	686
4	250 мм-ийн тоосгон хамар хана өрөх	м3	23.95
5	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	63.93
6	Алчуур хатаагч байрлуулах	1ш	3
7	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.45
8	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я15-12-14	ш	25
9	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я18-12-14	ш	22
10	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я22-12-14	ш	6

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	149.16
2	Бетон шаланд дулаан тусгаарлалт хийх /Basalt wool/	м2	112.85
3	Шалны бетон дэвсгэр үе хийх, б=150мм	м3	79.1
4	Арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	5.273
5	Шаланд ус тусгаарлагч 3 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	989.69

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	696.35
7	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	6963.5
8	Халаалтын шалыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах	м2	112.85
9	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	112.85
10	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	677.1
11	Хулдаас нааж шал хийх	м2	696.35
12	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	165.79
13	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	1492.11
14	Шаланд керамик хавтан наах	м2	165.79
15	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	70.9
16	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	779.9
17	Шаланд чулуун хавтан наах	м2	70.9
18	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	38
19	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	342
20	Паркетан шал хийх	м2	45
21	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	18.65
22	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	261.1
23	Шал резинэн будгаар гараар наах	м2	18.65
24	Шаланд PVC хавтан наах	м3	30
25	Шаланд хөтөвч хавтан наах	м3	15

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах, М-250	м3	4.54
2	Шат арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.352
3	Шалны эргэх талбайн чулуун хавтан наах	м2	10.58
4	Шатны гишгүүр чулуун хавтан наах	м2	32.19
5	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.482
6	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.482
7	Гадна метал шат угсрах	тн	5.38
8	Метал шатны төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	5.38

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакуум цонх суулгах	м2	151.34
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	151.34
3	Хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй хаалга угсрах	м2	90.52
4	3м2 дээш талбайтай төмөр хаалга усрах	м2	14.1
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	14.1
6	Модон хаалганд бариул цоож угсрах	ш	35
7	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	27.63
8	Цонхны усны хаялага хийж угсрах	м2	41.12
9	Радиаторын модон хаалт	м2	27.4
10	Модон хаалт будах	м2	27.4

ДОТОР ЗАСАЛ ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Бетонон тааз сайн чанартай шавардах	м2	669.77
2	Бетон дамнуруунд тортой хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	68.27
3	Таазанд цагаан замаскан тэгшилгээ хийж эмульсээр будаар будах /дам нуруу орсон/	м2	738.04
4	Хөнгөн цагаан рамтай дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	251.65
5	Дотор тоосго ба бетон хана сайн чанартай шавардах	м2	2278.22
6	Бетон багананд тортой хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	127.5
7	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах /багана орсон/	м2	2090.31
8	АЦӨ-ний хананд ус тусгаарлалт хийх	м2	315.41
9	АЦӨ-ний хананд плита наах	м2	315.41
10	АЦӨ-ний хананд толь наах	м2	8.5
11	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	68.07
12	Цонх, хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	68.07
13	Тэгшилгээ хийсэн цонх, хаалганы амалгаа өнгийн тосон будагаар будах	м2	68.07
14	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	21.5
15	Шатны налууд цагаан замаскан тэгшилгээ хийх	м2	21.5
16	Тэгшилгээ хийсэн шатны налуу эмульсээр будаар будах	м2	21.5

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фасадны тортой шавардлага хийх	м2	652.32
2	Гадна хана эмульсээр будах	м2	652.32
3	Цоколын хананд керамик хавтан наах	м2	122.2
4	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	292.89
5	Гадна цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	105.4
6	Аваарын төмөр шат хийж угсрах угсрах	тн	0.8
7	Аваарын төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.8

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах М-150	м3	12.24
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	85
3	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах М-200	м3	8
4	Довжооны гишгүүр чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	28.53
5	Довжооны эргэх талбай, налуу замд чулуун хавтан наах	м2	52.96
6	Довжооны төмөр хайс хийх	у/м	42.55
7	Эргийн зуурмаг бэлтгэх	м3	59.98
8	Зуурмаг бэлтгэх	м3	613.5
9	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	695
10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	14.2

ДОТОР ХАЛААЛТЫН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф15мм	м	30
2	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф20мм	м	28
3	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф25мм	м	38
4	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф32мм	м	46

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф40мм	м	22
6	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф50мм	м	30
7	Ф15мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	30
8	Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	28
9	Ф25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	38
10	Ф32мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	46
11	Ф40мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	22
12	Ф50мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	30
13	Ган хоолойг 2 удаа будах	м2	18.25
14	Яндан хоолойг дулаалах	м2	18.25
15	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф15мм	ш	100
16	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф20мм	ш	10
17	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф25мм	ш	6
18	Таслах хаалт байрлуулах ф15мм	ш	2
19	Таслах хаалт байрлуулах ф25мм	ш	2
20	Таслах хаалт байрлуулах ф32мм	ш	6
21	Ус юүлэгч хаалт угсрах	ш	12
22	Радиатор угсрах, 21-3040-6	ш	1
23	Радиатор угсрах, 21-5040-6	ш	3
24	Радиатор угсрах, 21-5050-6	ш	1
25	Радиатор угсрах, 21-5060-6	ш	6
26	Радиатор угсрах, 21-5070-6	ш	6
27	Радиатор угсрах, 21-5080-6	ш	9
28	Радиатор угсрах, 21-5090-6	ш	8
29	Радиатор угсрах, 21-5100-6	ш	6
30	Радиатор угсрах, 21-5110-6	ш	2
31	Радиатор угсрах, 21-5120-6	ш	6
32	Радиатор угсрах, 21-5140-6	ш	2
33	Радиатор угсрах, 21-5070-5	ш	2
34	Радиатор угсрах, 21-5110-5	ш	1
35	Термостат вентиль тавих	ш	3
36	Буцах вентиль тавих	ш	3
37	Термостат вентиль тавих /шулуун/	ш	50
38	Н вентиль тавих	ш	50
39	Хий авагч тавих	ш	8
40	Хуваарилах коллектор 6 гаргалгаатай ф20 мм	ш	4
41	Хуваарилах коллектор 7 гаргалгаатай ф20 мм	ш	1
42	Хуваарилах коллектор 6 гаргалгаатай ф25 мм	ш	1
43	Хуваарилах коллектор 7 гаргалгаатай ф25 мм	ш	2
44	Коллекторын хайрцаг	ш	8
45	Ф20 мм бохир шүүгч тавих	ш	5
46	Ф25 мм бохир шүүгч тавих	ш	3
47	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16мм	м	496
48	Халаалтын яндан хоолойг шахаж шалгах	м	194

ШАЛНЫ ХААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын системын холигч насос угсрах /Q=0.08 м3/ц, H=0.4 м, 220V/	ш	1
2	Манометр тавих	ш	1
3	Термометр угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Термостат хаалт байрлуулах ф15мм	ш	1
5	Автомат хий авагч тавих	ш	1
6	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф15мм	ш	6
7	Хуваарилах коллектор	ш	1
8	Коллекторын хайрцаг	ш	1
9	Үл буцах хаалт байрлуулах ф15мм	ш	1
10	Температур мэдрэгч угсрах	ш	1
11	Ф15мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	4
12	Металлпласман хоолой ф14мм	м	194

АГААР СЭЛГЭЛТ ЕС-1,2,3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салхивчийн сараалж угсрах P150	ш	9
2	Салхивчийн сараалж угсрах P200	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	51.3
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	12
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150	м2	51.3
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	26

АГААР СЭЛГЭЛТ ЕС-4,5,6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салхивчийн сараалж угсрах P150	ш	8
2	Салхивчийн сараалж угсрах P200	ш	1
3	Салхивчийн сараалж угсрах P250	ш	4
4	Сэнстэй сараалж суурилуулах I=400 м3/цаг,	ш	3
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	66.8
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	18
7	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х100	м2	14
8	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150	м2	16.8
9	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х200	м2	14.4
10	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х200	м2	21.6
11	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	41.6

С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP50-30/25-4D, L=1470 м3/ц, 380V,	ш	1
2	Зөөлөн холбоос нийт	ш	8
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	56
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	15
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	11
7	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х200	м2	25.6
8	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300х200	м2	4
9	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400х250	м2	24.8
10	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500х300	м2	1.6
11	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	5.2
12	Салхивчийн сараалж угсрах P200	ш	9
13	Салхивчийн сараалж угсрах P250	ш	3
14	Хавхлага суурилуулах	ш	3

C-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн сэнс L=2800 м3/ц, 380V	ш	1
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	22
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х250	м2	6
6	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400х400	м2	16
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.2
8	Зонт угсрах 1900х1000х250	ш	1
9	Зонт угсрах 1600х900х250	ш	1

0-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнсний агрегат RP60-30/28-4D, 1.4кВт	ш	1
2	Зөөлөн холбоос нийт	ш	2
3	Агаар халаагч VO60-30/28 15.0 кВт	ш	1
4	Агаар халаагч VO60-30/28 22.5 кВт	ш	1
5	Агаар шүүгч угсрах, VFK 60-30	ш	1
6	Хавхлага суурилуулах, LKR 60-30	ш	1
7	Дуу намсгагч ТКУ 60-30	ш	1
8	Агаар оруулах гадна сараалж байрлуулах, PZ60-30	ш	1
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	72.8
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	7
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
12	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	9
13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн дөрвөлжлөгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
14	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300х200	м2	50
15	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500х300	м2	19.2
16	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600х300	м2	3.6
17	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

18	Салхивчийн сараалж угсрах P200	ш	15
19	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 300x200	ш	3
20	Галын хавхлага 500x300	ш	1

0-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах төхөөрөмж VPA150-2. 4-1 L=400м3/ц	ком	1
2	Агаар халаагч НК-150-3	ш	1
3	Агаар шүүгч угсрах,	ш	1
4	Галын хавхлага 500x300	ш	1
5	Агаар оруулах сараалж байрлуулах, ф200мм	ш	1
6	Ф150мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	4
7	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150	м2	4.8
8	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	0.5
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
10	Зөөлөн холбоос нийт	ш	2
11	Салхивчийн сараалж угсрах P150	ш	3
12	Дуу намсгагч SR150/600	ш	1

ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф25мм	м	7
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф32мм	м	25
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф50мм	м	27
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	7
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф32мм	м	25
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф50мм	м	27
7	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	72
8	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	20
9	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25мм	м	29
10	Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	7.3
11	Услах хаалт угсрах Ф25мм	ш	1
12	Ус юүлэгч хаалт угсрах Ф25мм	ш	1
13	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф15мм	ш	61
14	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф25мм	ш	12
15	Галын кран, шкаф, шланк, толгой, хошуу угсрах	ком	2
16	Яндан хоолойг дулаалах	м2	10.67
17	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	180

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хэмжигч байрлуулах Ф25мм	ш	1
2	Хог шүүгч тавих, Ф50мм	ш	1
3	Халт байрлуулах ф50мм	ш	5
4	Үл буцах хаалт байрлуулах Ф50мм	ш	1
5	Даралт хэмжигч тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Ус юүлэгч хаалт угсрах	ш	1
---	------------------------	---	---

ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф15мм	м	38
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф20мм	м	10
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф25мм	м	12
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф32мм	м	24
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф40мм	м	14
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф15мм	м	38
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф20мм	м	10
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	12
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф32мм	м	24
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф40мм	м	14
11	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	69
12	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	10
13	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25мм	м	36
14	Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	7.55
15	Хий авагч тавих	ш	2
16	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф15мм	ш	34
17	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф25мм	ш	11
18	Яндан хоолойг дулаалах	м2	7.55
19	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	213

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хэмжигч байрлуулах Ф15мм	ш	1
2	Ус хэмжигч байрлуулах Ф25мм	ш	1
3	Хог шүүгч тавих, Ф25мм	ш	1
4	Хог шүүгч тавих, Ф40мм	ш	1
5	Хаалт байрлуулах ф40мм	ш	2
6	Хаалт байрлуулах ф25мм	ш	2
7	Үл буцах хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	1
8	Үл буцах хаалт байрлуулах Ф40мм	ш	1
9	Даралт хэмжигч тавих	ш	2
10	Ус юүлэгч хаалт угсрах Ф15мм	ш	2

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	80
2	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	112
3	Суултуур байрлуулах /хүүхдийн/	ком	12
4	Суултуур байрлуулах /шулуун/	ком	1
5	Суултуур байрлуулах /ташуу/	ком	2
6	Суултуур байрлуулах /ХБИ/	ком	1
7	Душ тавих /хүүхдийн/	ком	4
8	Душ тавих	ком	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Шаазан угаагуур тавих /хүүхдийн/	Ш	12
10	Угаагуур /ХБИ/	Ш	1
11	Угаагуур тавих	Ш	5
12	Тосгуур тавих	Ш	1
13	2 тасалгаат тосгуур тавих	Ш	3
14	3 тасалгаат тосгуур тавих	Ш	2
15	Трап тавих Ф50мм	Ш	4
16	Мөн / голч-100мм/	Ш	4
17	Тос баригч	КОМ	2
18	Агааржуулах малгайвч угсрах Ф50мм	Ш	2
19	Агааржуулах малгайвч угсрах Ф100мм	Ш	7
20	Угаалгын машины сифон	Ш	3

ЦАХИЛГААНЫ САМБАР УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	КОМ	1
2	12 автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	КОМ	1
3	11 автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	КОМ	1
4	Хүчний хувтарлах самбар угсрах /Х-1/	КОМ	1
5	Хүчний хувтарлах самбар угсрах /Х-2/	КОМ	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	LED чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалалгдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	6
2	LED чийдэнтэй таазанд тавих мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	4
3	LED чийдэнтэй таазанд тавих ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	3
4	LED чийдэнтэй таазанд хананд хамгаалалгдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	16
5	Люмисцент чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	96
6	"Гарах" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	5
7	Далд утасны нэг туйлт унтраалга	Ш	49
8	Далд утасны хоёр туйлт унтраалга	Ш	8
9	Далд утасны хамгаалагдсан нэг туйлт унтраалга	Ш	2
10	Далд тавих, газардуулагч контакттай хамгаалагдсан розетка тавих	Ш	34
11	Унтраалга, розетка тоноглох хайрцаг суулгах	Ш	93
12	Далд утас салбарлах хайрцаг суулгах	Ш	59
13	1х2.5мм ² хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	М	5000
14	1х10мм ² хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	М	100
15	1х16мм ² хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	М	60
16	1х25мм ² хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	М	60
17	1х35мм ² хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	М	20
18	1х70мм ² хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	М	30
19	Уян хар хоолой угсрах, Ф26мм	М	2000
20	Уян хар хоолой угсрах, Ф32мм	М	60
21	Уян хар хоолой угсрах, Ф50мм	М	30
22	Уян хар хоолой угсрах, Ф100мм	М	20
23	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	25
24	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	150
25	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулга шин хийх	М	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

26	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	16
27	Хөндийрүүлэгч	ш	40
28	Соронзон ачаалал таслагч угсрах, кми10910	ш	2
29	Соронзон ачаалал таслагч угсрах, кми35012	ш	1
30	Соронзон ачаалал таслагч угсрах, кми46512	ш	1

ГАЗАРДУУЛГЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шороог механизмаар ухаж овоолох	м3	34.18
2	Газардуулгын шороог гараар ухах	м3	2.6
3	Механизмаар шороо түрж шуудуу булах	м3	31.26
4	Газардуулгыг гараар эргүүлж булах	м3	5.5

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын бокс	ш	7
2	Телефоны хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах	ш	7
3	Телефоны хэрэглэгчийн розетка шаланд суурилуулах	ш	1
4	Кабель татах, UTP cat.6 мм	100м	4.5
5	Телефон хувиарлах хайрцаг /10 хос/	ш	1
6	Телефон хувиарлах хайрцаг /20 хос/	ш	1
7	20 хэрэглэгчийн дотуур холбооны станц	ком	1
8	Хуванцар хоолой угсрах, ф22мм	м	350

ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний чиглүүлэгч	ш	1
2	Компьютерийн сүлжээний SWITCH 8 port	ш	2
3	Кабель татах, UTP cat.6 мм	100м	4.5
4	Хуванцар хоолой угсрах, ф22мм	м	350

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	1
2	Кабелийн телевизийн салаалагч байрлуулах	ш	2
3	Кабелийн телевизийн розетка угсрах	ш	3
4	Ханын бокс	ш	3
5	1х0.9мм коксаль кабель татах	100м	0.2
6	1х0.7мм коксаль кабель татах	100м	1.8
7	Хуванцар хоолой угсрах, ф22мм	м	150

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын станц угсрах /10 бүс/	ш	1
2	Утаа мэдрэгчтэй хэт улаан туяаны галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	45

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны галын дохиоллын мэдээлэгч,	ш	1
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	8
5	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	8
6	Ердийн дан хос кабель татах, 4x1.0мм	100м	9
7	Хуванцар хоолой угсрах, ф22мм	м	850
8	Хяналтын дэлгэц суурилуулах 23"	ком	1
9	Хяналтын компьютер	ш	1

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24 сувагтай ажиглалтын дохиоллын хүлээн авах станц /NVR/	ш	1
2	Гадна суурилуулах хяналтын камер	ш	5
3	Дотор суурилуулах хяналтын камер	ш	19
4	Хяналтын дэлгэц суурилуулах 23"	ком	2
5	Хяналтын компьютер	ш	1
6	Компьютерийн сүлжээний PoE SWITCH 16 port	ш	2
7	Кабель татах, UTP cat.6 мм	100м	8
8	Хуванцар хоолой угсрах, ф22мм	м	750

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Удирдлагын төхөөрөмж	ш	1
2	Холигч, өсгөгч угсрах, 100Вт	ш	1
3	Зарлал мэдээллийн системийн микрофон	ш	1
4	Чанга яригч суурилуулах	ш	7
5	Угсралтын кабель татах, 2x1,0 мм	100м	2.5
6	Хуванцар хоолой угсрах, ф22мм	м	200

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны давхар хоорондын самбар суурилуулах	ш	1
2	19 инчийн зогсдор угсрах, unlt 32	ш	3
3	Кабелийн тавиур бэхлэх, 200x100 мм	ш	15
4	Кабелийн булан угсрах	ш	1
5	Patch panel 24 port угсрах	ш	3
6	Patch cord угсрах	ш	72
7	Cable manager суурилуулах	ш	3
8	Гүйдэл хүчдэл баригч	ш	1

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	255.29
2	Шуудуу гараар ухах	м3	19.3
3	Шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	233.4
4	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	41.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 57 мм	км	0.136
6	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 40 мм	км	0.68
7	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 25 мм	км	0.68
8	Компенсаторын голч d=57мм угсрах	ш	1
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	38.3
10	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф50 мм	м2	21.35
11	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф40 мм	м2	8.55
12	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф25 мм	м2	5.4
13	Бетон дэр угсрах	ш	136
14	Бөмбөлгөн хаалт тавих, Ф80мм	ш	2
15	Бөмбөлгөн хаалт тавих, Ф65мм	ш	1
16	Бөмбөлгөн хаалт тавих, Ф50мм	ш	3
17	Бөмбөлгөн хаалт тавих, Ф40мм	ш	1
18	Бөмбөлгөн хаалт тавих, Ф25мм	ш	1
19	Ул бетон цутгах /суваг, эргэлт, компенсатор/ M150	м3	6.86
20	Сувгийн бетон хана цутгах /суваг, эргэлт, компенсатор/ M200	м3	23.72
21	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.146
22	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГХС-9	ш	55
23	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	123.52
24	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд 3000х3000х2000	ш	1
25	Төмөр бетон сувгийн хавтан, П-8	ш	1
26	Төмөр бетон сувгийн хавтан, П-4	ш	2
27	Я.22 ялуу суулгах	ш	2
28	Я.18 ялуу суулгах	ш	1
29	Ус юүлэгч хаалт тавих, ф25мм	ш	4
30	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 57 мм	км	0.004
31	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 40 мм	км	0.003
32	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 25 мм	км	0.003

ДУЛААНЫ ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф50мм	ком	4
2	Хог шүүгч тавих, Ф50мм	ш	2
3	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт угсрах, ф32мм	ком	1
4	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт угсрах, ф25мм	ком	1
5	Халаалтын системын холигч насос угсрах, UPS 25-180	ш	1
6	Үл буцах хаалт угсрах, Ф25мм	ком	1
7	Балансын хаалт тавих, ф50мм	ком	1
8	Термометр угсрах	ш	5
9	Манометр угсрах	ш	7
10	Ус юүлэгч хаалт угсрах Ф25мм	ш	2
11	Хийн авагч тавих ф15мм	ш	2
12	Ф50 мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах /отвод,шилжвэр/	м	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Ф25 мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах /отвод,шилжвэр/	м	3
14	Ф20 мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах /отвод,шилжвэр/	м	3

ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.056
2	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф50мм	ком	2
3	Бетон дэр угсрах,	ш	19
4	Яндан хоолойг лакаар будах	м2	8.8
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	8.8
6	Ус буулгагч угсрах Ф25мм	ш	1

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	42.18
2	Шуудуу гараар ухах	м3	3.17
3	Шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	35.48
4	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	6.26
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.6
6	Сувагт дулаалгатай пластмассан хоолой угсрах ф100мм	м	12
7	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5.65
8	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах	тн	0.02
9	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.02

10/0.4 КВ-ЫН 630 КВА ЧАДАЛТАЙ ДЭД ӨРТӨӨНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг хуулах	м3	2.51
2	Суурийн шуудууг гараар ухах	м3	5.2
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.61
4	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	0.41
5	Шугаман суурийн 0,5тн хүртэл жинтэй гулдмай ба хавтанг 4м хүртэл гүнд угсрах	ш	6
6	КТПН-ийн суурийн хөрсийг хийн нягтруулагчаар хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	0.59
7	0.00 түвшингээс дээш 0.5м зузаантай бетон дэвсгэр үе хийх	м3	3.08
8	Хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
9	10/0.4кв хүчдэлтэй 630кВа чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор суурилуулах, SF11-400	иж бүрэн	1
10	10кВ хуурай салгуур угсрах РЛНД-10/0.4 кВ	ш	1
11	Гал хамгаалагч угсрах, ПКТ-10/10А	ш	3
12	Компенсацлах төхөөрөмж ТВВZ-10-400кВа	ш	1
13	Цэнэг шавхагч угсрах, /0.4кВ/	ш	3
14	Гал хамгаалагчтай салгуур ППНИ-250А	ш	1
15	Гүйдлийн трансформатор угсрах, ТТИ-А	ш	3
16	3 фазын тоолуур угсрах, DDSF-111	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Амперметр суурьлуулах	ш	3
18	Вольтметр суурьлуулах	ш	1
19	Шугамын автомат угсрах, ВА88-33 ЗР	ш	3
20	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	60
21	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	16
22	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	6
23	Ф100мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	2
24	СИП-3 -маркийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам угсрах	км	0.3
25	Аввб 3х70 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	30
26	10 кВ-ын богино залгааны гэмтэл заагч	ш	3
27	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.5
28	Шонгийн нүх буцааж булах	м3	2.5
29	Шонгийн бетон суурь хийх	м3	0.5
30	10кВ-ын дундын тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	4
31	10кВ-ын өнцгийн анкер тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
32	10кВ-ын эцсийн тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	2
33	Яндан цахилуур РТФ-10-05/10	ш	12
34	Газардуулгын утас	м	6
35	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	16
36	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	200
37	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	12
38	50*50мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1
39	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	56
40	Бетон хаяавч цутгах	м3	2.4
41	Бетон хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	24

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ /СУВАГЧЛАЛЫН КАБЕЛЬ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	20.09
2	Шуудуу гараар ухах	м3	1.51
3	Механизмаар шороо түрж шуудуу булах	м3	21
4	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.1
5	Сувагчлалаар кабель сүвлэх, 12 core	1км	0.17
6	Худагт кабелийн залгаа хийх FDF-12	ш	1
7	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	1.5
8	Сувагчлалын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.01
9	Холбооны худгийн доор хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	0.5
10	Холбооны төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	ш	1
11	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	7.5
12	Кабелийн тавиур суурилуулах	ш	40
13	D=32мм голчтой хоолойг барилгын ханаар бэхлэх	м	3

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	435
2	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	435

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	157
4	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	12
5	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	87
6	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	435

АВТО ЗОГСООЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	34
2	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	34
3	Авто замын доор хайргх ба буталсан чулуун суурь хийх	1м3	2.2
4	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах	1м3	4.7

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	214
2	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	214
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	214
4	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	1284
5	Резинэн хавтан хучилт хийх	м2	214

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	718.3
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	718.3
3	Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	718.3
4	Зүлэг гараар тарих	м2	718.3
5	Мод, бут суулгах стандартын нүхэнд гараар ухах	м3	2.56
6	Нарс модны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	11
7	Улиас модны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	8
8	Хайлаас модны суулгацыг суулгах	ш	21
9	Хашаалан тарих бут сөөгний суулгацын нүхийг гараар ухах	м3	2.44
10	Хайлаас хашаалан тарих	м	38.2

ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай сандал суурилуулах	ш	7
2	Бэлтгэсэн сүүдрэвч угсрах /4 талт/	ш	4

ГАДНА ХАШАА ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны бетон суурийн нүх гараар ухах	м3	17.6
2	Хашааны бетон шугаман суурь цутгах	м3	39.6
3	Хашааны гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	117.32
4	Төмөр сараалжин хашаа хийж угсрах	м2	149.65
5	Төмөр сараалжин хашаа будах	м2	149.65

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	5.49
7	Төмөр сараалжин хаалга будах	м2	5.49
8	Хашааны жижиг хаалга угсрах	м2	1.33
9	Явган хүний хаалга будах	м2	1.33