

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар буулгах	м3	33
2	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	32.5
3	Хаалганы проем битүүлж өрөх	м3	3.28
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	74
5	Хаалга буулгах	хайрцаг	23
6	Дотор хаалга угсрах	м2	41.58
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	23
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	41.58
9	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	2
10	2м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	2
11	Цонх буулгах	хайрцаг	19
12	Вакум цонх угсрах	м2	83.9
13	Цонхны хуванцар тавиур суулгах	м2	26
14	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	83.9
15	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	19
16	Амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	118
17	Амалгааг эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр будах	м2	118
18	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз хөдөлгөөнгүй угсрах	м2	234
19	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	219.43
20	Гипсэн таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	234
21	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	453.43
22	Дотор талын шаврын гадаргуугийн шаврын засварыг шохойн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	55
23	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1110
24	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	623
25	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	487.3
26	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	44.2
27	Явган хана хийх /ламитан хавтангаар/	м2	58
28	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	116.3
29	30мм зузаан бетон хучаас хийх /Шалны/	м2	470.7
30	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	116.3
31	Паркетэн шалыг задлаж буулгах	м2	316.86
32	Ламинатан шал хийх	м2	316.86
33	Хаяавч бетон цутгах	м3	9
34	Шатны гишгүүрийг гантиг хавтан өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	11.7
35	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	11.7
36	Шатанд төмөр хайс хийх	у\м	7.5
37	Шат, шатны талбай хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.159
38	Довжоо бетон цутгах	м3	2.43
39	Довжоо пандусыг гантиг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	18.8
40	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	17.6
41	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	26
42	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	12.35

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ


ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг сайдинг хавтанцараар 5см дулаалгатай өнгөлөх	м2	485
2	Гадна амалгааг сайдинг хавтанцараар өнгөлөх	м2	35
3	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	214
4	Борооны ус урсах хоолойг холбох хэргэслэлийн хамт газар буюу шатнаас буулгах	м	74
5	Борооны ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг солих ф-140мм	м	74
6	Барилгын гадна орчны хог зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	480
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	8.2

ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	11,000,000.00 төгрөг
------------------------	----------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь