

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	2.65
2	Хаалганы проем битүүлж өрөх	м3	1.3
3	Хаалга буулгах	хайрцаг	10
4	Дотор хаалга угсрах	м2	17.64
5	Хаалганд цоож суулгах	ш	9
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	17.64
7	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	1
8	Цонх буулгах	хайрцаг	12
9	Вакум цонх угсрах	м2	19.5
10	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	7.3
11	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	19.5
12	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	5.3
13	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	64
14	Цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	32
15	Амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	32
16	Амалгааг эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр будах	м2	32
17	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана угсрах	м2	17
18	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	85.5
19	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	187
20	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	85.5
21	Гипсэн таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	187
22	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	272.5
23	Дотор талын шаврын гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	40
24	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	408
25	Гипсэн хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	33
26	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	441
27	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	266
28	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	175
29	Мөөгөнцрийн эсрэг түрхлэг хийх	м2	266
30	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	32.21
31	Тоосго бетонон дотор хананд плита өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	32.21
32	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	130
33	Хар цаасаар 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	130
34	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	221.66
35	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1329.96
36	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	77.12
37	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	130
38	Тайзны шал буулгах	м2	61
39	Толийг хананд нааж суулгах	м2	15

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Хаяавч бетон цутгах	м3	7.4
2	Гадна ханын хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	144.3
3	Нүүр талын тэгш гадаргуу дээр 5 м2 талбайтай шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	14
4	Гадна ханын гадаргууд астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	144.3
5	Шавардсан гадаргууд бэлэн өнгөлгөөний /гоёлын чулуун будаг / хийх	м2	144.3
6	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх/нүүр талд/	м2	34

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	307
2	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	15.8
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.4
4	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	18.9

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах М140-АО	экм	67.27
2	D=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42
3	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	41.5
4	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	72
5	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	5
6	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	161
7	Радиатор, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	69.34
8	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	17.9
9	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	21
10	Термостат вентель	ком	17
11	Буцах вентель угсрах Ф15-20мм	ш	28
12	Хий авагч ф15мм	ш	17
13	Даралт зардал тохируулах балансын хаалт ф25мм угсрах	ш	4
14	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	160.5
15	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	17

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=15 мм голчтой угсрах	м	13
2	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	8
3	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	3
4	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
5	Хаах вентель голч d=15мм	ком	8
6	Хаах вентель голч d=20мм	ком	2
7	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	44
8	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	6.6
9	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	7.84
10	Ус хэмжигч ф32	ш	1
11	Эзэлхүүний ус халаагч 200л 3 квт	ш	1
12	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	17
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	5
3	Угаагуур тавих	1ш	2
4	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	1
5	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	2
6	Холигч байрлуулах халаагчтай	ш	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP-30 1200*600*200	ком	1
2	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 230В, 8Вт, IP20	ширхэг	2
3	Ослын диодон гэрэлтүүлэгч суурилуулах 2*8Вт, 230В, IP20	ш	2
4	60 вт чадалтай диодон гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	31
5	10 вт чадалтай диодон ,ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	2
6	30 вт чадалтай диодон ,ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	1
7	18 вт чадалтай диодон ,ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	5
8	Ердийн далд тавих унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	3
9	Ердийн далд тавих хоёрлосон унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	5
10	Ус чийгээс хамгаалагдсан унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	2
11	Далд тоноглох газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка 230В, 25А, IP20	ширхэг	19
12	Утас салбарлах хайрцаг	ш	60
13	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	30
14	16-22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	870
15	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2500
16	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	100
17	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	50
18	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	10
19	8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	110
20	40х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120
21	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
22	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	19
23	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	19

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах хайрцаг байрлуулах	ш	1
2	УТР 2*2*0.05 мм утас угсрах	м	150

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Телефон розетка суурилуулах	ш	7
---	-----------------------------	---	---

ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний угас угсрах	м	200
2	Далд розетка тавих	ширхэг	9
3	Компьютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж swlch 8- port	ш	1
4	Компьютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж swlch 16- port	ш	1
5	Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах 5 б?с хянах	ком	1
2	Үл тасрах тэжээлийн блокыг угсрах	ш	1
3	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	12
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	2
5	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	2
6	Галд тэсвэртэй, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель 1*4*0,6	м	180

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Камер суурилуулах гадна	ш	4
2	Камер суурилуулах	ш	3
3	Хяналтын камерын дүрс хүлээн авах станц угсрах	ш	1
4	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель	м	150
5	POE swlch 8port	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даацын хуванцар хоолой ф16мм	м	400
2	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	200
3	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1
4	Давхрын самбар 700x600x220	ш	1
5	1*16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р угас сүвлэх	м	10

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригч суулгах /хана тааз/	ш	8
2	Зарлан мэдээллийн системийн станц	ш	1
3	УТР 1*2*1.5 мм угас угсрах	м	100
4	Чанга яригчийн системтйн микрофон	ш	1

ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	8,800,000.00 төгрөг
------------------------	---------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь