

БАТЛАВ:

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Г.БАЯРСАЙХАН

**СЭНГҮҮР ГОРХИ ХОТХОНЫ АВТО ЗАМЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЗАСВАР
ШИНЭЧЛЭЛТ (БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ 41 ДҮГЭЭР ХОРОО)-ИЙН АЖЛЫН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

1.Ерөнхий зүйл	<p>Объектын нэр: Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 41 дүгээр хороо, БЗД хөдөлмөр эрхлэлтийн албаас өлгий маахуурын гудамжаар өгсөн сэнгүүр горхи хотхон хүртэлх авто зам хамаарна.</p> <ul style="list-style-type: none">- Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл- Төсөв /Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 сарын 31-ний өдрийн 256 дугаар тушаалаар батлагдсан Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм дүрмийн дагуу тооцох/ <p>Гудамж замын ангилал: Туслах гудамж зам</p>
2.Барилгын талбайн үзүүлэлт	Шинээр авто зам барих ажил хийгдэнэ.
3.Ажлын цар хүрээ	<p><u>Зураг төсөл боловсруулах үе шат:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Авто замын техникийн зураг төсөл боловсруулах даалгаврыг үндэслэн зураг төслийг боловсруулах. <p><u>Авто замын барилгын үе шатны ажил:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Барилгын ажил эхлэх зөвшөөрлийг холбогдох газраас албан ёсоор авсан байна.2. Барилгын ажлын улаан шугам хүлээлцэж акт үйлдэнэ.3. Ажил гүйцэтгэх зураг төслийг батлуулсны дараа ажлын зураг, төлөвлөгөө, заавар, аргачлал, техникийн шаардлагын дагуу авто замын барилгын ажлыг хэрэгжүүлж эхэлнэ.4. Батлагдсан зураг төслийн дагуу барилгын ажлууд хийгдэх
4.Ажлын хил хязгаар	Төсөл арга хэмжээнд хамаарах талбай Баянзүрх дүүрэг 41 дүгээр хороо, БЗД хөдөлмөр эрхлэлтийн албаас өлгий маахуурын гудамжаар өгсөн сэнгүүр горхи хотхон хүртэлх авто замын ажил.

	/Авто замын техникийн зураг төсөл боловсруулах даалгавраас байршлын зургийг үзэх/
5.Барилгын ажлын зохион байгуулалт	<ol style="list-style-type: none"> 1) Гүйцэтгэгч гэрээ байгуулсны дараа ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрмийн дагуу зөвшөөрөл авна. 2) Захиалагч барилгын ажлын талбайг гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх ба өгснөөс хойш ашиглалтад оруулах хүртэл хугацаанд ажлын талбайг эзэмших эрхийг захиалагч бичгээр баталгаажуулна. Энэ хугацаанд гүйцэтгэгч нь аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. 3) Барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулахдаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал /түр зам, хаалт, тэмдэг тэмдэглэгээ г.м/-ын бүрэн хангаж ажиллана. 4) Гүйцэтгэгч нь төслийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажил /байнгын болон түр ашиглах талбайг оролцуулан/-тай холбоотой дэвсгэр зургийг эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцөж эцсийн байдлаар батлуулан захиалагчид хүлээлгэн өгнө. 5) Тухайн ажлыг хариуцан ажиллах инженер, техникийн ажилчид нь уг ажлыг эхлэхээс ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд энэ төслөөс өөр бусад төсөлд давхар ажиллахгүй болохыг анхаарч, хүн хүч, машин, механизмийн хуваарилалтын графикийг батлуулж ажиллана. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ. 6) Гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, ажил эхлэх дуусах хугацааг мэдээллийн самбарт үзүүлж олон нийтэд үзэгдэхүйц газар байршуулна. Ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд шаардагдах хүн хүчний графикийг хамтатган батлуулна. Ажлыг гүйцэтгэхдээ өөрийн гүйцэтгэж байгаа ажил, явганаар зорчиж байгаа ард иргэдэд бэрхшээл учруулахгүй байх, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хаах нөхцөлд холбогдох байгууллагуудад урьдчилан мэдэгдэж, түр зам гаргаж байнгын арчилгаатай байлган оршин суугчдын ая тухтай зорчих байдлыг ханган ажиллаж, зохих зөвшөөрлийг авсан байх

	<p>талаар анхаарч ажлын зохион байгуулалт, хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагааг нарийн баримтлан ажиллах шаардлагатай. НАЗХГ-ын даргын 2016 оны А/42 дугаар тушаалаар баталсан “Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага”-ыг баримтлан гүйцэтгэнэ. Ингэхдээ итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтийг үндэслэн чанартай, шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ.</p> <p>7) Гүйцэтгэгч 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайлбар болон тоо хэмжээг гарын авлагад заагдсан зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулан холбогдох албан тушаалтнаар баталгаажуулж захиалагч талд албан бичгээр хүргүүлнэ. Зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулаагүй, 7 хоног тутмын тайланд тусгагдаагүй ажилбар бүрийг гүйцэтгэлээс хасаж тооцно. Зурган баримтжуулалтад зориулалтын метр, рейк, гадас, самбар зэргийг ашиглана.</p> <p>8) Барилгын ажлын хүрээнд тусгай зөвшөөрөл бүхий үйлдвэрт бэлтгэсэн түүхий эд, материал хэрэглэх бөгөөд захиалагч байгууллагаас зөвшөөрөл авсан үндсэн дээр гэрээ байгуулна.</p>
6.Бусад	Авто замын барилгын ажил дууссан өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баримт бичгийг захиалагчид цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.

Хянасан:

Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

В. Мягмар

Боловсруулсан:

БТХ-ийн мэргэжилтэн



Г. Ундрэм

**Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай
инженер техникийн ажилтан**

№	Албан тушаал	Хүний тоо	Ажлын туршлага /жил/
1	Авто замын инженер	1	2 болон түүнээс дээш
2	Геодезийн инженер	1	2 болон түүнээс дээш
3	Материалын инженер	1	2 болон түүнээс дээш
4	Хөдөлмөр хамгааллын инженер	1	2 болон түүнээс дээш
5	Шугам сүлжээний инженер	1	2 болон түүнээс дээш

**Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай
машин механизмууд**

No	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Автогудронатор	шр	1	6000 л	Өөрийн болон түрээс
2	Усны машин	шр	1	5 тн -с дээш	Өөрийн
3	Экскаватор	шр	1	0.65 м3	Өөрийн
4	Асфальтбетон дэвсэгч	шр	1	/өргөний хэмжээ 7-9м/	Өөрийн болон түрээс
5	Ачааны автомашин	шр	3	15 тн-с дээш	Өөрийн
6	Хийн дугуйт индүү	шр	1	8 тн	Өөрийн болон түрээс
7	Индүү /гөлгөр булт/	шр	2	3 – 5 тн	Өөрийн
8	Пикап	шр	1	1,5 тн	Өөрийн

**Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай
тоног төхөөрөмжүүд:**

No	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Компрессор	шр	1	110 м.х	Өөрийн болон түрээс
2	Нүүдлийн цахилгаан үүсгүүр	шр	1	30 квт -аас багагүй	Өөрийн болон түрээс

3	Зөөврийн гагнуурын аппарат	шр	1	500 а	Өөрийн болон түрээс
4	Гар нягтруулагч	шр	1		Өөрийн болон түрээс
5	Шөнийн цагт ажиллахад ашиглах талбайн гэрэлтүүлэг	шр	1		Өөрийн болон түрээс
6	Гэрэл ойлгогчтой зөөврийн түмбэ, замын хаалт, зөөврийн тэмдэг, тууз, угсардаг хашаа	Хангалттай хэмжээгээр			
7	Автомат нивелир /теодолит/	шр	1		Өөрийн
8	Асфальтбетон зүсэгч болон хөрөө	шр	1		Өөрийн
9	Талбай дээрх ажлыг фото зургаар баталгаажуулхад шаардагдах багаж хэрэгсэл /Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага 2017-д тусгагдсан/	ком	1		Өөрийн

Хянасан:

НЗХГ-ын ЗАХХ-ийн дарга



О.Энхбаатар

НЗХГ-ын ЗАХХ-ийн ахлах мэргэжилтэн



Б.Ганбат

Боловсруулсан:

НЗХГ-ын ЗАХХ-ийн хяналтын мэргэжилтэн



Т.Чингэс