

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

“ЭМТНАРАН” ОНӨААТҮГ-ын Дулааны дэд станцын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн холболт, 1-р худгийг ухаалаг системд холбох

/Буурал баг/

| | | | | |
|---------------------|---|--|-----------|------------|
| 1. Байршил | Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1 дүгээр багийн “ЭМТ Наран” ОНӨААТҮГ-ын дулааны дэд станцын барилга | | | |
| 2. Тусгай зөвшөөрөл | - Барилга, хот байгуулалтын яамны-БА-6.3, БА-6.4 тусгай зөвшөөрлүүдийн аль нэгийг эрх бүхий байгууллагаас авсан байх, хүчин төгөлдөр байх | | | |
| 3. Материал | Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна | | | |
| 4. Стандарт | Бараа материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна. | | | |
| 5. Туршлага | Энэхүү ажилтай ижил төстэй барааг 2022, 2023 онуудад гүйцэтгэсэн дадлага туршлагатай байх | | | |
| 6 Тоо хэмжээ | Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт | | | |
| | д/д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| | 1 | Төв / цитийг / цитний хайрцагт байрлуулах | ш | 1 |
| | 2 | Аматтай А-100 1 хайрцагт хайрцаг угсрах | ш | 3 |
| | 3 | Квр-1.74 мВт маркийн зуухны 18.5 кВтын утаа сорогч, үлээх салхилуурт реле тус бүр байрлуулах | ш | 1 |
| | 4 | ҮХХТ-1-5 маркийн зуухны 7.5 кВтын утаа сорогч, үлээх салхилуурын автомат реле тус бүр байрлуулах | ш | 1 |
| | 5 | Шг-1-4 маркийн зуухны 72.5 кВтын утаа сорогч, үлээх салхилуурын автомат реле тус бүр байрлуулах | ш | 1 |
| | 6 | Сүлжээ хэсгийн 30 кВт 2ш хөдөлгүүрт автомат реле тус бүр байрлуулах | ш | 1 |
| | 7 | Хаягжилт хийх | Иж бүрдэл | 2 |
| | 8 | Кабелийн заагч тэмдэг тавих | 1 ш | 1 |
| | 9 | 2 жилтэй гэрэлтүүлгийн кабелийг сунгах /380 В/ | М | 120 |
| | 10 | 4 жилтэй гэрэлтүүлгийн кабелийг сунгах /18.5кВт /, 7.5кВт/ | м | 160 |

| | | | | |
|------------------|--|--|-----------|-----|
| | 11 | 3 жилтэй гэрэлтүүлгийн кабелийг сунгах /380В/ | м | 240 |
| | 12 | 35-ийн / 25-ийн / кабель сунгах | м | 60 |
| | 13 | 30 кВт –ын 2 ширхэг хөдөлгүүрт давтамж инвертор тавих | ш | 2 |
| | 14 | 18.5 кВт, 7.5 кВт –ын хөдөлгүүрт давтамж бууруулагч инвертор тавих | ш | 2 |
| | 15 | 22 кВт-ын хөдөлгүүрт давтамж бууруулагч инвертор тавих | ш | 1 |
| | 16 | Ухаалаг худгийн төхөөрөмж | Иж бүрдэл | 1 |
| 7. Чадамж | Сангийн яамны хар жагсаалтад ороогүй байх | | | |
| 8. Санхүүжилт | 63,130,812төгрөг | | | |
| 9. Үндсэн зорилт | “ЭМТНАРАН” ОНӨААТҮГ-ын дулааны дэд станцад ашиглагдаж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн холболт, сүлжээний насос болон зуух тус бүрээр цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдэд реле хамгаалалт суурилуулж, цахилгааны щит самбарт байрлуулах, кабелуудыг шинэчлэх, гэрэлтүүлгийг сайжруулах, тоног төхөөрөмжүүдэд давтамж бууруулагч буюу инвертор суурилуулах, төв щитийг шинэчлэх. Ус түгээх 1-р худгийг ухаалаг системд холбох. | | | |
| 10. Баталгаа | Ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана. | | | |
| 11. Урьдчилгаа | Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй | | | |

Боловсруулсан: “ЭМТ Наран” ОНӨААТҮГ-ын дарга



Л.Янжинлхам