

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

Т.АТАРХИШИГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

/Цэцэрлэгт хүрээлэн ногоон байгууламжийн тохижилт/
/Хонгор сум, Буурал/

2024 он

Хонгор сум

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
2	Стандарт	Бараа материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартынг шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул, Хонгор сум, 1-р баг
4	Хучилттай зам талбай	<ul style="list-style-type: none">- Автоскрепеер газар ухаж шороог 300 метр хүртэл зайд нөхөж Хөрсний зэрэг III- 5,6 тн моторт индүүгээр хөрсийг хайрга ба дайрган холимоогоор нягтруулах- Авто замын хашлага тавих ЗХ-2-2- Халуун асфальто бетон хучилт байгуулах
5	Тохижилтын ажил	<ul style="list-style-type: none">- Төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах- Гадна талбайд хогийн сав байрлуулах- Саравчны бетон шал хийх- Сэрүүн саравч угсрах (3ш)
6	Газрын ажил	<ul style="list-style-type: none">- 0.25м³ шанагат эксковатороор шуудуу ухаж, овоолох- 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах- Гараар эргүүлж булах- Элсэн дэвсгэр кабель хийх

7	Кабелийн ажил	<ul style="list-style-type: none"> - 2 кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах - 3 кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах - 6 кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах - Хуванцар яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах - Хуванцар хоолой түдүүлдэж тавих д-16 мм - Тоосгон хучилт кабельд хийх - Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх - 120 мм² огтлолттой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах - 10 мм² хүртэл огтлолттой кабелийн судсанд төгсгөвч хийх - 25 мм² хүртэл огтлолттой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах - 70 мм² хүртэл огтлолттой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах
8	Гэрлийн самбар байрлуулах ГГС	<ul style="list-style-type: none"> - Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГГС-1 - 3 Фазын электрон тоолуур угсрах - Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-50 мм - Кабель татах АВВГ 4х25мм²
9	Гадна талбайн гэрэлтүүлэг ч угсрах	<ul style="list-style-type: none"> - Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=3 - Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=6
	Газардуулагчийн ажил	<ul style="list-style-type: none"> - Ф20 мм бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилагаагаар зоох - 100 мм² хүртэл огтлолттой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах - Газардуулгийн салбарлагч угсрах
8	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг 1-ээс дээш удаа гүйцэтгэсэн, инженер техникийн ажилтан 1-с доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байна.
6	Зөвшөөрөл	<ul style="list-style-type: none"> - БА-8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил, - Эрчим хүчний яамны ТЗ-2.1 / 0,4-15 кв

		цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт засварын ажил түүний туршилт, тохируулгын ажил үйлчилгээ/ тусгай зөвшөөрөлтэй байх,
7	Чадамж	Сангийн яамны хар жагсаалтанд ороогүй байх.
8	Баталгаа	Ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
9	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй ажлын гүйцэтгэлээр санхүүжилт олгоно.
10	Зураг төсвийн үнэ	10,370,000 төгрөг

Хянасан: Сумын Засаг даргын орлогч дарга

Т.Нинжбадам

Боловсруулсан: ОНХСАН хариуцсан нягтлан бодогч *Э.Мөнхгэрэл* Э.Мөнхгэрэл