

БАТПАВ
 БИНДЭР СУМЫН
 ЗАСАГ ДАРГА Э.МӨНХ-ОЧИР

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БИНДЭР СУМЫН ТӨВ ДООРХ АВТО ЗАМЫН
 НАРИЙВЧИЛСАН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР

2023.08.03

ДУГААР:ЗД-2023/...

БИНДЭР СУМ


1.	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	- Биндэр сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
2	Барилга байгууламжийн байршил	Хэнтий аймг, Биндэр сум, Онон баг Эмнэлэгийн баруун хойд уулзвараас хойш эргэн шаазгайн 1 гудамжны урдуур зүүн тийш эргэн хаан банкны уулзварт хүртэл 1.1 км, засмалын зүүн үзүүрээс хойш 0,8 км, Амжилтын уулзвараас хойш 0,4 км зам, шаазгайн голд гүүр тавих, засмалын баруун хойд уулзвараас шинэ цэцэрлэгийн урдуур 0,5 км, буурлын 1-р гудамжны өнцөөс залуусын гудамжны урдуур 0,45км, засмалын зүүн урд уулзвараас урагшаа 0,3 км, төрийн банкны урд гарцаас урд замтай холбох 0,3км, Өмнөдэлгэр сумаас Биндэр сум хүртэлх замаас Их хуралдай цогцолбор хүртэлх 0,55 км, нийт 4,3 км авто замтай тавих
3	Зориулалт хүчин чадал /бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төрлөөр/ нэр	Нэр: Хэнтий аймгийн Биндэр сумын төв Хэнтий аймг, Биндэр сум, Онон баг Эмнэлэгийн баруун хойд уулзвараас хойш эргэн шаазгайн 1 гудамжны урдуур зүүн тийш эргэн хаан банкны уулзварт хүртэл 1.1 км, засмалын зүүн үзүүрээс хойш 0,8 км, Амжилтын уулзвараас хойш 0,4 км зам шаазгайн голд гүүр, засмалын баруун хойд уулзвараас шинэ цэцэрлэгийн урдуур 0,5 км, буурлын 1-р гудамжны өнцөөс залуусын гудамжны урдуур 0,45км, засмалын зүүн урд уулзвараас хойш 550км, Засмалын зүүн урд уулзвараас ургаш 03, км, төрийн банкны урд гарцаас урд замтай холбох 0,3км, Өмнөдэлгэр сумаас Биндэр сум хүртэлх замаас Их хуралдай цогцолбор хүртэлх 0,55 км, Хүчин чадал: 4,3 км Зориулалт: Авто зам
4	Авто замын хучилтын хийц, бүтээц	Хучилтын хийц: - Авто зам- асфальтан хучилтаар төлөвлөх - Явган хүний зам- явган хүний замын хэлбэржүүлсэн хавтан - Суурийн доод үе, хучилтын хийцийг

		инженерийн тооцоо, технологийн шийдлээр сонгох
5	Барилга байгууламжийн бүрэлдэхүүн	<p>Биндэр сумын төв Хэнтий аймг, Биндэр сум, Онон баг</p> <ul style="list-style-type: none"> - Эмнэлэгийн баруун хойд уулзвараас хойш эргэн шаазгайн 1 гудамжны урдуур зүүн тийш эргэн хаан банкны уулзварт хүртэл 1.1 км, засмалын зүүн үзүүрээс хойш 0,8 км, Амжилтын уулзвараас хойш 0,4 км, засмалын баруун хойд уулзвараас шинэ цэцэрлэгийн урдуур 0,5 км, буурлын 1-р гудамжны өнцөөс залуусын гудамжны урдуур 0,45км, Засмалын зүүн урд уулзвараас ургаш 03, км, төрийн банкны урд гарцаас урд замтай холбох 0,3км, Өмнөдэлгэр сумаас Биндэр сум хүртэлх замаас Их хуралдай цогцолбор хүртэлх 0,55 км, - Нийт 4,3 км
6	Зураг төслийн бүрдэл /байр зүйн дэвсгэр зураг, инженер-геологийн дүгнэлт, байгаль экологийн дүгнэлт зэрэг тухайн барилгын төлөвлөлтийн онцлогтой уялдсан бусад дүгнэлт, судалгаа, төсөв зэрэг зургийн бүрдэлд хамрагдах ажил/	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “Геодизи зураг зүйн тухай” хуулийн 6.1.3 дугаар заалт, “Барилга байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл” БНБД 11-07-04-ийн II хэсэг инженер геодизийн ажил, “Геодизийн ажил” БНБД 3.01.03-88-д тавигдах шаардлагын дагуу байр зүйн зургийг боловсруулах (геодизийн хайгуул судалгаа, байр зүйн зураглал) ➤ Дараах хэсгүүдийг нэгтгэсэн Авто замын. Ажлын иж бүрэн зураг төсөл <ul style="list-style-type: none"> - Авто зам, замын байгууламжийн инженерийн нарийвчилсан иж бүрэн зураг төсөл / ногоон байгууламж, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг бүхий/ - Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын техникийн шаардлага - Ажлын нэр төрөл, нэгдсэн тоо хэмжээ - Барилгын ажлын нэгдсэн төсөв ➤ Авто зам, замын байгууламжийн ажлын зураг бусад холбогдах бичиг баримтыг эх хувь 1ш, хуулбар хувь 2ш (хуулбар хувийг өнгөтөөр хувилах), тоон хэлбэрээр /DWG дэвсгэр болон PDF/ хүлээлгэж өгнө.
7	Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	1 үе шаттай
8	Зураг төслийн байгууллага	Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрх, тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах

		тухай” хуулийн дагуу сонгон шалгаруулж гүйцэтгүүлнэ.
9	Хөрөнгө оруулагч /захиалагч байгууллага/	Биндэр сумын ЗДТГазар
10	Төлөвлөтийн норм	<p>Авто замын ажлын зургийг Авто зам, гүүрийн зураг төсөл, хайгуулын ажлын жишиг үнэ тооцох аргачлал 2018 “Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм” БНБД 30.01.04, “Авто зам төсөллөх” ЗЗБД22-004-2016, “Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх” БНБД 32-02-12, Монгол улсын съандарт Авто замын салбарт мөрдөх стандартын замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрлэн дохио, хашилт чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх дүрэм MNS:2014, MNS 4597:2014, MNS 4759:2014, MNS 4980:2014, Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗББД 81-013-2019 “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм”, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 168 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журам,” Нийтийн тээвэр замналын зогсоол, Ангилал, Техникийн шаардлага MNS 5879:2012 болон бусад бусад норм дүрэм стандартуудыг үндэслэх, “Геодизи зурагзүйн тухай” хуулийн 6.1.3 дугаар заалт, “Барилга байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл” БНБД 11-07-04-ын II хэсэг инженер “Геодизийн ажил” БНБД 3.01.03-88-д тавигдах шаардлагын дагуу зураг төслийг боловсруулах,</p>
11	Онцгой нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Авто замыг ус зайлуулалтын системтэй төлөвлөх ➤ Газар хөдлөлтөөс үзүүлэх ачааллыг тооцох ➤ Орчин үеийн дэвшилтэт арга технологийг тусгах ➤ Авто зам, явган хүний замын зурваст орсон барилга байгууламж, холбоо, цахилгааны шугам зэргийг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг тусгах, ➤ Зорчигчдын эрүүл ахуй, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх нөхцөлийг хангасан байх ➤ Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажилд хэрэглэх материалд тавигдах шаардлага технологийн үе шатны үйл ажиллагааг нарийвчлан тусгасан

		<p>техникийн шаардлагыг боловсруулсан байх,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Автозамын зорчих хэсгийн төлөвлөлтийг огтлолцож буй болон холбогдож буй бүх талын замын төлөвлөлттэй уялдуулах, захиалагчын саналыг тусгах, ➤ Автозам, уулзварын хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг оновчтой төлөвлөх, ➤ Хөдөлгөөн аюулгүй байдлыг хангах тэмдэг, хөдөлгөөн зохицуулалтын тоноглолыг иж бүрэн байдлаар зураг төсөлд тусгах ба зураг төслийг боловсруулахдаа холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцсөн байх,
12	Байгаль орчны үнэлгээ	Шаардлагатай нөхцөлд хийнэ
13	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв, ТЭЗҮ	Хөрөнгийн эх үүсвэрийн хүрээнд барилгын үнэ тооцох норм, дүрмийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.

Боловсруулсан: Биндэр сумын ЗДТГ-н дарга



Г.Өнөболд

2023 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр