

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 3.5 |
| 2 | Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх | м2 | 40.75 |
| 3 | Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх | м2 | 40.75 |
| 4 | Гипсэн таазанд замаскан тэгшилгээ хийх | м2 | 26.35 |
| 5 | Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах | м2 | 67.1 |
| 6 | Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх | м2 | 158.05 |
| 7 | Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг угсрах/ хөдөлгөөнтэй/ | м2 | 68.8 |
| 8 | Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз хөдөлгөөнгүй угсрах | м2 | 52.7 |
| 9 | Дотор талын шаврын гадаргуугийн шаврын засварыг шохойн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх | м2 | 16.6 |
| 10 | Хананд замаскан тэгшилгээ хийх | м2 | 158.05 |
| 11 | Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах | м2 | 110.65 |
| 12 | Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах | м2 | 47.4 |
| 13 | Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай | м2 | 32.9 |
| 14 | Хулдаас нааж шал хийх | м2 | 72.72 |
| 15 | Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах | м2 | 46 |

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Хуйлмал материалан дээвэр буулгах | м2 | 1600 |
| 2 | Дээврийн дулаалга тэгшилгээ буулгаж автосамосвалд ачих | м3 | 151 |
| 3 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 1600 |
| 4 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 8000 |
| 5 | Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч | м2 | 1600 |
| 6 | Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-200мм 35м3/кг | м2 | 1600 |
| 7 | Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх | м2 | 1600 |
| 8 | Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм | м2 | 1600 |
| 9 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 1600 |
| 10 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 8000 |
| 11 | Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх | м2 | 1600 |
| 12 | Дээврийг мембранаар бүрэх | м2 | 1600 |
| 13 | Салхивчийн суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх | м3 | 1.4 |
| 14 | Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах | м2 | 12 |
| 15 | Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах | м2 | 12 |
| 16 | Салхивч төмөрлөх | м2 | 3.5 |
| 17 | Парпед төмөрлөх | м2 | 182 |
| 18 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх | м2 | 2219 |
| 19 | Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэлт хийх / парпедний дотор тал яндангийн зааг/ | м2 | 200 |
| 20 | Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай дээврийн уян хучилт хийх /унифлекс / | м2 | 200 |
| 21 | Цементэн зуурмаг бэлтгэх | м3 | 68.8 |

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-----------|------|------------|
|-----|-----------|------|------------|

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| 1 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 16 мм | м | 110 |
| 2 | D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 50 |
| 3 | D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 70 |
| 4 | D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 45 |
| 5 | D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 130 |
| 6 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 45 |
| 7 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | м2 | 53 |
| 8 | Вентиль угсрах голч ф16 мм | ш | 57 |
| 9 | Хог шүүгчтэй хаалт ф20 | ш | 12 |
| 10 | Галын кран шлангийн хамт d=50мм тавих | ком | 8 |
| 11 | Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм | м | 295 |
| 12 | Хүйтэн усны тоолуурын d=32мм зангилаа угсрах | ш | 1 |

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|----------------------------------|------|------------|
| 1 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 73 |
| 2 | Бохир усны хуванцар хоолой d-110 | м | 60 |

ТОНОГЛОЛ САНТЕХНИКИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Хоёр тасалгаатай ширмэн угаагуур тавих | 1ш | 2 |
| 2 | Угаагуур тавих | 1ш | 16 |
| 3 | Суултуур байрлуулах | 1ком | 12 |
| 4 | Душны холигч байрлуулах | 1ш | 4 |
| 5 | Холигч байрлуулах | 1ш | 18 |
| 6 | Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих | 1ш | 1 |

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | Оролтын ерөнхий самбар ЕОС-1-160 МХИ угсрах | ком | 1 |
| 2 | Хучний ерөнхий самбар ХС-1 угсрах | ком | 1 |
| 3 | Гэрэлтүүлэгийн хүчний самбар ГС-угсрах | ком | 7 |
| 4 | Бууруулах хувьсгууртай хайрцаг угсрах | ш | 1 |
| 5 | Хүчдэл салгагч бүхий хайрцаг угсрах, | ком | 2 |
| 6 | Гарцын тэмдэглэгээтэй цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах | ш | 44 |
| 7 | 2х36 Вт өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 184 |
| 8 | 1х36 Вт өдрийн гэрэлтүүлэгч хайрцагт угсрах | ш | 82 |
| 9 | 24 вт ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч таазанд IP54 | ширхэг | 3 |
| 10 | 24 вт ЭХХэмнэлттэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд IP54 | ширхэг | 31 |
| 11 | Металлгалоген ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах | ширхэг | 20 |
| 12 | Газардуулгын кантакттай далд тавих хоёрлосон розетка РС 10-3-ф6 | ширхэг | 87 |
| 13 | Хамгаалагдсан ил тавих розетка угсрах | ш | 21 |
| 14 | Шаланд багц разетка суулгах | ш | 9 |
| 15 | Газардуулгын кантакттай штепселийн залгуур тавих | ширхэг | 1 |
| 16 | Унтраалга тавих 1 даралтад | ширхэг | 37 |
| 17 | Далд угсрах хоёрлосон унтраалга тавих | ширхэг | 39 |
| 18 | Ус чийгнээс хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга угсрах | ш | 10 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|---|-----|------|
| 19 | Ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 туйлт унтраалга угсрах | ш | 2 |
| 20 | Унтраалга розетк хайрцаг | ш | 215 |
| 21 | Утас салбарлах хайрцаг | ш | 315 |
| 22 | Пластмассан хоолой угсрах ф15-25мм | м | 1630 |
| 23 | Пластмассан хоолой угсрах ф32мм | м | 47 |
| 24 | Пластмассан хоолой угсрах ф50 мм | м | 50 |
| 25 | 2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 3300 |
| 26 | 2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх | м | 2700 |
| 27 | 4 мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 40 |
| 28 | 4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх | м | 60 |
| 29 | 6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 60 |
| 30 | 6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх | м | 100 |
| 31 | 10мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 20 |
| 32 | 10 мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 100 |
| 33 | Ввг 5*4 мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих | м | 75 |
| 34 | Ввг 5*6 мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих | м | 25 |
| 35 | Ввг 5*10 мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих | м | 50 |
| 36 | Ввг 5*25 мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих | м | 20 |
| 37 | Ввг 5*70 мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих | м | 30 |
| 38 | 10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 30 |
| 39 | 25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 10 |
| 40 | 70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 10 |
| 41 | 8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр аянгын хамгаалалт гагнаж угсрах | м | 385 |
| 42 | 12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр аянгын хамгаалалт угсрах | м | 160 |
| 43 | Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хана таазанд буудаж бэхлэх25х4мм | м | 80 |
| 44 | 100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 150 |
| 45 | Газардуулгын электрод зоох 50х50х5 | ш | 12 |
| 46 | 25 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох | ш | 39 |
| 47 | Шуудууг гараар ухах | м3 | 72 |
| 48 | Эргүүлж булах | м3 | 72 |
| 49 | Кабелийн тавиур в-200-300 суурилуулж тавих | 1 м | 51.4 |

ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ

56,500,000.00 төгрөг

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь