

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шороо машинд гараар ачих	м3	7
2	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	144.4
3	Дээврийн цементэн тэгшилгээ буулгах коэф 0.8	м2	115.52
4	Парпед, салхивчны өрлөг буулгах	м3	13.847
5	Парпедны төмөр буулгах	м2	46.46
6	Борооны ус урсах хоолойг холбох хэргэслэлийн хамт буулгах	м	20
7	Галын шат буулгах	м	6
8	Хаалга буулгах	хайрцаг	1
9	Агааржуулалтын сувгийг цэвэрлэх	м	20

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	144.4
2	Дээврийн цементэн тэгшилгээ буулгах коэф 0.8	м2	115.52
3	Парпедны өрлөг буулгах	м3	13.84
4	Парпедны төмөр буулгах	м2	46.46
5	Үнсэн дулаалга буулгаад буцааж хэрэглэх	м3	57.75
6	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	144
7	Галын шат буулгах	м	6
8	510 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	8.88
9	380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	25.49
10	380 мм-ийн тоосгон хана өрөх /салхивч/	м3	7.6
11	Саравч, тагтны саравчны 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	18.6
12	Дээврийг 1 үе ТехноЭласт ЭКП, ТехноЭласт ЭПП буюу 2 үе хуйлмал материалаар бүрэх	м2	18.6
13	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	18.6
14	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	10.18
15	Холбоос нуруунуудыг хавчуурга .хавчаар угсрах	м3	1.44
16	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	386.8
17	Толь хийх	м2	19.7
18	Анкерын боолт суулгах	тн	0.03
19	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	40.68
20	Карниз тосон будгаар ердийн будах	м2	40.68
21	Дээврийн салхивчны цонх угсрах	ш	2
22	Модон хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	64.6
23	Борооны ус зайлуулах суваг хийх	м	41
24	Галын төмөр шат буцааж угсрах	тн	0.26
25	Шат будах	тн	0.26
26	Дээврийн цасны хамгаалалт хийх	үм	72

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	386.43
2	Гадна хана, цоклын хөндийрсөн шавардлагыг ховхлож унагах	м2	22.32
3	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	175.11

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Гадна хананд 100мм зузаан дулаалгын хөөсөнцөр хийж түрхлэг хийх	м2	425.91
5	Гадна хананд шаврын засвар хийх	м2	19.32
6	Цокол тразитан /барзгар /шавардлага хийх	м2	3
7	Цонхны гадна усны хаялага цайрдмал төмөр хийх	м	228
8	Гадна хананд замаск татах	м2	447.34
9	Фасадны чулуут замаска	м2	447.34
10	Салхивчны хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	41.2
11	Балконы хайс хийх	у/м	40.12
12	Орготгол хэсгийн гадна хана усан эмульс хийх	м2	97.61
13	Заслалын шат угсарч буулгах	м2	96.75
14	Цахилгаан соронзон цоож төмөр хаалганд угсрах	ш	1
15	4.2м2 хүртэл талбайтай дулаалгатай металл хаалга суулгах	ш	1
16	Барилгын буулгасан хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.88
17	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	144

## ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	40*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	м	110
2	25*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	м	24
3	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	м	36
4	Газардуулгын нух 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	23
5	Газардуулгын нух гараар эргүүлж булах	м3	22.8