

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хананы хаалганы хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	95
2	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	167.13
3	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
4	Мөн 2.1x1.5 хэмжээтэй өргөн давхар хайрцагтай пластмасан хаалгыг гараар угсрах	1 блок	3
5	Тоосгон хананд суулгасан чулуун тавиур буулгах	тавиур	101
6	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	90.9
7	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	321.04
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	85

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханын цонхны амалгааны шаварыг ховхлож унагах	м2	144
2	Тоосго бетон ханын цонхны амалгаа шавардах	м2	144
3	Коридорын тоосгон хананд Эко хавтан /PVC/ өнгөлгөө хийх	м2	850.17
4	Тоосго бетон ханын хаалганы амалгаа шавардах	м2	186
5	Хаалга цонхны амалгаа тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	330
6	Ариун цэврийн өрөөний вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	46.4
7	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	146.4
8	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	434.92
9	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	36.2
10	Тааз эмульсдэх	м2	471.12


## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр банзан шал тэгшилж засах, шахах	м2	283.2
2	1-р давхрын шаланд хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	32.26
3	1-р давхрын шаланд 50 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	107.56
4	1-р давхрын коридорт плита дэвсэж шал хийх	м2	107.56
5	Давхар хоорондын шалны банзан дэр мод солих /2,3-р давхарт/	м2	56.64
6	Коридорын шалыг цэвэрлэж өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	283.2
7	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /Ариун цэврийн өрөөнүүдэд/	м2	85.92

## ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	16,044,174.00 төгрөг
------------------------	----------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь