

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1078
01-210-09	Суурийн нүх механизмаар ухаж, овоолох	м3	1886.33
01-060-03	Гараар тэгшилж ухах	м3	120.4
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор овойлтгүй хөрсийг автосамосвалд ачиж ирэх	м3	1786.91
01-400-02	Механизмаар түрж хүнхээл ба шуудууг булах/ шигшсэн шороогоор	м3	1518.87
01-070-02	Гараар эргүүлж булах / шигшсэн шороогоор	м3	268.04
01-550-04	Шал, довжооны доор шороо хийж нягтруулах	м3	185
01-190-05	Суурийн хажуугаар механизмаар хийсэн хөрс, шалан дор хийсэн хөрсийг нягтруулах машинаар нягтруулах	м3	1971.91

Нийгмийн даатгал, :

## СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Баганан суурь, суурийн төмөр бетон бусийн дор бетон бэлтгэл хийх В10	м3	39.434

06-010-08	Багаын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	122.56
06-050-13	Багаан суурийн нормоос илуу арматурчлал	тн	0.45818
06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	57.83
06-050-13	Төмөр бетон дам нурууны нормоос илуу арматурчлал	тн	-0.520908
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	242.88
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	18.461
08-040-04	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	102
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	1545
11-010-14	Бетон хаяавч цутгах В12.5	м3	10.4
11-060-04	Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	107.2

Нийгмийн даатгал, /

## РАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-070-07	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах /М-250/	м3	50.3
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	3.462
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах /М-250/	м3	144.42

06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	6.82
06-110-06	Тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах /М-250/	м3	165.7
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	17.6
06-100-12	Төмөр бетон ялуу цутгах /М-250/	м3	1.2
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	0.3
06-010-18	Сувгийн ул бетон цутгах	м3	4.51
06-230-09	100 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	32

Нийгмийн даатгал, :

**ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-160-04	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	127.2
08-050-11	1/2-ын тоосгоор гадна хана өрөх	м2	536
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	44.4
08-050-05	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх /Дээврийн агааржуулалтын хоолой/	м3	89.2
08-050-11	1/2-ын тоосгоор хамар хана арматургүй өрөх	м2	832.8

08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.42
07-400-10	Бэхэлгээний төмөр элементүүдийг угсрах	ш	26
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	33.6
10-710-05	Шал таазанд ховил суулгаж 2м2 аас дээш талбайтай цул хатжуулсан шилэн хана угсрах	м2	19.3
07-500-15	Ялуу угсрах	ш	85

Нийгмийн даатгал, :

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-030-04	1-р давхрын шаланд XPS хавтангаар дулаалга хийх б=10 см	м2	626.28
11-010-14	Бетон дэвсгэр үе хийх б=15 см /ус тулхэгчтэй	м3	93.942
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	1232.2
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2547.9
11-030-04	Уур ус тусгаарлалт 1 үе хийх	м2	1232.2
11-230-04	Бетон шаланд резин будаг хийх	м2	28.27
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1179
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах	м2	183.2

11-240-05	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	106.8
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	61.2
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	232.5
11-330-07	Бетон шаланд зүймэл хивсэнцэр наах	м2	673.3

Нийгмийн даатгал, з

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	672
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3360
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	672
12-060-04	Дулаалга хийх /EPS-150 мм	м2	672
12-060-04	Дулаалга хийх /EPS-200 мм /налуулгатай	м2	672
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	672
10-090-06	Цементэн тэгшилгээний тор угсрах	м2	672
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	10080
12-060-10	Хөрсжүүлэгч гүрхлэг хийх	м2	672
54-200-07	Полимер мембран дээвэр наах	м2	672
12-050-08	Хучилтын төмөр эдлэл	м2	75.7
12-050-09	Нугалмал гөлмөн төмрөөр малгай хийх	ш	12
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	802.68

Нийгмийн даатгал,

## ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-230-04	Төмөр бетон шатны талбайг доргиураар чигжиж цутгах /М-250/	м3	3.3
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах /М-250/	м3	8.3
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.63
15-400-04	Шатны гишгүүрийг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	34.2
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	20.6
15-240-05	Шатны налууд замаска хийх	м2	20.6
15-310-07	Шатны налууг эмульсэн будгаар будах	м2	20.6
09-070-04	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.762

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-710-05	Гадна шилэн хана угсрах	м2	30.26
10-720-05	Төмөр рамтай 2 хавтастай шилэн хаалга угсрах	1 хав- тас	5
10-670-04	Шилэн хаалганд бариул угсрах	иж	4
10-710-04	Дотор шилэн хана угсрах	м2	9.52
10-710-04	Дотор шилэн партишн хана угсрах /Хаалгатай/	м2	9
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	90.3
10-120-05	Вакум цонх угсрах /Гадна/	м2	116.42
10-120-05	Вакум цонх угсрах /Дотор/	м2	82.8
10-110-04	Дээврийн цонх угсрах /1897х6420/	ш	4
10-600-04	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	260.2
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	90.3
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	54

Нийгмийн даатгал, 3

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1170.6
15-020-16	Дам нуруу чанартай шавардах	м2	334.5
15-310-05	Тааз дам нуруу эмульсэн будгаар будах	м2	1403.3
15-040-12	Дотор ханыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	2307.4
15-020-14	Багана өндөр чанартай шавардах	м2	115.4
15-310-10	Хана, багана эмульсэн будгаар будах	м2	1761
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	639.5
15-610-05	Обой наах	м2	22.3
15-050-04	Амалгаа шавардах	м2	132.6
15-210-08	Амалгааг тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	132.6
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	101.7
10-490-04	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх	м2	106

Нийгмийн даатгал, :

### ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
----------	---------------------	-------------	------------



15-010-04	Парпетний тоосгон өрлөг шавардах	м2	106.5
15-020-04	Гадна ханын гөлгөр гадаргууг нийлмэл зуурмагаар гараар өндөр чанартай шавардах	м2	627.72
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	627.72
15-050-04	Амалгаа шавардах	м2	64.1
15-310-18	Амалгааг чулуун эмульсэн будагаар будах	м2	64.1
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд керамик хавтан наах	м2	61.5
11-160-08	Гадна довжоо чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	131

*Нийгмийн даатгал,*

## БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	13.56
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	0.14
08-100-07	Сувгийн нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	2.8
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах	м3	12.4
06-230-10	Довжооны бетон хашлага хана цутгах	м3	5.4
09-070-07	Галын төмөр шат угсрах	тн	0.264
09-180-07	Галын төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.264
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	802.68

## ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-04	D=16мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	273.3
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	46.2
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	114.1
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	73.3
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	433.6
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	85.3
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м <sup>2</sup>	31
24-160-04	Ган яндан хоолойн дулаалга хийх	м <sup>2</sup>	31
18-210-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф32	ш	1
18-090-09	Автомат хий авагч тавих Ф15	ш	44
18-170-10	Маяг-22, 33 панел (ялтсан) радиатор 5040-С-5160-5 угсрах	ш	44
16-160-05	Юулэх кран Ф15мм тавих	ш	3

Нийгэмийн даатгал,

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-500-10	Решетка угсрах /P-10-300	ш	42

19-200-06	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
19-270-04	Агаарын дулаан хешиг N=5 кВт	ш	2
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	91.08
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	138.55
19-040-04	0.5-0.7мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	91.08
19-040-05	0.5-0.7мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	138.55
24-090-08	Яндан хоолойг пенополуеретан хавтангаар дулаалах	м2	229.63
19-260-04	Тэнхлэгийн сэнс L=250 м3/цаг H=30 па	ш	1
19-260-04	Дээврийн сэнс L=3050 м3/цаг, H=180 па	ш	1

## ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	133.1
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	48.4
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	47.3
16-072-06	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	47.3
16-072-05	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	17.6
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	30.8
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	71.5
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	61.6
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16мм	м	252
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20 мм	м	155.4
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25мм	м	16.8
24-110-07	Яндан хоолойг лакаар будах	м2	23
24-160-04	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	23
18-210-08	Зардал тохируулах хаалт Ф20 мм	ш	1
18-090-09	Автомат хий авагч тавих	ш	4
18-210-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф20 мм	ш	4
18-210-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф25 мм	ш	3
18-210-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф32 мм	ш	1
18-210-10	Бөмбөлгөн хаалт Ф50 мм	ш	8
18-210-08	Юулэх кран Ф15	ш	3
16-150-05	Услах кран Ф25мм тавих	иж	1
17-030-06	Душны холигч байрлуулах	1ш	6
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	32
17-030-06	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	9
18-210-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф15 мм	ш	128

18-210-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф25 мм	ш	24
17-030-05	Алчуур хатаагч байрлуулах	1ш	6
16-150-04	Галын кран Ф50мм тавих	иж	4

Нийгмийн даатгал, з

### УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-170-04	Хуйтэн усны тоолуур Ф50	ш	1
16-170-04	Халуун усны тоолуур Ф40	ш	1
16-170-04	Халуун усны тоолуур Ф25	ш	1
18-210-08	Хаалт Ф25	ш	1
18-210-09	Хаалт Ф40	ш	2
18-210-10	Хаалт Ф50	ш	3
18-090-04	Ган бохир шүүгч тавих Ф50	ш	1
18-090-04	Ган бохир шүүгч тавих Ф40	ш	1
18-090-04	Ган бохир шүүгч тавих Ф25	ш	1
18-210-08	Зардал тохируулах хаалт Ф25 мм	ш	1
18-210-08	Юулэгч хаалт Ф15	ш	3
18-210-08	Үл буцаах хаалт Ф25	ш	1
18-140-05	Манометр байрлуулах	ш	24
18-140-06	Менген уст техникийн термометр	ш	20

Нийгмийн даатгал,

## ДОТОР БОХИР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	100.55
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	34.4
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	9
17-060-04	Шаазан угаагуур тавих	1ш	2
17-060-04	Шаазан угаагуур тавих хуухдийн	1ш	30
17-040-04	Хойшоо гаргалгаатай суултуур байрлуулах	1ком	2
17-040-04	Хойшоо гаргалгаатай суултуур хуухдийн	1ком	24
17-010-09	Душ тавих	иж	1
17-060-04	Гал тогооны тосгуур тавих	1ш	9
17-030-08	Тос баригч байрлуулах	1ш	2
17-010-10	Уян хоолой	1ш	86

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-400-11	Оролтын Ерөнхий самбар угсрах/ ОЕС1	1 ш	1
38-400-11	Техееремжийн самбар угсрах/ ТС1	1 ш	1
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /ГС-1-4	ш	4
20-270-05	Ослын ба Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /ОГС-1, ГГС-1	ш	2
20-070-04	Газардуулга хэмжигч хайрцаг	иж	1
20-250-04	Ус чийгний хамгаалалттай таазны флуоресцент гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах IP-44, 2*36 BT	ш	18
20-250-04	Таазанд тоноглох флуоресцент гэрэлтүүлэгч IP-20, 2*36 BT	ш	190
20-260-04	Таазанд тоноглох нүдэн гэрэлтүүлэгч 2*13 BT, IP20	ш	39
20-260-04	Улайсах чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч 1*30 BT, IP20	ш	14
20-250-04	Ус чийгний хамгаалалттай хананы улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах IP-65, 100BT	ш	13
38-520-37	Хананд тоноглох еер дээрээ цэнэг хуримтлууртай ГАРАХ бичигтэй гэрэлтүүлэгч IP-44, 8 BT	ш	4
20-230-05	Ус чийгнээс хамгаалагдсан 1 туйлт далд тавих унтраалга тавих	ш	13
20-230-05	Ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 туйлт далд тавих унтраалга тавих	ш	3
20-230-05	Ердийн 1 туйлт далд тавих унтраалга тавих	ш	40
20-230-05	Ердийн 2 туйлт далд тавих унтраалга тавих	ш	9
20-230-05	Далд угсрах 1 туйлт сэлгэн залгах унтраалга 15A, 250B	ш	5
20-230-05	Хамгаалагдсан далд угсрах 1 туйлт сэлгэн залгах унтраалга 15A, 250B IP44	ш	1
20-230-11	Далд тавих газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка 25A, 250B	ш	42
20-230-11	Далд тавих газардуулгын контакттай розетка 25 A, 250B	ш	2

20-230-11	Ил тавих газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалалттай тагтай розетка 25А, 250В, IP65	Ш	20
38-310-06	Унтраалга, розетка угсрах хайрцаг	Ш	135
38-310-06	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	Ш	89
20-170-04	Зэс голтой ПВ бүрхүүлтэй утас сүвлэх- /2.5 мм2/	М	3430
20-170-09	Мөн дараагийн утас бүрийг сүвлэх/ 2,5 мм2	М	2070
20-170-05	Зэс голтой ПВ бүрхүүлтэй утас сүвлэх / 4 мм2/	М	140
20-170-09	Мөн дараагийн утас бүрийг сүвлэх/ 4 мм2	М	120
20-170-10	Мөн дараагийн утас бүрийг сүвлэх /6 мм2	М	185
20-170-10	Зэс голтой ПВ бүрхүүлтэй / 10 мм2/ дараагийн утас бүрийг сүвлэх	М	125
20-170-06	Зэс голтой ПВ бүрхүүлтэй утас сүвлэх / 16 мм2/	М	140
20-170-11	16мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	М	120
20-170-07	Зэс голтой ПВ бүрхүүлтэй утас сүвлэх /1*35 мм2/	М	16
20-170-08	Зэс голтой ПВ бүрхүүлтэй утас сүвлэх /1*70 мм2/	М	62
38-330-04	Хуванцар хоолойг угсрах. Ф15 мм2	М	3500
38-330-04	Хуванцар хоолойг угсрах. Ф20 мм2	М	70
38-330-04	Хуванцар хоолойг угсрах. Ф25 мм2	М	50
38-330-05	Хуванцар хоолойг угсрах. Ф32 мм2	М	90
38-330-07	Хуванцар хоолойг угсрах. Ф80 мм2	М	30
38-350-21	Цайрдсан төмөр угсрах Ф8 мм	М	250
38-350-24	Цайрдсан төмөр угсрах Ф12 мм	М	4
38-350-11	Аянгын буулт зайлуулах туузан төмөр 40*4 мм	М	80
38-350-14	25*4 мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	М	75
38-350-11	Барилгын гадна хүрээ хийх 40*4 мм	М	140
38-350-09	50*50*5мм L=3 м хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	Ш	30
38-350-04	Аянга хүлээн авагч торын хөндийруулэгч	Ш	70
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	М3	29.4
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булаах	М3	29.4



## СУУРИН ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-290-04	10 хэрэглэгчийг холбох тоон системийн станц	ш	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас сувлэх 2*2*0.5	100м	2.4
40-480-05	Телефон, интернет хосолсон розетка суурилуулах	ш	9

*Нийгмийн даатгал,*

## КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 8 судастай утас /UTP-cat 5E*4*2*0.5/	100м	4
40-480-04	Компьютер сүлжээний хэрэглэгчийн үүр суурилуулах RJ-45 /хананы	ш	6
40-540-04	Комп.сүлжээний салаалагч угсрах /swlch 8 port/	ш	1

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-480-05	Кабелийн телевиз, интернет хосолсон розетка суурилуулах	ш	6
40-460-08	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч угсрах	ш	1
40-460-08	Кабелийн телевизийн салбарлагч угсрах /6 чиглэлд	ш	1
39-110-18	Кабелийн телевизийн есгөгч	ш	1
40-510-05	Коаксаль кабелийг шалны ховилоор тарааж бэхлэх 1*0.5 мм	100м	0.9

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-290-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ш	1
39-110-18	Тэжээлийн блок	ш	1
40-320-05	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	62
40-320-05	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	4

	угсрах		
40-390-04	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/	ш	1
40-360-04	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	5
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 4 судастай утас-УТР1*2*3.7	100м	4.4
38-330-04	Уян пластмассан хоолойг угсрах.Ф22мм2	м	440

Нийгмийн даатгал, з

### АЖИГЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-290-04	Хяналтын камерын дурс хулээн авах станц/ NVR 16	ш	1
40-290-04	Удирдлагын компьютер	ш	1
40-500-04	Камерийн хяналтын дэлгэц суурилуулах	ш	1
40-630-05	Бичлэгийн төхөөрөмж NVR-32	ш	1
40-320-04	Ажиглалтын видео дуран	ш	25
39-110-18	Цэгт PoE switch суурилуулах 32 port	ш	2
40-440-04	Сүлжээ, тэжээлийн хос кабель Cat5-угсрах	100м	6.8
38-330-04	Уян пластмассан хоолойг угсрах.Ф22мм2	м	680

*Нийгмийн даатгал,***ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-260-06	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт угсрах	ш	1
40-470-04	Таазанд чанга яригч тавих	ш	37
39-110-15	Чанга яригчуудын чадлын өсгөгч	ш	1
39-110-15	Утастай микрофон	ш	1
40-560-05	Холболтын галд тэсвэртэй утас ханаар тараах	100м	2.5
38-330-04	Уян пластмассан хоолойг угсрах.Ф22мм2	м	240

*Нийгмийн даатгал,***БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
----------	---------------------	-------------	------------

40-220-07	Төмөр шүүгээ 19 Inch h=1800	Ш	1
39-110-18	Цахилгаан, тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл, хучдэл баригч /UPS	Ш	1
20-270-05	Давхрын самбар 500*600*150 мм	Ш	1
38-330-04	Уян пластмассан хоолойг угсрах.Ф16мм2	М	660
38-330-07	Хуванцар хоолойг угсрах Ф50 мм	М	18

## ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Хашааны шонгийн нух гараар ухах	м3	2
07-450-14	Төмөр хашаа угсрах	м	397.5
07-460-09	Металл гүйдэг хаалга хийж угсрах	ш	3

## ГАДНА ДУЛААНЫ ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	Худгийн нүх, сувгийн шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	192.7
01-040-03	Гараар засч ухах	м3	12.3
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	9
01-400-02	Шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	154.7
01-070-02	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	27.3
01-280-03	Илүү шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	60

*Нийгмийн даатгал,*

## ХУДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07-410-05	Төмөр бетон хучилттай угсармал тэгш өнцөгт худаг, хуурай хөрсөнд $d = 2500\text{мм}$	ш	1
07-420-04	Худгийн т/б хийц угсрах	м3	0.21
07-500-14	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу ПР18.25.22	ш	2

Нийгмийн даатгал

**ХАВТАНГААР ХУЧИГДСАН СУВГИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг-Л4	м3	13.23
08-040-10	Босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	108

Нийгмийн даатгал

**ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
23-050-06	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих Ф89*5 мм	км	0.174
24-110-07	Яндан хоолойг лакаар будах-2 удаа	м2	48.372
24-090-08	Яндан хоолойг пенополуеретан хавтангаар дулаалах	м2	48.372
24-100-10	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м2	77.4
23-200-06	Ган отвод Ф89*5 мм 90'	ш	12



07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	14
23-220-05	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=89 мм	иж	3

Нийгмийн даатгал, з

### ХУДАГ ДАХЬ ХААЛТ, АРМАТУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
23-200-04	Ган хаалт Ф40 мм	иж	4
23-200-06	Ган бөмбөлгөн хаалт Ф80 мм	ком	2
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф45*3.5 мм	км	0.002

## ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-210-13	Ган бөмбөлгөн хаалт Ф80 мм	ш	2
18-210-24	Дулааны электрон тоолуур Ф50	ш	1
18-140-04	Даралтын зөрүү тохируулагч хаалт датчикийн хамт Ф50	ш	1
16-130-04	Автомат удирдлагын самбар	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч Ф80	ш	2
23-050-06	Ган хоолой тавих Ф89*5 мм	км	0.01
23-050-05	Ган хоолой тавих Ф76*4.5 мм	км	0.014
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф57*4мм	км	0.03
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф45*3.5 мм	км	0.002
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф38*3 мм	км	0.002
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф32*3 мм	км	0.014
23-050-04	Цайрдсан ган хоолой тавих Ф60*3.5 мм	км	0.008
23-050-04	Цайрдсан ган хоолой тавих Ф48*3.5 мм	км	0.012
18-210-13	Ган бөмбөлгөн хаалт Ф80 мм	ш	2
18-210-09	Бөмбөлгөн хаалт Ф40 мм	ш	2
18-210-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф25 мм	ш	12
18-210-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф15 мм	ш	6
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф45*3.5 мм	км	0.002
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф25 мм	км	0.006
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф15 мм	км	0.003

18-210-13	Ган отвод Ф80 мм 90°		
18-210-11	Ган отвод Ф65 мм 90°	ш	6
18-210-10	Ган отвод Ф50 мм 90°	ш	6
18-210-09	Ган отвод Ф40 мм 90°	ш	20
24-110-07	Яндан хоолойг лакаар будах-2 удаа	ш	8
24-110-07	Яндан хоолойг лакаар будах-2 удаа	м2	30
24-090-08	Яндан хоолойг пенополууретан хавтангаар дулаалах	м2	30
21-160-04	Ган шилжвэр угсрах	тн	0.086
18-140-05	Манометр байрлуулах	ш	24
18-140-06	Менген уст техникийн термометр	ш	20

Нийгмийн даатгал, 3

## ЯЛТСАН ДУЛААН СОЛИЛЦУУРТАЙ ДУЛААНЫ ЗАНГИЛАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-190-05	Халаалтын системийн ялтсан ус халаагч Q=90 кВт	ш	1
18-060-07	Халаалтын системийн насос G=2.99 м3/цаг, h=10 м, P=0.55 кВт, 400В, 2900 эр/мин	ш	2
19-200-06	Насосны дуу намсгагч Ф40	ш	4
18-140-04	Температур тохируулагч автомат хаалт Ф32	ш	1
18-140-04	Температур мэдрэгч	ш	1
18-210-10	Бөмбөлгөн хаалт Ф50 мм	ш	8
18-210-09	Бөмбөлгөн хаалт Ф40 мм	ш	1

18-210-09	Балансын хаалт Ф40 мм	ш	1
18-210-10	Үл буцаах хаалт Ф50 мм	ш	2
18-090-04	Хог шүүгч Ф50	ш	1
18-210-08	Урьдчилан сэргийлэх клапан Ф20 мм	ш	1
18-020-07	Системийн ус боловсруулагч цогц төхөөрөмж Hydro X	ш	1

Нийгмийн даатгал,

### ДАРЛТ БАРИХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-050-08	Даралт тэнцвэржүүлэгч тэлэлтийн сав тавих V- 150 л	ш	1
18-060-07	Нэмэлт усны насос G=0.45 м3/цаг, h=14м, P=0.37 кВт	ш	2
18-210-08	Цахилгаан соронзон хаалт Ф25 мм	ш	2
18-210-08	Балансын хаалт Ф25 мм	ш	1
18-210-08	Үл буцаах хаалт Ф25 мм	ш	3
18-210-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф25 мм	ш	6
18-210-08	Урьдчилан сэргийлэх клапан Ф20 мм	ш	1
16-130-04	Удирдлагын самбар	ш	1
39-020-39	Даралтын реле	шир	1
16-170-04	Нэмэлт усны тоолуур	ш	1

Нийгмийн даатгал,

## ЯЛТСАН ДУЛААН СОЛИЛЦУУРТАЙ ДУЛААНЫ ЗАНГИЛАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-190-05	Хэрэгцээний халуун усны ялтсан ус халаагч Q=220 кВт	ш	1
18-060-07	ХХУ-ны системийн насос G=2.19 м3/цаг, h=12 м, P=3.55 кВт, 3*380В, 2900 эр/мин	иж	2
19-200-06	Насосны дуу намсгагч Ф32	ш	4
18-140-04	Температур тохируулагч автомат хаалт Ф40	ш	1
18-140-04	Температур мэдрэгч	ш	1
18-210-10	Бөмбөлгөн хаалт Ф50 мм	ш	2
18-210-09	Бөмбөлгөн хаалт Ф40 мм	ш	5
18-210-09	Үл буцаах хаалт Ф40 мм	ш	2
18-090-04	Хог шүүгч Ф40	ш	1
18-210-08	Урьдчилан сэргийлэх клапан Ф20 мм	ш	1
18-210-10	Балансын хаалт Ф50 мм	ш	1
21-160-04	Ган шилжвэр угсрах	тн	0.008

## ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-200-06	Халаалтын зуух суурилуулах HP25Ж Q=19.7 кВт	ш	2
18-060-07	Халаалтын системийн насос G=8.65 м <sup>3</sup> /цаг, h=12 м, P=2.2 кВт, 3*380В, 1460 эр/мин	иж	2
19-200-06	Насосны дуу намсгагч Ф65	ш	4
18-210-11	Ган бөмбөлгөн хаалт Ф65 мм	ш	4
18-210-13	Ган бөмбөлгөн хаалт Ф80 мм	ш	8
18-210-09	Бөмбөлгөн хаалт Ф32 мм	ш	1
18-210-13	Үл буцаах хаалт Ф80 мм	ш	2
18-210-10	Үл буцаах хаалт Ф65 мм	ш	2
18-090-04	Хог шүүгч Ф80	ш	2
18-210-08	Урьдчилан сэргийлэх клапан Ф20 мм	ш	2
21-160-04	Ган шилжвэр угсрах	тн	0.02
18-140-05	Манометр байрлуулах	ш	12
18-140-06	Менген уст техникийн термометр	ш	7
18-050-08	Даралт тэнцвэржүүлэгч тэлэлтийн сав тавих V- 500 л	ш	1
23-050-06	Ган хоолой тавих Ф89*5 мм	км	0.014
23-050-05	Ган хоолой тавих Ф76*4.5 мм	км	0.022
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф38*3 мм	км	0.004
18-210-13	Ган отвод Ф80 мм 90'	ш	10
18-210-10	Ган отвод Ф65 мм 90'	ш	6
18-210-09	Бөмбөлгөн хаалт Ф40 мм	ш	2
18-210-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф25 мм	ш	2

18-210-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф15 мм	ш	2
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф45*3.5 мм	км	0.001
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф25 мм	км	0.001
23-050-04	Ган хоолой тавих Ф15 мм	км	0.001
24-110-07	Яндан хоолой, хаалт, тоноглол лакаар будах-2 удаа	м2	30
24-090-08	Яндан хоолой, хаалт, тоноглол пенополиуритан хавтангаар дулаалах	м2	30

## ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-08	Сувгийн ба худгийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	103.4
01-060-02	Мөн гараар засч ухах	м3	6.6
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6
01-400-02	Механизмаар түрж нух, шуудууг булах/ овойлтгүй хөрсөөр	м3	83.3
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах овойлтгүй хөрсөөр	м3	14.7
22-110-04	Угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах Ф1000 мм	ш	3
06-050-11	Скоб, бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.063
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	2.55
24-030-08	Худгийн тагийг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м3	0.15
10-090-09	Модон тагийг цайрдсан гелмен төмрөөр бүрэх	м2	4.8
11-010-14	Худгийн амсарт бетон хаяавч цутгах М-100	м3	0.9
22-250-05	Дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах Ф110	м	40
24-170-04	Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	2
24-170-08	D-57мм -ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	14



## ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
23-020-04	Сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих $\Phi 57 \times 3$ мм	км
24-110-07	Яндан хоолойг лакаар будах	м <sup>2</sup>
24-090-08	Яндан хоолойг пенополиуретан хавтангаар дулаалах	м <sup>2</sup>
24-100-10	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м <sup>2</sup>
23-200-04	Ган хаалт фланфцгай $\Phi 50$ мм	КОМ
23-200-04	Ус юулэгч $\Phi 20$	КОМ

Нийгмийн да

БОХИР УСНЫ ЦООНОГИЙН АЖИЛ /27 М3/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-08	Цооногийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	75.2
01-060-02	Мөн гараар засч ухах	м3	4.8
01-290-02	Цооног ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	36
01-400-01	Механизмаар түрж цооногийн хажуугаар шороо чигжих	м3	33.32
01-070-01	Цооногийг гараар дарж булах	м3	5.9
06-080-07	Цооногийн бетон хана цутгах М-100	м3	16.32
08-040-11	Цооногийн уланд шавар тусгаарлалт хийх	м2	14.44
11-010-14	Цооногийн ул бетон цутгах М-150	м3	1.2
08-040-10	Цооногийн уланд шавар тусгаарлалт, хана 2-н хооронд битумээр ус тусгааралт хийх	м2	14.44
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м-200	м3	2.2
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-200	м3	0.1
07-430-08	Цооногийн угсармал төмөр бетон таг угсрах ГСХ-7	ш	12
07-500-14	Угсармал төмөр бетон ялуу угсрах	ш	2
08-050-05	Цооногийн хузуувч тоосгоор цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.2
11-060-04	Цооногийн шаланд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	14
15-040-12	Цооногийн хананд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	36
15-040-12	Тоосгон хузуувч шавардах	м2	10
10-180-08	Цооногт модон таг угсрах	м2	0.5
24-110-07	Модон тагийг лакаар будах	м2	1.1
24-030-08	Мөн тагийг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м3	0.061
10-500-05	Цооногийн салхивчийн хоолойн яс мод бруссээр зангидах	м2	4.3
19-020-05	Салхивчийн төмөр яндан угсрах	м2	4.3
15-200-04	Салхивчийн хоолойг тосон будгаар будах	м2	4.3
19-160-04	Салхивчийн малгайвч угсрах	ш	1
06-050-10	Бэхэлгээ төмөр суулгах	тн	0.02

Бохирын цооног-27 м3

ЦАЛИНГИ

16-050-07	Ширмэн яндан угсрах Ф250 мм	м	0.6
08-040-11	Цооногийн гадна талаас шавар тусгаарлалт хийх	м2	37.3
06-010-04	Цооногийн амсарт бетон хаяавч цутгах М-100	м3	0.3
11-320-05	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	22

Нийгмийн даатгал, з

## ДЭД ӨРТӨӨНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-140-07	10/0.4 кв-ын 400 кВа чадалтай КПТН угсрах	иж	1
38-170-32	Хүчний трансформатор угсрах ТМ-400/10/0.4	ш	1
38-170-45	Трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
38-170-50	Трансформаторт хатаалт хийх	ш	1
38-170-54	Трансформаторт тос нэмэх	ш	1
38-310-05	Тоолуурын хайрцаг угсрах	ш	1
38-540-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
01-040-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	мЗ	10
38-350-11	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	48
01-070-02	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	мЗ	10
38-350-04	Газардуулгын электрод зоох Ф22 2*2.5	ш	14

Нийгмийн даатгал,

## 10 КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
30-360-01	10 кВ-н хуурай салгуур РЛНД-10 кВ	ш	2
38-090-04	Цэнэг шавхагч угсрах /РВО-10кВ/	иж	2
30-270-12	10 кВ-ын салбарлалтын төмөр бетон хөлтэй тулаастай төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1

	A10-1		
30-270-13	10 кВ-ын салбарлалтын төмөр бетон хөлтэй тулаастай анкер тулгуур угсарч босгох ( CA10-1)	ш	1
30-330-04	10 кВ-н ган голчтой хөнгөн цагаан утас татах /АС-3х50/	км (3 утас)	0.053333
38-230-49	Кабелийг муфтаар холбох / ЗКТНпН-10кВ	1 ш	1
38-510-07	Гэмтэл заагч датчик фаз тус бүр дээр угсрах	ш	3
30-310-05	Тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	4
38-350-04	Газардуулгын электрод зоох Ф12 L=2.5	ш	28
30-410-12	Тулгуурын шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	4
06-010-05	Бетон суурь цутгах м100	м3	2.5

Нийгэмийн даатгал, э

## 0.4 КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
01-270-09	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж, илүү шороог автосамосвалд ачих	м3	333.7	2
01-060-03	Мөн шуудууг гараар ухах	м3	21.3	2
38-200-12	Элсэн дэвсгэр хийх	м	355	2
38-200-14	Тоосгон хучилт хийх	м	355	2
01-400-02	Шуудууг эргүүлж, механикмаар түрж булаах	м3	280.63	
01-070-02	Кабелийн шуудууг эргүүлж гараар булаах	м3	49.52	1

38-280-05	Ган хоолойг суурилуулах $\Phi 100$	1 м шу- гам	60
38-330-07	Хатуу пластмассан хоолойг шуудуунд угсарч тавих $\Phi 100$	м	480
38-600-04	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.16
38-200-08	0.4 кВ-ын $3 \times 240 + 1 \times 120$ х/ц хуягласан, галд тэсвэртэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	190
38-200-66	0.4 кВ-ын $3 \times 240 + 1 \times 120$ х/ц хуягласан, галд тэсвэртэй кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	60
38-200-05	0.4 кв-ын $4 \times 16$ мм <sup>2</sup> аввб хуягласан кабелийг шуудуунд сунгах	м	105
38-250-14	Кабелийн төгсгөвч шахах	ш	24
39-150-61	Кабелийн үзүүрлэгээ хийх	ш	20

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-270-09	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж, илүү шороог автосамосвалд ачих	м3	157.92
01-060-03	Мөн шуудууг гараар ухах	м3	10.08
38-200-12	Элсэн дэвсгэр хийх	м	600
01-400-02	Шуудууг эргүүлж, механикмаар түрж булах	м3	107.1
01-070-02	Кабелийн шуудууг эргүүлж гараар булах	м3	18.9
38-280-05	Ган хоолойг суурилуулах Ф100	1 м шу- гам	54
38-330-07	Хатуу пластмассан хоолойг шуудуунд угсарч тавих Ф100	м	480
38-600-04	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.6
38-200-60	0.4 кв-ын 4*6 мм <sup>2</sup> аввб хуягласан кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	600
20-270-04	Гадна гэрэлтүүлэгчийн удирдлагын самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
38-350-09	50*50*5мм L=3 м хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	5
38-350-11	Самбарын гадна хүрээ хийх 40*4 мм	м	23
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	4.83
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	4.83
20-170-04	Гэрэлтүүлгийн утас цэнэглэх	м	100
38-560-04	Явган хуний зам дагуу 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=4 м	ш	23
30-410-12	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	23
06-010-05	Бетон суурь цутгах м100	м3	2.5

## ГADHA ХOЛБOЛOНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Yндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-200-03	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор шуудуу ухаж овоолох	м3	103.4
01-060-03	Худгийн нух, сувагчлалын шуудуу гараар ухах	м3	6.6
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	50
01-400-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг механизмаар түрж булах	м3	44.2
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.8
31-120-05	Төмөр бетон худаг	1худаг	5
38-330-20	PVC 110*99*5.5 мм кабелийн сувагчлал байгуулах	м	382
40-010-04	Сувагчлалаар кабель сүвлэх jf 10x2x0.4мм2	1км	0.4
40-010-04	Шилэн кабель угсрах 12 core	1км	0.4
38-600-04	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.382