

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

БАТЛАВ:
ШУА-ийн ОДОН ОРОН ГЕОФИЗИКИЙН
ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ЗАХИРАЛ

С.ДЭМБЭРЭЛ



ШУА-ийн ОДОН ОРОН ГЕОФИЗИКИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2-р байр АСТРОПАРК БАРИЛГЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ДОТООД ЗАСАЛ ЧИМЭГЛЭЛИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024 оны 01 сарын ... өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Барилгын дотор талын хэсэгчилсэн засал чимэглэлийн ажлыг зохих заавар журам, технологийн горимын дагуу, олон улсын чанар стандартын шаардлага хангасан, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй, сайн чанарын материалаар түргэн шуурхай найдвартай хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх.

1. 201 тоот өрөөний засвар.

Өрөөний нийт талбай: 148.3м²

Ханын урт 112.7м

Өндөр 2.85м

- Тааз болон хана, шалны хөндийрч ховхорч цуурсан хэсгийг хусаж, цэвэрлэн засварын ажилд бэлтгэх.
- Хана, тааз, шалны ан цавыг чигжээсээр дүүргэн замаска татаж, тэгшилгээ хийх.
- Таазанд эмульс (сайн чанарын дотор замаска болон эмульс ашиглах) хийнэ.
- 201 номерын өрөөнд (том өрөөнд) интерьер дизайны зураг гаргах.
- Бусад өрөөний ханыг энгийн усан суурьтай эмульс будгаар будна.
- Хана болон таазанд интерьерийн зураг шаардана. (том өрөөний хана тааз зэрэгт цайвар өнгөний хослол, уусгалт болон харагдах байдал цэлгэр байх)
- Цонхонд цагаан өнгийн PVC амлагаа хийнэ. Нийт 9 цонхтой.
- Сантехникийн холболт трубаг цагаан өнгийн будгаар будна.
- Алаг чулуун шалны хагаралт, цууралт ан цавыг зориулалтын чигжээс цавуугаар бөглөж, нөхөөс хийн өнгөлөх
- Таазны гэрлүүдийг орчин үеийн загвар бүхий LED гэрлүүдээр (гонзгой юмуу зуйван хэлбэртэй байх) солих
- Том өрөөний үүдний хэсгийн таазанд байгаа Ø100 PVC хоолойг хэсэгчилж далдлах.
- Хаалга солих: Коридороос орох 120см өргөнтэй хоёр хавтастай хаалгыг шинээр солих (PVC материалтай, давхрын бусад өрөөнүүдийн хаалганы өнгө дагуу байх)
- Дотор арын жижиг өрөөнүүдийн 6 хаалгыг шинээр солих (харгалзах өргөнтэй PVC материалтай, цайвар өнгөтэй хаалга байх)
- Арын жижиг өрөөнүүдийн хана болон таазыг замаскадаж, эмульсдэнэ. (Өрөөнүүдийн тааз цагаан, хананы өнгө цайвар завсарын уусгалттай байх)

2024 он

2. 306 тоот өрөөний засвар:

Өрөөний нийт талбай 80.9 м²

Ханын урт 52.8 м

Ханын өндөр. 2.85м

- Өрөөний хана, тааз, цонхны хөндийрч ховхорч цуурсан хэсгийг хусаж цэвэрлэх засварын ажилд бэлтгэх.

- Хана, тааз, цонхны ан цав, цууралтыг чигжээсээр дүүргэн замаск татаж тэгшилгээ хийх.

- Хана Тааз Цонхны амлагааг сайн чанарын усан суурьтай эмульс будгаар (сайн чанарын дотор замаска болон эмульс ашиглах) будна.

ХЯНАСАН:


Дэд бүтэц хариуцсан инженер



Ц.Буяндүүрэн

БОЛОВСРУУЛСАН:

Аж ахуйн ажилтан



Д.Алтангэрэл