

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга буулгах	хайрцаг	25
2	Тоосгон өргийг буулгах	м3	7.12
3	Плита шал буулгах	м2	93.12
4	Паркетан шал задлаж буулгах	м2	338.54
5	Ариун цэврийн өрөөний таславч буулгах	м2	7.68
6	Бетон довжоог задлаж буулгах	м3	0.6
7	Довжооны чулуун хавтан буулгах	м2	9.9

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	12. ханын бетон шугаман суурь цутгах В10	м3	0.96
2	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.96
3	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	61.44
4	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.072
5	Дотор 380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	0.07
6	Хуучин барилгын хананд ган ялуу суулгах	тн	0.11
7	Хуванцар рамтай шилэн хана, хаалганы хамт угсрах	м2	7.22
8	АЦ өрөөнд өнгөт хавтан хана хийх	м2	7.68
9	ХБИ-н ОО өрөөний зориулалтын бариул	ш	28

ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум тотгон гэгээвч суулгах	м2	1.98
2	3 давхар шилтэй сайн чанарын металл хаалга суулгах	ш	1
3	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга угсрах	м2	36.58
4	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хуванцар рамтай шилэн хаалга угсрах	м2	10.1
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	48.68
6	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	19

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м-100	м3	1.99
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	98.9
3	Ус тусгаарлалт түрхлэг хийх	м2	338.54
4	Паркетан шал хийх	м2	338.54
5	PVC резинэн паркет бетон шаланд цавуугаар наах	м2	75.25
6	Плита шал хийх	м2	76.43

ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана тааз затирка хийх	м2	1326.53
2	Дотор хана эмульсаар будах	м2	366.3
3	Хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	63.71

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	472.38
5	Тааз эмульсээр сайн чанартай будах	м2	431.86
6	Тааз шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	36.19
7	Хананд плита наах	м2	73.77

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /800x650мм/	ш	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	2
3	Хучний самбар угсрах	ш	1
4	Газардуулгын контакттай далд 2 -лосон розетка тавих	ш	30
5	Газардуулгын контакттай хамгаалагдсан розетка далд тавих	ш	8
6	Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	12
7	Мөн хоёрлосон унтраалга тавих 250В 10А	ш	10
8	Хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга далд угсрах 250 в 10а	ш	10
9	Хамгаалагдсан 2 туйлт унтраалга далд угсрах 250 в 10а	ш	2
10	Люминисцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч 220В ЛПБ 3017 2*36вт	ш	85
11	Люминисцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч 220В ЛСП 3902А 2*36вт	ш	6
12	Өрөөнд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1101	ш	12
13	Үүдэнд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1102	ш	5
14	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	72
15	Гарах дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	7
16	Ослын цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	15
17	Пластмасан хоолой ф50мм угсрах /далд/	м	20
18	Пластмасан хоолой ф32мм угсрах /далд/	м	50
19	Пластмасан хоолой ф22мм угсрах /далд /	м	200
20	Пластмасан хоолой ф16мм угсрах /далд /	м	500
21	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	587.5
22	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1762.5
23	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	88.75
24	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	266.25
25	35мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	85
26	35мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	255
27	40*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	м	110
28	25*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	м	88
29	50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	м	36
30	Газардуулгын буултын утас ф8АI	м	52
31	Гал унтраагууртай галын хор тавих	ш	5
32	Газардуулга 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.54
33	Газардуулгын нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.38

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кВ-ын 3*70+1*54.6мм ² хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой хүчний кабель АВВБ-1	м	130
2	Төгсгөвч шахах DT-70	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Төгсгөвч шахах DT-50	ш	2
4	100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	3
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	65
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	65
7	Хучний автоматыг угсрах, гүйдэл 160а-хүртэл	ш	2
8	Кабелийн шуудуу 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	10
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9.6
10	ВВГ 3*4 огтлолтой зэс голтой кабель угсрах	м	150
11	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг сувлэх	м	150
12	25*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	м	20
13	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох 2.5м	ш	10
14	Гэрлийн шонгийн суурь цутгах В10	м3	0.72
15	3м ондортэй гэрлийн металл шон угсрах	ш	10
16	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /гадна/	ш	1

ХОТЫН ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка /4ш ялтсан коннектор/ суурилуулах	ш	2
2	4 угаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	0.5
3	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хувиарлах хайрцаг /пэ суурьтай/ DP-10	ш	1

КАБЕЛИЙН ТВ-ИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх кабель РК-75-0.7мм	100м	0.2
2	Кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх кабель РК-75-0.9мм	100м	0.04
3	Ка ТВ-н розетка тоосгон хананд суурилуулах /коаксаль/	ш	7
4	Коаксиаль кабелийн телевизийн салбарлагч /4 чиглэл/ хананд угсрах 5/0. 10.16 мм ил угсралтын	ш	2
5	Коаксиаль КаТВ-ийн өсгөгч суурьлуулах	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	8 чиглэл хянах, автомат залгуур бүхий галын дохиолол хүлээн авах станц	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	23
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	1
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	6
5	Кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	2.7
6	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадвартай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	6
7	Тэжээлийн блокыг угсрах	ш	1

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн станц угсрах	ш	1
2	Зарлан мэдээлэгчийн системийн осгогч угсрах	ш	1
3	Таазны чанга яригч угсрах	ш	12
4	Кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	1.4
5	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын самбар	ш	1
6	Үл тасалдах тэжээлийн блок.	ш	1

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний төгсгөлийн төхөөрөмж	шир	1
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 8 судастай утас тавих	100м	2.2
3	Компьютерийн сүлжээний розетка суурилуулах /8ш ялтастай коннектор/	ш	8
4	Компьютерийн сүлжээний салаалагч 8 port	ш	2

ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камер дэлгэц	ш	1
2	Хяналтын камерын дурс хулээн авах станц угсрах	ш	1
3	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч 16 port	ш	1
4	Дохиололын хяналтын камер угсрах / дотор/	ш	13
5	Дохиололын хяналтын камер угсрах / гадна/	ш	1
6	Үл тасалдах тэжээлийн блок.	ш	1
7	Кабелийг тоосгон ханаар тарааж битүүлэх	100м	3

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PVC хаалга хүрээ байрлуулах 500*600*200мм	ш	2
2	Холбоо дохиоллын зогсуур угсрах	ш	1
3	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	10
4	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	80
5	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой бэхэлж угсрах	м	50
6	16мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	300

ГАДНА ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 1м нь 2кг хүртэл жинтэй	1км	0.345
2	Шилэн кабелийн рак 600x400x300	ш	1
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах FDF	ш	1
4	Жампер кабелийн оролт хийх /10м/	ш	2
5	Дохио хувиргах тохоромж /Медиа конвертор/	ш	2
6	Холбооны худаг угсрах	ш	2
7	Хүнхээлийг налуу гарган гараар ухах	м3	25
8	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	52
9	110мм хүртэл голчтой полиэтилен уян хоолой угсарах	м	52
10	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.053

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20
12	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтан буулгах 0.8	м2	20
13	Явган хүний замын өнгөт хавтанг буцааж угсрах	м2	25