

XV.2.1.5 ТУРУУНЫ ГОЛЫН ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮР, 109.15 У/М, БУХЫН ГОЛЫН 9.6 У/М ГҮҮР, 1.1 КМ АВТО
ЗАМ /УВС, БАРУУНТУРУУН СУМ/ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Харуул манааны суурин байр байгуулах /2x2/м	1ш	1
2	Ажиллагсад байрлах түр байр байрлуулах	1ш	4
3	Дизель станц байрлуулах	1ш	2.00
4	Гүүр, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1м2	15,000.00
5	Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1м2	15,000.00
6	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	6.00
7	Бетон цехийн угсралт	1 иж бүрдэл	1.00
8	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт	1 иж бүрдэл	1.00
9	Зөөлөн хөрсөнд хүнхээл ухаж тээврийн хэрэгсэлд ачих	1м3	3,481.20
10	Хайрган суурь байгуулах 20см	1м3	22.00
11	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах 15см, В15	1м3	15.48
12	Захын тулгуурын суурь цутгах, В30	1м3	120.20
13	Захын тулгуурын их бие цутгах, В30	1м3	204.00
14	Захын тулгуурын толгой цутгах, В40	1м3	17.00
15	Захын тулгуурын далавч цутгах, В30	1м3	39.00
16	Ар хана цутгах, В30	1м3	16.10
17	Дэр бетон цутгах, В30	1м3	1.13
18	Захын тулгуурын довжоо цутгах, В30	1м3	0.38
19	Тулгуурын суурь болон их биед түрхмэл үс тусгаарлагч хийх	1м2	1,200.00
20	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	3,261.20
21	Хашлага дотор хөрс ухах	1м3	7,800.00
22	Хайрган суурь байгуулах 20см	1м3	60.63
23	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах 15см, В15	1м3	39.67
24	Завсрын тулгуурын суурь цутгах, В30	1м3	366.40
25	Захын тулгуурын их бие цутгах, В30	1м3	55.35
26	Завсрын тулгуурын ригель цутгах, В40	1м3	114.40
27	Дэр бетон цутгах, В30	1м3	3.47
28	Завсрын тулгуурын довжоо цутгах, В30	1м3	0.96
29	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	7,220.00
30	Алгасал байгууламжийн дам нуруу цутгах, В40	1м3	343.74
31	Алгасал байгууламжийн хавтан дам нуруу байрлуулах	1ш	42.00
32	Завсрын бетон цутгах, В40	1м3	40.82
33	Уян тулах хэсэг байрлуулах	1ш	56.00
34	Заадасны ган хийц байрлуулах	1ү/м	84.00
35	Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	1ү/м	84.00
36	Зорчих хэсгийн тэгшилгээний үе бетон цутгах 12-37см, В30	1м3	71.60
37	Наамал үс тусгаарлагч хийх 1см	1м2	1,326.00
38	Бетон хүчилт барих 14см, В30	1м3	131.50
39	Аюулгүйн хашлага цутгах, В25	1м3	36.45
40	Хайсны суурь цутгах, В25	1м3	10.00
41	Металл хайс байрлуулах	1ү/м	235.00

42	Явган хүний зам цутгаж хийх, B25	1м3	41.00
43	Дамжих хавтангийн доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх	1м3	1,000.00
44	Дамжих хавтангийн доор аргуун бетон цутгах	1м3	110.00
45	Дамжих хавтан цутгах, B25	1м3	53.24
46	Ус гаргах хоолой байрлуулах	1ш	24.00
47	Захын тулгуур орчим чулуун рисбермд чулуу байгуулах	1м3	600.00
48	Захын тулгуур орчим рисбермийн суваг ухах	1м3	600.00
49	Завсрын тулгуур орчим рисбермийн суваг ухах	1м3	1,750.00
50	Завсрын тулгуур орчим чулуун рисбермд чулуу байгуулах	1м3	1,750.00
51	Тулц бетон цутгах, B25	1м3	50.00
52	Элс хайрган суурь байгуулах 15см	1м3	130.00
53	Гүүрийн конус болон далангийн хажуу налууг угсармал хавтангаар бэхлэх 15см	1м2	576.00
54	Хажуу налуугийн шатны доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх 15см	1м3	5.40
55	Хажуу налуугийн шат цутах, B25	1м3	6.40
56	Хажуу налуугийн шатны хайс байгуулах 110см	1у/м	69.00
57	Урсгал залах далан байгуулах	1м3	2,040.00
58	Урсгал залах далангийн хажуу налуугийн бэхэлгээ	1м2	720.00
59	Элс хайрган суурь байгуулах 15см	1м3	108.00
60	Ус гаргах ган труба байрлуулах Ф50см	1ш	32.00
61	Тулц бетон цутгах, B25	1м3	144.88
62	Ус залах далангийн рисбермд чулуу хийх	1м3	448.35
63	Ус залах далангийн чулуун рисбермийн суваг ухах	1м3	448.35
64	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	4
65	Дохионы шон суулгах	1ш	24
66	Зөөлөн хөрсөнд хүнхээл ухаж тээврийн хэрэгсэлд ачих	1м3	1,850.00
67	Хайрган суурь байгуулах 20см	1м3	11.73
68	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах 15см, B15	1м3	7.26
69	Захын тулгуурын суурь цутгах, B30	1м3	54.10
70	Захын тулгуурын их бие цутгах, B30	1м3	76.45
71	Захын тулгуурын толгой цутгах, B40	1м3	7.20
72	Захын тулгуурын далавч цутгах, B30	1м3	7.26
73	Ар хана цутгах, B30	1м3	4.57
74	Тулгуурын суурь болон их биед түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	800.00
75	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	1,500.00
76	Апгасал байгууламжийн дам нуруу цутгах, B40	1м3	55.08
77	Уян тулах хэсэг байрлуулах	1ш	11.00
78	Заадасны ган хийц байрлуулах	1у/м	24.00
79	Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	1у/м	24.00
80	Зорчих хэсгийн тэгшилгээний үе бетон цутгах 12-37см, B30	1м3	16.85
81	Наамал ус тусгаарлагч хийх 1см	1м2	165.00
82	Аюулгүйн хашлага цутгах, B25	1м3	18.72
83	Хайсны суурь цутгах, B25	1м3	4.99
84	Металл хайс байрлуулах	1у/м	31.20
85	Явган хүний зам цутгаж хийх, B25	1м3	21.84

86	Дамжих хавтангийн доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх	1м3	500.00
87	Дамжих хавтангийн доор аргуун бетон цутгах	1м3	31.66
88	Дамжих хавтан цутгах, В25	1м3	24.00
89	Ус гаргах хоолой байрлуулах	1ш	2.00
90	Захын тулгуур орчим чулуун рисбермийн чулуу байгуулах	1м3	122.00
91	Захын тулгуур орчим рисбермийн суваг ухах	1м3	122.00
92	Тулц бетон цутгах, В25	1м3	32.00
93	Элс хайрган суурь байгуулах 15см	1м3	26.70
94	Гүүрийн конус болон далангийн хажуу налууг угсармал хавтангаар бэхлэх 15см	1м2	78.00
95	Урсгал залах далан байгуулах	1м3	353.10
96	Урсгал залах далангийн хажуу налуугийн бэхэлгээ	1м2	100.00
97	Ус залах далангийн рисбермд чулуу хийх	1м3	200.00
98	Ус залах далангийн чулуун рисбермийн суваг ухах	1м3	200.00
99	Дохионы шон суулгах	1ш	16
100	Гэр барих	1гэр	3.00
101	Вагон сууц байрлуулах	1ш	2.00
102	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	2.00
103	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	2.00
104	Дизель станцын байр байгуулах /3м*4м*2м/	1ш	1.00
105	Харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах	1км	1.10
106	Галын пост байгуулах	1пост	1.102
107	Замын чигийг сэргээх	1км	1.212
108	Ургамлын үе хуулах	1м3	4,604.00
109	Ул хөрсийг нягтруулах	1м2	23,020.00
110	Зөөврөөр далан байгуулах /берма байгуулах тоо хэмжээ орсон/	1м3	21,001.31
111	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	1,405.61
112	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 20см	1м3	1,424.99
113	Хайрган дэвсгэр үе байгуулах 15см	1м3	1,024.10
114	Хайрган хучилт хийх	1м3	252.00
115	Элсэн дэвсгэр үе хийх 5см	1м3	299.05
116	Цемент бетон хучилт барих 18см, В30	1м3	1,215.95
117	Цемент бетон хучлаганд заадас гаргах	1 ү/м	1,525.00
118	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах /зогсоолынх орсон/	1м3	603.34
119	Ногоон байгууламж /зогсоолынх орсон/	10м2	152.15
120	Өөрийн шуудуу байгуулах	1м3	793.11
121	Ус зайлуулах лотки байрлуулах	1ш	34.00
122	Шуудуунд ган труба байрлуулах	1ш	12.00
123	Элс цементэн багсармал 15см /зогсоолынх орсон/	1м3	195.40
124	Явган хүний зам цутгаж хийх /зогсоолынх орсон/, В15	1м3	79.25
125	Явган хүний замын хашлага тавих	1ү/м	1,667.50
126	Замын хашлага тавих	1ү/м	1,667.50
127	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 20см	1м3	152.35
128	Хайрган дэвсгэр үе байгуулах 15см	1м3	122.59
129	Элсэн дэвсгэр үе хийх 5см	1м3	37.14

130	Цемент бетон хучилт барих 18см, В30	1м3	134.75
131	Замын хашлага тавих	1ү/м	109.00
132	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	34
133	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	1021
134	Хурд сааруулагч байрлуулах	1ш	2
135	Сүүдрэвч байгуулах	1ш	1