



**“НОГООН БҮС” КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 15-24 ДҮГЭЭР ХОРООДЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН
ХЯНАЛТЫН КАМЕРЖУУЛАЛТЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2024 оны 01 сарын 22 өдөр

№

Улаанбаатар хот

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Чингэлтэй Дүүргийн Засаг Даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
2	Байршил, барилгын хэмжээ	Чингэлтэй дүүргийн 15-24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр
3	Зориулалт, хүчин чадал	<p>- Дүүргийн 15-24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийг камержуулж нийт 1250 ширхэг хяналтын камерийн дэд бүтэц татах мөн өргөтгөл хийх нийт 15800 метр 12 коре-н агаарын шилэн кабель, нийт 42500 метр 24 коре-н агаарын шилэн кабель, нийт 36300 метр 2*4 зэс цахилгааны кабель, нийт 51600 метр STPCat 5 кабель, нийт 16200 метр STPCat 6 кабель татах ажил.</p> <p>1.15 дугаар хороонд боломжит 25 цэгийг бий болгон тоноглож угсрах, нийт 4500 метр 12 коре-н агаарын шилэн кабель, 3500 метр 2*4мм зэс цахилгааны кабель, 8500 метр STPCat 5 кабель, 2700 метр STPCat 6 кабель татах ажил.</p> <p>2.16 дугаар хороонд боломжит 20 цэгийг бий болгон тоноглож угсрах, нийт 9500 метр 24 коре-н агаарын шилэн кабель, 6000 метр 2*4мм зэс цахилгааны кабель, 7500 метр STPCat 5 кабель, 3000 метр STPCat 6 кабель татах ажил.</p> <p>3.17 дугаар хороонд боломжит 30 цэгийг бий болгон тоноглож угсрах, нийт 2500 метр 12 коре-н агаарын шилэн кабель, 1500 метр 2*4мм зэс цахилгааны кабель, 5400 метр STPCat 5 кабель, 1200 метр STPCat 6 кабель татах ажил.</p> <p>4.18 дугаар хороонд боломжит 28 цэгийг бий болгон тоноглож угсрах, нийт 2800 метр 12 коре-н агаарын шилэн кабель, 2200 метр 2*4мм зэс цахилгааны кабель, 3300 метр STPCat 5 кабель, 1500 метр STPCat 6 кабель татах ажил.</p> <p>5.19 дүгээр хороонд боломжит 21 цэгийг бий болгон тоноглож угсрах, нийт 11500 метр 24 коре-н агаарын шилэн кабель, 5000 метр 2*4мм зэс цахилгааны</p>

		<p>кабель, 2400 метр STPCat 5 кабель, 900 метр STPCat 6 кабель татах ажил.</p> <p>6.20 дугаар хороонд боломжит 28 цэгийг бий болгон тоноглож угсрах, нийт 5000 метр 24 коре-н агаарын шилэн кабель, 7300 метр 2*4мм зэс цахилгааны кабель, 5100 метр STPCat 5 кабель, 1500 метр STPCat 6 кабель татах ажил.</p> <p>7.21 дүгээр хороонд боломжит 22 цэгийг бий болгон тоноглож угсрах, нийт 6500 метр 24 коре-н агаарын шилэн кабель, 2500 метр 2*4мм зэс цахилгааны кабель, 1800 метр STPCat 5 кабель, 900 метр STPCat 6 кабель татах ажил.</p> <p>8.22 дугаар хороонд боломжит 44 цэгийг бий болгон тоноглож угсрах, нийт 6500 метр 24 коре-н агаарын шилэн кабель, 4300 метр 2*4мм зэс цахилгааны кабель, 9900 метр STPCat 5 кабель, 2400 метр STPCat 6 кабель татах ажил.</p> <p>9.23 дугаар хороонд боломжит 26 цэгийг бий болгон тоноглож угсрах, нийт 6000 метр 12 коре-н агаарын шилэн кабель, 2500 метр 2*4мм зэс цахилгааны кабель, 6500 метр STPCat 5 кабель, 1800 метр STPCat 6 кабель татах ажил.</p> <p>10.24 дүгээр хороонд боломжит 15 цэгийг бий болгон тоноглож угсрах, нийт 3500 метр 24 коре-н агаарын шилэн кабель, 1500 метр 2*4мм зэс цахилгааны кабель, 1200 метр STPCat 5 кабель, 300 метр STPCat 6 кабель татах ажил.</p>
4	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч болон гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
5	Төслийн захиалагч	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
6	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	-Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
7	Төсөл гүйцэтгэх байгууллага	Зөвлөх үйлчилгээний ЗТ-6.3, 6.4 заалттай эрх бүхий хуулийн этгээд
8	Төслийн ажлын үе шат	1 үе шаттай. Үүнд: I. Шинээр Хяналтын камер угсралт, суурилуулалтын сүлжээний ажлын зураг төсөв II.
10	Төсөл гүйцэтгэхэд ашиглах норм дүрэм, стандарт	<p><u>Монгол Улсын хуулиуд:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль - Хот байгуулалтын тухай хууль - Барилгын тухай хууль - Цагдаагийн албаны тухай хууль - Бусад холбогдох хууль тогтоомжууд <p><u>Норм нормативууд:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Олон улсын IP67 стандарт - Бусад холбогдох норм, дүрэм, заавар
		Хяналтын камерын ажлын гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг хийгдсэн ажил тус бүрийн ил далд явцыг

11	Төслийн иж бүрдэл	харуулсан фото зургаар баталгаажуулан 5 хувь бүрдүүлж өгөх шаардлагатай
12	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага	Байхгүй
13	Нэмэлт нөхцөл	-Зураг төсөл боловсруулах тоног төхөөрөмж дагалдах хэрэгслүүд нь стандартын шаардлага хангасан байх. -Ажлын туршлага шаардахгүй. -Инженер техникийн ажилчид нь хөлсөөр ажиллах гэрээтэй байж болно.

ХЯНАСАН:

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НИЙТЛЭГ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА С.ЭНХТАЙВАН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НИЙТЛЭГ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ХАНГАМЖ

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Л.СОЛОНГО