

36,в магистраль ДХ-320 цэгээс ДХ-324 хооронд 2Ф500мм-ийн голчтой 355 хос.метр шугамыг хэсэгчлэн шинэчлэн солих

ГАЗАР ШОРОО

УБ 2

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	427
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	213
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	3843
4	Буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	4057
5	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж зөөвөрлөх ажил	м3	3500

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

№1	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	500 мм голчтой гадна шугам буулгах	м	710
2	500 мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	64
3	Сильфонон компенсатор буулгах Ф 500	ш	2
4	Сувгийн хавтан таг ховхолж авах	хавтан	118

ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 500*10 мм	км	0.71
2	Ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 200*8 мм	км	0.002
3	Ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 150*6 мм	км	0.002
4	Хэвэлмэл отвод тавих 90* 250 мм	ш	3
5	Хэвэлмэл отвод тавих 90* 200 мм	ш	4
6	Хэвэлмэл отвод тавих 90* 150 мм	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт тавих 250 мм	ком	2
8	Бөмбөлгөн хаалт тавих Ф 200	ком	4
9	Бөмбөлгөн хаалт тавих 150 мм	ком	4
10	Бөмбөлгөн хаалт тавих 80 мм	ком	1
11	Сильфонин компенсатор угсрах ф500мм	ш	2
12	Мөн хавтан л-9	ш	59
13	Мөн хучитгэсэн хавтан л-9	ш	15
14	Хэвэлмэл отвод тавих 90* 500	ш	22

ҮЛ ХӨДЛӨХ ТУЛГУУР ЗАСВАРЛАХ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үл хөдлөх тулгуурын ган хийц угсрах	ком	8

ДУЛААЛГЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугам будах	м2	1179
2	Яндан хоолойг дулаалах	м2	1179

3	Яндан хоолойг шилэн даавуугаар бүрэх	м2	1402
---	--------------------------------------	----	------

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний зам	м	37
2	Явган замын хашлага	м	20
3	Асфальтобетон авто зам	м	77
4	6.5 м хүртэл урттай шон буулгаж , угсрах	1шон	6
5	усан оргилуур буулгаж , буцааж угсрах	ш	1
6	Довжоо үүд	ш	5
7	Бетонон хучилттай зам	м	163
8	25м2 хүртэл талбайтай 80мм зузаантай 2 үе цардсан бетон хучилтыг нүхлэн засварлах	м2	130
9	Хашаа, хайлс буулгаж угсрах	м	150
10	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.5x0.4 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	6
11	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	60

төсөв гаргасан ХХААХ-н төсөвчин

Б.Төмөр

