

2021 он

intellect.tower@gmail.com

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо

Төсөв тооцсон огноо: 2021 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдөр

Тэрлүүлэх төсөвчин /Ч.Мөнхтуяа/

Тэрлүүлэх төсөвчин /Г.Гантуяа/

Гүйцэтгэсэн:



2021 оны 08-р сарын 08-ний өдөр

Д.Сарантуяа

Тэрлүүлэх төсөвчин

Хянасан:



Баталгаажуулсан: "Интеллект тавар" ХХК
Зурал төслийн: "Интеллект тавар" ХХК
Захирагч: Г.Оюунтуяагаар



есөн зүүн гучин/төрөл

/Нэг зүүн арван хоёр тэрбум хоёр зүүн гучин гурван сая есөн зүүн далан дөрвөн мянга

Төсөвт өртгийн дүн: /Тоогоор / 112.233.974.930/ төгрөг

УЛААНБААТАР ХОТ ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ.11-Р ХОРОО. БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Төсвийн дугаар: 1 /2021

Хэлтсийн дарга /Тархын үсэг/ 2021 оны 08 сарын 06 өдөр

Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 20 дугаар тушаалын 17А хавсралт



112,833,974,930 төгрөгөөр
www.

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: Барилгын зурал төслийн "Хатанбаатар" "Интеллекттаур", "Орхонконстракшн", "Өрх", "Эрчим төсөл", "Архекитан монголи", "БТ" ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр: Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо
4. Төсөвчин: Г.Гантуяа, Ч.Мөнхтуяа

5. Төсвийн тухай тэмдэглэл: Зурал төслийн "Хатанбаатар" "Өрх", ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн БА зурал, "Интеллект таур", "Орхонконстракшн" ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн ББ, "Эрчим төсөл" ХХК-ийн ХАС, ДЛХТ, ДЦБВ, "БТ" ХХК-ийн Автоматик, ДХ-ын зургийг үндэслэн төсвийг тооцсон. Нэгдсэн төсвийн тооцоонд Барилгын төсөв зохиох дүрэм /БНБД81-95-12/ 9.1-дэх заалтыг үндэслэн Нийслэл дэх Захирагчаны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн /16.089.698.090/ төрөлийг төсөвт тооцсон.

а. Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: БА, ББ, ХАС, ДЛХТ, ДХ, ДЦБВ.

б. Ажлын нэр төрөл, хийц арга, хуучилтын тухай товч мэдээлэл: цутгамал төмөр бетон суурь зоорийн давхар, металл каркас хийгдсэн АБ блок, цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, хөнгөн бетон гүлдмэй дүүргэгчтэй В, Г, Д, А,Б,В блок нь орон зайн бөмбөрцөгөн хуучилттай.

в. Ган, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн байдал: Зөвшөөрөл авсан.

г. Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр бохир усны шугамын эх үүсвэрийн байдал: Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын төсөв хийгдээгүй.

д. Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх: Зөрсөн үед зургийн автортой зөвшилцсөн. А,Б блокийн профнастийг төмөр дээр цутгамал төмөр бетон хуучилтыг цутгахад хөдөлмөр зарцуулалтаас хэв угсрах буулгах ажлын хөдөлмөр зарцуулалтыг хасч, материалын мөндөвсөр бамбай захиалсан банзыг хассан. Буулгах ажлын тоо хэмжээг тооцоходоо эхлээд цутгамал төмөр бетон болон металл элемент бүрийг 2,5тн жинтэйгээр нь тасдаж салгаад, дараа нь кранаар өргөж тасалсан бүтээцийн тоогоор буулгахаар тооцсон.

е. Материалын үнийг ямар баримтаас авсан, хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл: Арматур, бетон зургийн үнийг УБ хотод зарагдаж буй 2020 оны 4 дүгээр сарын үнээр, ган, цайрдагсан хоолойн үнийг УБ мөнөжмөнтийн 2020 оны 4-р сарын үнээр тооцов.

ё. Халаалтын зуух, гүний худаг зэргийг төсөвт тусгасан тухай: Төсөв тооцох үед мэдээлэл байхгүй байсан

ж. Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: 2012.06.13-ны өдрийн 181-р тусгаар ажлын төсөв зохиох дүрэм" БНБД 81-95-12-ийн дагуу, халаалт, салхивч, хөрөлтийн тоног төхөөрөмж, цахилгаан шатны үнийг зургийн байгуулалтаас өрсөн үнээр төсөвт тооцсон. Холбоо дохисглын тоног төхөөрөмжийн үнийг судалж Някотөлөком ХХК-

Ийн үнийг сонгож төсөвт тусгасан. Мэд бүт сөөгний үнийг Ногоон харш, Эколайн ХХК, Төгрөг
мод үржүүлгийн дундаж үнээр тусгав.

Тайлбар бичсэн:

Тэрлүүлэх төсөвчин:




Гантуяа
Ч.Мөнхтуяа

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ-11-Р ХОРОО, БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ЭРТГИЙН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд дүн	Барилга угсралт. А блок	Барилга угсралт. Б блок	Барилга угсралт. В блок	Барилга угсралт. Г блок	Барилга угсралт. Д блок	Салтхивчийн автоматик	Галын усны автоматик	Дотор холбоо дохиолол	Ландшафт	Булггах ажил
1	Ажиллах хүчний зардал	17,724,301,047	6,219,779,259	3,397,681,841	3,415,040,569	1,045,207,105	1,156,299,332	303,418,693	205,110,413	1,103,183,444	452,730,887	425,949,514
2	Материал	46,014,801,468	17,058,664,063	8,757,260,881	10,124,646,948	2,490,872,804	2,816,231,684	549,045,316	257,747,186	1,972,596,480	1,922,561,091	65,175,015
3	Тээвэр	719,841,959	99,702,631	57,529,444	119,637,228	95,674,369	89,419,577	622,156	376,654	5,020,417	202,387,085	49,472,398
4	Машины ашиглалт	3,454,350,406	1,163,244,257	444,766,807	689,168,798	138,361,556	164,884,971	15,433,258	10,553,084	26,658,583	124,931,136	676,347,956
	Шууд зардлын дүн	67,913,294,880	24,541,390,211	12,657,238,973	14,348,483,543	3,770,115,834	4,226,835,563	868,519,413	473,787,337	3,107,458,924	2,702,610,199	1,216,844,893
5	Нэмэгдэл зардал /72.3%/	6,522,397,060	2,297,454,915	1,255,031,814	1,261,443,761	386,077,400	427,112,518	112,076,444	75,763,449	407,492,633	167,229,215	132,714,911
6	Ашиг / 15%/	11,165,353,791	4,025,826,769	2,086,840,618	2,341,490,596	623,428,985	698,092,212	147,089,379	82,432,618	527,242,734	430,475,912	202,433,969
	Барилга угсралтын ажлын дүн /ТТ орсон/	85,601,045,731	30,864,671,995	15,999,111,405	17,951,427,899	4,779,622,220	5,352,040,293	1,127,685,237	631,983,403	4,042,194,291	3,300,315,326	1,551,993,763
7	Тонот төхөөрөмжийн үнэ	7,878,575,490	3,796,689,350	2,417,890,660	1,068,676,320	309,159,480	286,179,680					
	Цахилгаан шат	2,436,390,150										
	Барилга угсралтын ажлын дүн /ТТ орсон/	95,916,011,371	34,661,341,245	18,417,002,065	19,020,104,219	5,088,781,700	5,638,219,973	1,127,685,237	631,983,403	4,042,194,291	3,300,315,326	1,551,993,763
8	НӨАТ 10%	9,591,601,137	3,466,134,124	1,841,700,206	1,902,010,422	508,878,170	563,821,997	112,768,524	63,198,340	404,219,429	330,031,533	155,199,376
9	Нормчлолын сан 0.18%	172,648,820	62,390,414	33,150,604	34,236,188	9,159,807	10,148,796	2,029,833	1,137,570	7,275,950	5,940,568	2,793,589
	Дүн	105,680,261,328	38,189,865,783	20,291,852,875	20,956,350,829	5,606,819,677	6,212,190,767	1,242,483,594	696,319,314	4,453,689,669	3,636,287,426	1,709,986,728
10	Захиалагчийн албаны зардал	1,918,320,227	693,226,825	368,340,041	380,402,084	101,775,634	112,764,399	22,553,705	12,639,668	80,843,886	66,006,307	31,039,875
11	Зураг төслийн ажлын дүн	1,757,913,033										
12	Зохиолчийн хяналтын зардал	959,160,114	346,613,412	184,170,021	190,201,042	50,887,817	56,382,200	11,276,852	6,319,834	40,421,943	33,003,153	15,519,938
	Дүн	110,315,654,702	39,229,706,021	20,844,362,937	21,526,963,955	5,759,483,127	6,381,337,366	1,276,314,151	715,278,816	4,574,955,498	3,735,296,886	1,756,546,541
13	Марагдалгүй ажил /2%/	1,918,320,227	693,226,825	368,340,041	380,402,084	101,775,634	112,764,399	22,553,705	12,639,668	80,843,886	66,006,307	31,039,875
	Шүүхийн шийдвэр											
	Дүн	112,233,974,930	39,922,932,846	21,212,702,978	21,907,356,041	5,861,258,762	6,494,101,763	1,298,867,856	727,918,484	4,655,799,385	3,801,303,193	1,787,586,416

Төсвийн торговчийн

Г.Гантуяа



Ч.Мөнхтуяа

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ-11-Р ХОРОО. БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО. А БЛОК

Д/д	Зардлын нэр	Барилга угсралт	Халаалт	Хөргөлт, хүйтэн үс хангамж	Салхивч,	Дотор цэвэр бохир үс	Дотор цахилгаан	Барилгын удирдлагын систем	Дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	4,041,979,596	351,690,352	511,879,351	431,081,742	226,939,210	566,777,708	89,431,300	6,219,779,259
2	Материал	12,702,927,203	651,224,464	1,408,175,886	807,970,165	420,684,655	912,266,090	155,415,600	17,058,664,063
3	Тээвэр	92,002,107	1,233,275	2,307,941	2,344,150	598,444	1,195,203	21,511	99,702,631
4	Машин ашиглалт	1,032,954,388	16,604,410	26,625,886	28,364,546	21,154,278	32,989,592	4,551,157	1,163,244,257
	Шууд зардлын дүн	17,869,863,294	1,020,752,501	1,948,989,065	1,269,760,603	669,376,587	1,513,228,593	249,419,568	24,541,390,211
5	Нэмэгдэл зардал /72.3%/	1,493,021,778	129,906,978	189,077,406	159,232,478	83,826,545	209,355,699	33,034,031	2,297,454,915
6	Ашиг /15%/	2,904,432,761	172,598,922	320,709,971	214,348,962	112,980,470	258,387,644	42,368,040	4,025,826,769
	Барилга угсралтын ажлын дүн	22,267,317,833	1,323,258,401	2,458,776,442	1,643,342,043	866,183,602	1,980,971,935	324,821,639	30,864,671,895
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ		261,927,450	1,242,774,550	2,291,967,350				3,796,669,350
	Барилга угсралтын ажлын дүн /ТТ орсон/	22,267,317,833	1,585,185,851	3,701,550,992	3,935,309,393	866,183,602	1,980,971,935	324,821,639	34,661,341,245
8	НӨАТ 10%	2,226,731,783	158,518,585	370,155,099	393,530,939	86,618,360	198,097,193	32,482,164	3,466,134,125
9	Нормчлолын сан 0.18%	40,081,172	2,853,335	6,662,792	7,083,557	1,559,130	3,565,749	584,679	62,390,414
	Дүн	24,534,130,788	1,746,557,770	4,078,368,883	4,335,923,889	954,361,093	2,182,634,878	357,888,482	38,189,865,784
10	Захиалагчийн албаны зардал	445,346,357	31,703,717	74,031,020	78,706,188	17,323,672	39,619,439	6,496,433	693,226,825
11	Зураг төслийн ажлын дүн								
12	Зохиогчийн хяналтын зардал	222,673,178	15,851,859	37,015,510	39,353,094	8,661,836	19,809,719	3,248,216	346,613,412
	Дүн	25,202,150,323	1,794,113,346	4,189,415,413	4,453,983,171	980,346,601	2,242,064,036	367,633,131	39,229,706,021
13	Магадлашгүй ажил /2%/	445,346,357	31,703,717	74,031,020	78,706,188	17,323,672	39,619,439	6,496,433	693,226,825
	Дүн	25,647,496,680	1,825,817,063	4,263,446,433	4,532,689,359	997,670,273	2,281,683,475	374,129,563	39,922,932,845

Д/д	Зардлын нэр	БҮГД өртөг /төрөл/
1	Ажиглаах хүчний зардал	4,041,979,596
2	Материал	12,702,927,203
3	Тээвэр	92,002,107
4	Машин ашиглалт	1,032,954,388
	Шүүд зардлын дүн	17,869,863,294
5	Нэмгдэл зардал /72.3 %/	1,493,021,778
6	Ашиг / 15%/	2,904,432,761
	Барилга үлсралтын ажлын дүн	22,267,317,833
7	НӨАТ 10%	2,226,731,783
8	Нормчлолын сан 0.18%	40,081,172
	Дүн	24,534,130,789
9	Захиалагчийн албаны зардал	445,346,357
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	222,673,178
	Дүн	25,202,150,324
12	Марагдашгүй ажиг 2 %	445,346,357
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	25,647,496,680

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧӨӨ

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/д	Барилга үгсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	3.Цутгамал төмөр бетон арагт бүтээцийн ажил	1,846,865,926	420,264,833	809,488,914	214,052,396	6,927,286	155,236,941	240,895,556
2	5.Хана, хамар ханын ажил	4,736,799,366	554,801,382	3,288,201,038	53,507,274	17,514,380	204,931,897	617,843,396
3	6.Дээврийн ажил	3,574,726,301	290,407,217	2,427,464,495	274,838,262	8,477,395	107,270,284	466,268,648
4	7.Хаалга, цонхны ажил	412,255,910	33,261,877	306,177,617	5,416,548	1,341,125	12,286,234	53,772,510
5	10.Дотор заслын ажил	2,932,455,563	1,164,083,224	747,601,385	190,358,479	17,930,547	429,987,724	382,494,204
6	12.Бусад ажил	429,160,307	104,218,974	209,514,645	15,940,559	5,012,413	38,496,285	55,977,431
7	8. Шалны ажил	3,255,737,680	780,506,067	1,553,454,160	183,784,112	25,029,470	288,302,434	424,661,437
8	1. Газрын ажил	5,885,062	3,473,226	0	361,284	0	1,282,936	767,617
9	2. Суурын ажил	458,470,420	81,795,630	269,057,820	13,588,879	4,014,026	30,213,576	59,800,490
10	11.Гадна заслын ажил	2,780,079,802	451,200,847	1,756,155,259	40,365,539	3,075,002	166,664,050	362,619,105
11	9.Шат гандусны ажил	147,717,635	56,904,246	47,820,341	2,279,118	427,188	21,019,225	19,267,518
12	4.Металл каркасын ажил	1,687,163,860	101,062,072	1,287,991,530	38,461,938	2,253,275	37,330,192	220,064,851
НИЙТ ДҮН:		22,267,317,833	4,041,979,596	12,702,927,203	1,032,954,383	92,002,107	1,493,021,778	2,904,432,761

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	3.Цугтамал төмөр бетон арагт бүтээцийн ажил	1,846,865,926	420,264,833	809,488,914	214,062,396	6,927,286	155,236,941	240,895,556
2	5.Хана, хамар ханын ажил	4,736,799,366	554,801,382	3,288,201,038	53,507,274	17,514,380	204,931,897	617,843,396
3	6.Дээврийн ажил	3,574,726,301	290,407,217	2,427,464,495	274,838,262	8,477,395	107,270,284	466,268,648
4	7.Хаалга, цонхны ажил	412,255,910	33,261,877	306,177,617	5,416,548	1,341,125	12,286,234	53,772,510
5	10.Дотор заслын ажил	2,932,455,563	1,164,083,224	747,601,385	190,358,479	17,930,547	429,987,724	382,494,204
6	12.Бусад ажил	429,160,307	104,218,974	209,514,645	15,940,559	5,012,413	38,496,285	55,977,431
7	8. Шалны ажил	3,255,737,680	780,506,067	1,553,454,160	183,784,112	25,029,470	288,302,434	424,661,437
8	1. Газрын ажил	5,885,062	3,473,226	0	361,284	0	1,282,936	767,617
9	2. Суурьн ажил	458,470,420	81,795,630	269,057,820	13,588,879	4,014,026	30,213,576	59,800,490
10	11.Гадна заслын ажил	2,780,079,802	451,200,847	1,756,155,259	40,365,539	3,075,002	166,664,050	362,619,105
11	9.Шат гандуусны ажил	147,717,635	56,904,246	47,820,341	2,279,118	427,188	21,019,225	19,267,518
12	4.Металл каркасын ажил	1,687,163,860	101,062,072	1,287,991,530	38,461,938	2,253,275	37,330,192	220,064,851
НИЙТ ДҮН:		22,267,317,833	4,041,979,596	12,702,927,203	1,032,954,388	92,002,107	1,493,021,778	2,904,432,761

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1. ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-08	Суурийн н?х гараар засаж ухах	М3	3	3.0 / 2	7.38 /	22.137 /	6150 / 5212	136141 /	136,141
01-400-06	Хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	М3	908.8	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нухийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	М3	160.3	1.4 / 2	2.19 /	351.346 /	4648 / 5212	1633054 /	1,633,054
01-190-08	Хийн тромбовкоор нягтруулах	М3	2.3	2.0 / 2	0.44 /	1.011 /	5212 / 5212	5267 /	5,267

Нийт Хүнцэв: 374.49 / 0

Үндсэн цалин: 1,774,462

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 301,659

Нэмэгдэл цалин: 656,551

Нийт цалин: 2,732,672

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

368,911

Ажлын багаж, хуецаж, хэрэглэл: 371,643

Ажиллах хүчний зардал: 3,473,226

2. СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх В10	М3	40	2.4 / 2	0.76 / 1.49	30.488 / 59.44	5587 / 5212	170336 / 309801	480,138
06-010-08	Бетон шахах шахуургаар Багаанын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В30	М3	1.08	2.8 / 2	9.74 / 0.51	10.516 / 0.55	5962 / 5212	62694 / 2871	65,564
06-010-09	Бетон шахах шахуургаар Багаанын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В30	М3	77.14	2.8 / 2	6.94 / 0.3	535.344 / 23.14	5962 / 5212	3191720 / 120616	3,312,336
06-010-10	Бетон шахах шахуургаар Багаанын 10м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В30	М3	76.46	2.8 / 2	5.35 / 0.19	409.092 / 14.53	5962 / 5212	2439004 / 75717	2,514,721
06-050-13	Орцол дутуу арматурыг нэмэх	ТН	8	2.5 / 2	17.25 / 2.45	137.962 / 19.57	5680 / 5212	783626 / 101988	885,615
06-050-10	4 кг хүртэл жинтэй бэхлэгээний дөтөлгө төмөр суулах	ТН	0.8	3.5 / 2	277.24 / 2.85	221.793 / 2.28	6536 / 5212	1449638 / 11892	1,461,529
06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В30	М3	49.3	2.8 / 2	16.1 / 0.64	793.898 / 31.55	5962 / 5212	4733218 / 164449	4,897,667

Хуудас 1

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

06-050-13	Орцод дутуу арматурыг нэмэх	тн	4.25	2.5 / 2	17.25 / 2.45	73.293 / 10.4	5680 / 5212	416302 / 54181	470,483
06-010-22	Хамар ханын суурь цутгах В15	м3	14	3.0 / 2	3.49 / 1.42	48.797 / 19.88	6150 / 5212	300102 / 103615	403,716
06-030-08	Лифтний төмөр бетон суурь цутгах В30	м3	9.5	2.9 / 2	6.08 / 1.53	57.741 / 14.54	6056 / 5212	349679 / 75756	425,436
06-050-13	Орцод дутуу арматурыг нэмэх	тн	1.4	2.5 / 2	17.25 / 2.45	24.143 / 3.42	5680 / 5212	137135 / 17848	154,983
06-060-06	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В30	м3	140.83	3.0 / 2	12.3 / 2.06	1731.66 / 290.1	6150 / 5212	10649708 / 1512052	12,161,760
06-050-13	Орцод дутуу арматурыг нэмэх	тн	2.3	2.5 / 2	17.25 / 2.45	39.664 / 5.63	5680 / 5212	225293 / 29322	254,614
08-330-06	Хөөсөнцөр хаатгангаар бетон хана дулаалах d-100мм	м2	584.7	3.0 / 2	0.51 / 0.01	297.028 / 3.51	6150 / 5212	1826720 / 18285	1,845,004
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хана арматурглаж өрөх	м2	596	3.0 / 2	2.46 / 0.52	1467.76 / 309.8	6150 / 5212	9026781 / 1614992	10,641,773
08-040-10	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	600	2.9 / 2	0.49 / 0.01	296.38 / 4.8	6056 / 5212	1788821 / 25018	1,813,839

Нийт Хүнцэг:

6174.57 / 813.2

Үндсэн цалин:

41,789,178

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

7,104,160

Нэмэгдэл цалин:

15,461,996

Нийт цалин:

64,355,334

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шилтгэлийн дүн 13.5%:

8,687,970

Ажлын багаж, хувиас, хэрэглэл:

8,752,325

Ажиллах хүчний зардал:

81,795,630

3.ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)						
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин	
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах В30	м3	59.41	2.9 / 2	16.17 / 2.12	960.868 / 5	125.9	6056 / 5212	5819014 / 656447	6,475,462
06-050-13	Орцод дутуу арматурыг нэмэх	тн	4.8	2.5 / 2	17.25 / 2.45	82.777 / 11.74	5680 / 5212	470176 / 61193	531,369	
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В30	м3	163.8	3.1 / 2	27.08 / 1.32	4436.22 / 216.2	8	6227 / 5212	27624393 / 1128918	28,751,311
06-050-13	Орцод дутуу арматурыг нэмэх	тн	7.8	2.5 / 2	17.25 / 2.45	134.513 / 19.08	5680 / 5212	764036 / 99439	863,474	
06-060-09	Лифтний төмөр бетон хана цутгах В30	м3	136.75	2.9 / 2	12.67 / 2.25	1732.34 / 307.6	6056 / 5212	10491106 /	12,094,773	

Барилгын төслийн "Эдийн засгийн" Програмын

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

06-050-13	Орцод илүү арматурыг хасах	тн	-4.05	2.5 / 2	17.25 / 2.45	9 9	-69.843 / -9.91	5680 / 5212	-396711 / -51632	-448,343
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В30	м3	57.15	3.0 / 2	37.48 / 2	2141.98 2	114.3	6150 / 5212	13173189 / 595732	13,768,921
06-050-13	Орцос дулгуу арматурыг нэмэх	тн	9.86	2.5 / 2	17.25 / 2.45	170.039 / 24.12	917.0	5680 / 5212	965820 / 125701	1,091,520
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах В30	м3	461.53	3.0 / 2	13.49 / 1.99	6225.44 / 6	6150 / 5212	38286454 / 4779717		43,066,172
06-050-13	Орцос дулгуу арматурыг нэмэх	тн	26.4	2.5 / 2	17.25 / 2.45	455.276 / 64.57	5680 / 5212	2585967 / 336562	29750242 /	2,922,529
09-070-04	Профнастиль төмөр угсрах	тн	49.4	3.5 / 2	92.14 / 2.93	4551.75 / 144.7 1 / 4	6536 / 5212	754395	74162668 / 927736	30,504,637
09-630-04	Одоо байгаа металл дам нуруунг профнастиль төмөртэй боолтоор холбох	ш	8900	4.0 / 2	1.2 / 0.02	10715.6 / 178	6921 / 5212			75,090,404

Нийт Хүн/цаг: 31536.98 / 2113.56

Үндсэн цалин: 214,712,228

Инженер техникийн ажлын цалин: 36,501,079

Нэмэгдэл цалин: 79,443,524

Нийт цалин: 330,656,831

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 44,638,672

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 44,969,329

Ажиллах хүчний зардал: 420,264,833

4.МЕТАЛЛ КАРКАСЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)						
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин	
09-040-08	Металл багана угсрах	тн	55.5	4.1 / 2	18.3 / 0.13	1015.60 6	7.21	6989 / 5212	7098068 / 37605	7,135,672
09-140-04	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	148.32	3.8 / 2	11.9 / 0.03	1765.55 7	4.89	6767 / 5212	11947523 / 25510	11,973,033
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	204	3.2 / 2	6.65 / 5.17	1357.57 9	1055.09	6304 / 5212	8558179 / 5499119	14,057,298
09-180-07	Тосон будгаар 2 удаа будах	тн	204	4.0 / 2	13.06 / 0.03	2664.32 2	5.1	6921 / 5212	18439770 / 26581	18,466,351

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	6803.06 / 1072.3	Үндсэн цалин:	51,632,354
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			8,777,500
Нэмэгдэл цалин:			19,103,971
Нийт цалин:			79,513,826
Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			10,734,366
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			10,813,880
Ажиллах хүчний зардал:			101,062,072

5.ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	
08-160-04	Хөнгөн бетон гүлдмайгаар гадна хана өрөх	м3	584.5	3.5 / 2	2.16 / 1.44	1263.68 / 842.29 / 6	6536 / 5212	8259471 / 4389883	12,649,354
08-330-06	Эрдэс хөвөн хавтангаар хана дулаалах d-150мм /шахт орсон/	м2	4329.21	3.0 / 2	0.51 / 0.01	2199.23 / 25.989 / 1	6150 / 5212	13525318 / 135383	13,660,701
10-710-05	Гадна шилэн хана угсрах	м2	1882.73	3.4 / 2	4.7 / 0.17	8848.83 / 325.71 / 1	6459 / 5212	57154599 / 1697612	58,852,212
10-710-05	Дотор шилэн хана угсрах	м2	1536.7	3.4 / 2	4.7 / 0.17	7222.49 / 265.85	6459 / 5212	46650063 / 1385606	48,035,668
10-650-04	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	807.15	3.5 / 2	1.01 / 0.08	814.414 / 62.96	6536 / 5212	5323012 / 328136	5,651,148
10-550-04	Галын кран байрлуулах хаалт гипс хавтангаар хийх	м2	584.4	3.0 / 2	3.1 / 0.02	1811.64 / 11.69	6150 / 5212	11141586 / 60918	11,202,504
10-550-04	Одоо байгаа металл хана гипс хавтангаар бүрэх	м2	844.8	3.0 / 2	3.1 / 0.02	2618.88 / 16.9	6150 / 5212	16106112 / 88062	16,194,174
08-160-04	240мм зузаан Хөнгөн бетон гүлдмайгаар дотор хана өрөх	м3	1499	3.5 / 2	2.16 / 1.44	3240.83 / 2160.8 / 06	6536 / 5212	21182117 / 11258228	32,440,345
08-050-10	Дотор 120мм тоосгон хана арматурлаж өрөх	м2	2821.8	3.0 / 2	2.46 / 0.52	6949.24 / 1467.7 / 05	6150 / 5212	42737868 / 7646285	50,384,153
08-050-05	Шатны дээвэрт гарах хэсгийг 120 мм-ийн тоосгоор өрөх	м3	28.9	3.0 / 2	5.76 / 1.28	166.398 / 36.99	6150 / 5212	1023345 / 192802	1,216,147
15-840-05	Дотор хананд дуу тусгаалагч хийх	м2	422	3.4 / 2	0.85 / 0.00	357.012 / 0.86	6459 / 5212	2305941 / 4487	2,310,427

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-060-04	Дээвэрт гарах агааржуулалтын өрөөний 250мм-ийн хана өрөх	м3	12.72	2.9 / 2	6.2 / 2.22	78.872 / 28.24	6056 / 5212	477647 / 147179	624,825
08-330-06	Эрдэс хөвөн хавтангаар хана дулаалах d-50мм /шлхт орсон/	м2	45	3.0 / 2	0.51 / 0.01	22.86 / 0.27	6150 / 5212	140589 / 1407	141,996
10-550-04	Цементэн хавтангаар доторлох	м2	45	3.0 / 2	3.1 / 0.02	139.5 / 0.9	6150 / 5212	857925 / 4691	862,616
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	8.3	2.3 / 2	71.07 / 4.24	589.881 / 35.19	5493 / 5212	3240216 / 183421	3,423,637
07-260-04	Я15.12.14.ялуу	ш	84	3.0 / 2	0.85 / 0.56	71.812 / 47.38	6150 / 5212	441641 / 246924	688,565
07-260-04	Я22.12.14.ялуу	ш	128	3.0 / 2	0.85 / 0.56	109.427 / 72.19	6150 / 5212	672977 / 376265	1,049,242
07-260-04	Я25.12.14.ялуу	ш	4	3.0 / 2	0.85 / 0.56	3.42 / 2.26	6150 / 5212	21031 / 11758	32,789
10-070-08	Армун цэврийн өрөөнд хаалт хана хийх	м	122	2.9 / 2	1.84 / 0.2	224.931 / 24.77	6056 / 5212	1362185 / 129080	1,491,265
08-230-04	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	4329.2	3.1 / 2	0.71 / 0.15	3065.93 / 660.69 / 4	6227 / 5212	19091605 / 3443234	22,534,839

Нийт Хүнцэг: 39799.32 / 6088.13

Үндсэн цалин: 283,446,607

Инженер техникийн ажлын цалин: 48,185,923

Нэмэгдэл цалин: 104,875,245

Нийт цалин: 436,507,775

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 58,928,550

Ажлын багаж, хуецац, хэрэглэл: 59,365,057

Ажиллах хүчний зардал: 554,801,382

6.ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулах)					Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	4664.1	2.2 / 2	0.21 / 0.01	998.117 / 58.3	5399 / 5212	5388836 / 303866	5,692,702
12-160-05	ХРС хавтангаар хучилт дулаалах 200мм	м2	4664.1	3.0 / 2	0.54 / 0.02	2513.95 / 97.95	6150 / 5212	15460792 / 510495	15,971,287
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4664.1	2.7 / 2	0.16 / 0.02	755.118 / 75.56	5868 / 5212	4431031 / 393810	4,824,842
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	163243	2.0 / 2	0.01 / 0.00	1501.83 / 163.26 / 4	5212 / 5212	7827567 / 850823	8,678,390
12-150-06	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	4664.1	3.0 / 2	0.06 / 0.01	266.787 / 52.7	6150 / 5212	1640737 / 274695	1,915,432

ЭЗЭРДИЙН ЗӨРӨЛГӨЙН ТЭГШИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Хуудас 5

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн өнгөлтөө хийх	м2	4664.1	2.7/2	0.16 / 0.02	755.118 / 75.56	5868 / 5212	4431031 / 393810	4,824,842
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	4664.1	2.0/2	0.01 / 0.00	429.097 / 46.64	5212 / 5212	2236455 / 243093	2,479,547
12-060-08	Унифлекс чулуутай дээвэр хийх	м2	4664.1	2.2/2	0.21 / 0.01	998.117 / 58.3	5399 / 5212	5388836 / 303866	5,692,702
12-060-09	Унифлекс чулуутай дээвэр хийх	м2	4664.1	3.0/2	0.15 / 0.01	691.686 / 38.25	6150 / 5212	4253869 / 199336	4,453,205
06-050-12	Суулгах нарийвч төмөр суулгах	тн	1.1	3.5/2	23.28 / 2.82	25.61 / 3.1	6536 / 5212	167389 / 16156	183,545
10-710-05	Дээврийн шилгэн хийц угсрах	м2	241.5	3.4/2	4.7 / 0.17	1135.05 / 41.78	6459 / 5212	7331288 / 217755	7,549,043
09-070-04	Орон зайн хучилтын бөмбөлгөн холбоос угсрах	тн	45.5	3.5/2	92.14 / 2.93	4791.31 / 152.3	6536 / 5212	27401538 / 694838	28,096,376
09-070-04	Орон зайн хучилтын ган труба холбоос угсрах	тн	52	3.5/2	92.14 / 2.93	4791.31 / 152.3	6536 / 5212	31316044 / 794100	32,110,144
06-050-12	Суулгах нарийвч төмөр суулгах	тн	1.3	3.5/2	23.28 / 2.82	30.267 / 3.66	6536 / 5212	197823 / 19094	216,917
09-140-04	С төмөр бэхлэх тулгуур дугтавр угсрах	тн	28.71	3.8/2	11.9 / 0.03	341.755 / 0.95	6767 / 5212	2312658 / 4938	2,317,596
15-790-06	Бөмбөрцгөн хучилт мөнгөлгөн хавтангаар өнгөлөх	м2	1300	3.4/2	2.57 / 0.27	3336.84 / 347.1	6459 / 5212	21552650 / 1809085	23,361,735

Нийт Хүн/цаг: 22763.07 / 1348.76

Үндсэн цалин: 148,368,305

Инженер техникийн ажлын цалин: 25,222,612

Нэмэгдэл цалин: 54,896,273

Нийт цалин: 228,487,189

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн Өүн 13.5%: 30,845,771

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 31,074,258

Ажиллах хүчний зардал: 290,407,217

7.ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-590-05	Гадна металл хаалга суулгах 2.4х1.5	ш	1	3.1/2	10.19 / 0.19	10.187 / 0.19	6227 / 5212	63433 / 999	64,432
10-590-05	Дотор төмөр хаалга суулгах 2.1*1.0	ш	20	3.1/2	10.19 / 0.19	203.734 / 3.83	6227 / 5212	1268652 / 19983	1,288,634
10-590-05	Дотор төмөр хаалга суулгах 2.1*1.5	ш	16	3.1/2	10.19 / 0.19	162.987 / 3.07	6227 / 5212	1014921 / 15986	1,030,908
10-590-05	Дотор чилттэй төмөр хаалга суулгах 2.4*1.0	ш	2	3.1/2	10.19 / 0.19	20.373 / 0.38	6227 / 5212	126865 / 1998	128,863
10-590-05	Дотор чилттэй төмөр хаалга суулгах 2.4*1.5	ш	4	3.1/2	10.19 / 0.19	40.747 / 0.77	6227 / 5212	253730 / 3997	257,727

ЦАЛИНГИЙН НЭЛТГЭЛ

10-590-05	Дотор чилтэй төмөр хаалга суулгах 2.1*1.5	ш	1	3.1 / 2	10.19 / 0.19	10.187 / 0.19	6227 / 5212	63433 / 999	64,432
10-180-04	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	86.8	3.4 / 2	1.24 / 0.37	107.285 / 32.12	6459 / 5212	6922953 / 167389	860,341
10-180-05	Дотор хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	221.8	3.7 / 2	1.08 / 0.36	239.877 / 79.85	6690 / 5212	1604775 / 416168	2,020,943
10-630-04	Хөгжлийн бархшээлтэй иргэдийн ариун цэврийн өрөөний автомат хаалга угсрах А-1	ш	8	3.3 / 2	42.76 / 0.2	342.075 / 1.58	6381 / 5212	2182782 / 8256	2,191,038
10-180-05	Гадна шилэн хаалга усрах ПШХ-1	м2	3.6	3.7 / 2	1.08 / 0.36	3.893 / 1.3	6690 / 5212	26047 / 6755	32,802
10-120-05	2м2 дээш талбайтай вакум цонх усрах	м2	179	3.5 / 2	1.44 / 0.35	258.118 / 62.65	6536 / 5212	1687059 / 326532	2,013,591
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	308.6	3.0 / 2	0.43 / 0.01	133.932 / 2.16	6150 / 5212	823684 / 11259	834,943
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	178.7	3.0 / 2	0.15 / 0.01	27.162 / 2.14	6150 / 5212	167049 / 11177	178,225
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	102	5.0 / 2	0.35 / 0.07	35.72 / 7.34	7604 / 5212	271618 / 38277	309,895
15-400-05	Цонхонд тавиур суулгах	м2	35.64	3.7 / 2	6.06 / 0.34	215.85 / 11.98	6690 / 5212	1444037 / 62414	1,506,451
10-770-04	Цонхны дотор талд давхар шилэн хаалт угсрах	м2	138.1	3.2 / 2	1.34 / 0.05	184.502 / 7.04	6304 / 5212	1163098 / 36709	1,199,807
10-770-04	Металл рамтай шилэн хаалт угсрах	м2	346.5	3.2 / 2	1.34 / 0.05	462.924 / 17.67	6304 / 5212	2918273 / 92104	3,010,377

Нийт Хүнцэг: 2459.55 / 234.27

Үндсэн цалин: 16,993,408

Инженер техникийн ажигчдын цалин: 2,888,879

Нэмэгдэл цалин: 6,287,561

Нийт цалин: 26,169,848

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн бүх 13.5%: 3,532,930

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,559,099

Ажиллах хүчний зардал: 33,261,877

8. ШАЛГНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил бүлгэх)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Шаланд бетон бэлтгэл хийх	м3	843	2.4 / 2	0.76 / 1.49	642.535 / $\frac{1252}{7}$	5587 / 5212	3589841 / 6529062	10,118,903
11-030-04	1 үе тусгаарлагт хийх	м2	16904.3	3.2 / 2	0.01 / 0.02	191.019 / $\frac{287.3}{7}$	6304 / 5212	1204181 / 1497789	2,701,970

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-030-04	Дараагийн 1 үе тусгаарлалт хийх	М2	16904.3	3.2 / 2	0.01 / 0.02	191.019 / 287.3	6304 / 5212	1204181 /	2,701,970
11-090-04	30мм зузаан бетон хучаас хийх	М2	12221.4	2.0 / 2	0.44 / 0.04	5319.97 / 538.9 5 / 6	5212 / 5212	2727712 / 2809079	30,536,791
11-090-05	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	М2	293313.6	3.0 / 2	0.01 / 0.01	2727.81 / 1759. 6 / 88	6150 / 5212	16776071 / 9172503	25,948,574
11-090-08	20мм зузаан мозайкан хучаас зураглүй хийх	М2	4534.2	3.6 / 2	2.98 / 0.18	13501.4 / 798.0 87 / 2	6613 / 5212	89285336 / 4159276	93,444,612
06-050-10	Хөлтэй шалны тулгуур каркас хийх	ТН	35	3.5 / 2	277.24 / 2.85	9703.43 / 99.82 5	6536 / 5212	63421651 / 520262	63,941,913
08-100-08	Тавцан угсрах	ТН	46	3.5 / 2	47.36 / 4.49	2178.53 / 206.5 2 / 4	6536 / 5212	14238888 / 1076486	15,315,374
11-240-05	Чулгун хавтан дэвсэж шал хийх	М2	7072.7	3.1 / 2	2.5 / 0.26	17702.2 / 1867. 61 / 19	6227 / 5212	110231978 / 9731809	119,963,787
11-330-06	Хивсэндэр тавих	М2	1273.64	3.0 / 2	2.64 / 0.01	3362.41 / 9.17	6150 / 5212	20678819 / 47795	20,726,614
11-230-04	Ногоон байгууламж хийх	М2	694.4	2.9 / 2	0.78 / 0.01	545.035 / 9.03	6056 / 5212	3300729 / 47050	3,347,779
11-160-08	Цөмөнтэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах	М2	561.4	3.1 / 2	0.94 / 0.15	526.2 / 87.02	6227 / 5212	3276649 / 453533	3,730,181
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шалаж хийх	М2	683.9	2.8 / 2	1.47 / 0.08	1007.31 / 52.66 6	5962 / 5212	6005620 / 274465	6,280,085

Нийт Хүнцэг: 57599.04 / 7255.74

Үндсэн цалин: 398,758,554

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 67,788,954

Нэмэгдэл цалин: 147,540,665

Нийт цалин: 614,088,173

Нийгмийн даалгал, эрүүл мэндийн даалгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 82,901,903

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 83,515,991

Ажиллах хүчний зардал: 780,506,067

9. ШАТ ПАНДУСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-400-04	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	М2	421	3.8 / 2	8.62 / 0.28	3629.48 / 117.4 3 / 6	6767 / 5212	24560712 / 612196	25,172,908

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-240-07	Шатны налууд тэгшилгээ хийх	M2	317.2	3.6 / 2	0.33 / 0	105.532 / 0.1	6613 / 5212	697886 / 496	698,382
15-310-11	Шатны налуу эмүүльсэн будгаар будах	M2	317.2	3.0 / 2	0.73 / 0.00	231.302 / 0.92	6150 / 5212	1422509 / 4794	1,427,303
10-770-04	Шатны шилэн хаалт угсрах	M2	76.6	3.2 / 2	1.34 / 0.05	102.338 / 3.91	6304 / 5212	645136 / 20361	665,497
09-070-10	Өнгөт металлээр хайс барилг хийх	TN	1	3.5 / 2	59.48 / 3	59.482 / 3	6536 / 5212	388776 / 15636	404,412
09-070-07	Галын шат угсрах	TN	1.14	3.7 / 2	66.17 / 2.92	75.431 / 3.33	6690 / 5212	504631 / 17350	521,980
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлгэд бэлтгэх	TN	1.14	3.2 / 2	6.65 / 5.17	7.586 / 5.9	6304 / 5212	47825 / 30730	78,555
09-180-07	Тосон будгаар 2 удаа будах	TN	1.14	4.0 / 2	13.06 / 0.03	14.889 / 0.03	6921 / 5212	103046 / 149	103,194

Нийт Хүн/цаг: 4226.04 / 134.63

Үндсэн цалин: 29,072,234

Инженер техникчийн ажилчдын цалин: 4,942,280

Нэмэгдэл цалин: 10,756,726

Нийт цалин: 44,771,240

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 6,044,117

Ажлын багаж, хувиас, хэрэглэл: 6,088,889

Ажиллах хүчний зардал: 56,904,246

10. ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		
15-040-20	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зурмагаар гараар өндөр чанартай шавардах	M2	17019	3.7 / 2	1.52 / 0.1	25908.0 / 1659.24 / 35	6690 / 5212	173324679 / 8648545	181,973,224
15-040-20	Дотор бетон хана, багана, дам нуруу цементэн зурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	M2	2765.7	3.7 / 2	1.52 / 0.1	4210.22 / 269.65 / 6	6690 / 5212	28166406 / 1405446	29,571,852
15-240-07	Таазанд тэгшилгээ хийх	M2	3008.3	3.6 / 2	0.33 / 0	1000.86 / 0.91	6613 / 5212	6618697 / 4704	6,623,400
09-121-10	Ариун цэврийн ерөөнд дүүжин тааз хийх	M2	306.2	3.5 / 2	1.86 / 0.02	569.532 / 6.92	6536 / 5212	37222461 / 36068	3,758,529
10-660-07	Төмөр каркастай гилсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	M2	9434	3.7 / 2	3.21 / 0.1	30283.1 / 933.94 / 7	6690 / 5212	202594207 / 4867831	207,462,037
15-310-11	Тааз эмүүльсэн будгаар будах	M2	12442.3	3.0 / 2	0.73 / 0.00	9072.92 / 36.085	6150 / 5212	55798490 / 188063	55,986,553
15-310-10	Хана, багана, дам нуруу, амалгаа эмүүльсэн будгаар будах	M2	23578.2	3.0 / 2	0.57 / 0.00	13503.2 / 68.3835	6150 / 5212	83044896 / 356380	83,401,276

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-050-04	Тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	М2	205.6	3.5 / 2	2.11 / 0.11	434.124 / 21.79	6536 / 5212	2837437 / 113588	2,951,025
15-430-04	Плита наах хананд дэвсгэр шавардлага хийх	М2	205.6	3.7 / 2	0.67 / 0.03	137.649 / 6.89	6690 / 5212	920873 / 35898	956,771
15-680-05	Дотор хананд плита наах	М2	1634.3	3.5 / 2	1.41 /	2304.36 / 3	6536 / 5212	15061317 /	15,061,317
15-240-07	Амалгаанд тэгшилгээ хийх	М2	205.6	3.6 / 2	0.33 / 0	68.403 / 0.06	6613 / 5212	452350 / 321	452,671
15-840-05	Таваанд дуу тусгаалгач хийх	М2	422	3.4 / 2	0.85 / 0.00	357.012 / 0.86	6459 / 5212	2305941 / 4487	2,310,427
13-010-07	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэгт хийх	М2	6050.5	3.4 / 2	0.03 / 0	203.902 / 3.03	6459 / 5212	1317002 / 15768	1,332,770
09-530-09	Төмөр гадаргууг галд гэсвэртэй төмрийн будаагаар будах	М2	6050.5	2.6 / 2	0.08 / 0	497.956 / 1.94	5774 / 5212	2875199 / 10091	2,885,290

Нийт Хүн/цаг: 88551.35 / 3009.82

Үндсэн цалин: 594,727,142

Инженер техникийн ажигчдын цалин: 101,103,614

Нэмэгдэл цалин: 220,049,043

Нийт цалин: 915,879,799

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн бүх 13.5%: 123,643,773

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 124,559,653

Ажиллах хүчний зардал: 1,164,083,224

11.ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		
15-010-04	Шахт, агааржуулалтын өрөөний хана гараар сайн чанартай шавардах	М2	81.2	3.5 / 2	1.61 / 0.07	130.472 / 5.77	6536 / 5212	852766 / 30048	882,814
08-280-17	Тортой хөөсөнцөрөөр парпетны хана дулаалах /100мм/	М2	572.32	3.5 / 2	4.75 / 0.56	2718.52 / 6	6536 / 5212	17768247 / 1685356	19,453,603
15-790-05	Хана чулуун хавтангаар өнгөлөх	М2	3975.64	4.4 / 2	6 / 0.22	23849.0 / 874.6	7194 / 5212	171570204 / 4558628	176,128,832
15-310-10	Шахтны яндан парпет эмүльсэсн будаагаар будах	М2	663.5	3.0 / 2	0.57 / 0.00	374.259 / 1.9	6150 / 5212	2301696 / 9878	2,311,573
08-230-06	18 м хүртэл өндөр дүүжин шат улсрах ба задлах	М2	4329	3.0 / 2	1.06 / 0.15	4610.38 / 649.7	6150 / 5212	28353868 / 3386668	31,740,536

Нийт Хүн/цаг: 31682.71 / 1855.44

Үндсэн цалин: 230,517,359

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажлын цалин: 39,187,951

Нэмэгдэл цалин: 85,291,423

Нийт цалин: 354,996,732

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шилтгэлийн дүн 13.5%: 47,924,559

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 48,279,556

Ажиллах хүчний зардал: 451,200,847

12. БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулах)					Бүгд цалин
				Зарг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	
06-010-04	Хаавч бетон цутгах В10	м3	25.5	2.4 / 2	0.76 / 1.49	19.436 / 37.89	5587 / 5212	108589 / 197498	306,088
06-230-06	Довжоо, пандус төмөр бетон гишүүрийн хамт цутгах	м3	17	2.8 / 2	13.71 / 1.53	233.058 / 26.01	5962 / 5212	1389492 / 135564	1,525,057
11-160-06	Довжооны гишүүр хальтрахгүй хавтангаар өнгөлөх	м2	95.8	3.2 / 2	1.39 / 0.15	133.21 / 14.85	6304 / 5212	839755 / 77393	917,148
15-790-05	Цокольд хавтан наах	м2	353.6	4.4 / 2	8.3 / 0.38	2935.87 / 6	7194 / 5212	21120649 / 696640	21,817,289
01-550-05	Пандусын дор давсгэр үе хийж нягтруулах	м3	33	2.0 / 2	3.37 /	111.21 /	5212 / 5212	579627 /	579,627
09-070-10	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ариун цэврийн өрөөний барилд хийх	тн	0.3	3.5 / 2	59.48 / 3	17.845 / 0.9	6536 / 5212	116633 / 4691	121,324
10-670-04	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ариун цэврийн өрөөний барилд тоноглол угсрах	иж бүр-дэл	5	5.0 / 2	1.13 / 0.01	5.665 / 0.03	7604 / 5212	43077 / 130	43,207
11-320-06	Талбайд өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	1504	2.4 / 2	1.18 / 1.08	1781.48 / 1630.8 / 34	5587 / 5212	9953173 / 8497311	18,450,485
09-070-04	Гадна хананд сараалж төмөр суулгах	тн	0.134	3.5 / 2	92.14 / 2.93	12.347 / 0.39	6536 / 5212	80699 / 2046	82,745
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.134	3.2 / 2	6.65 / 5.17	0.892 / 0.69	6304 / 5212	5622 / 3612	9,234
09-180-07	Тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.134	4.0 / 2	13.06 / 0.03	1.75 / 0.00	6921 / 5212	12112 / 17	12,130
10-770-05	Шилэн саравч угсрах	м2	32.7	2.7 / 2	5.35 / 0.03	174.938 / 0.95	5868 / 5212	1026539 / 4943	1,031,481
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эхковатороор ачих	м3	278.4	2.0 / 2	0.04 /	11.414 /	5212 / 5212	59492 /	59,492
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шуурдах	м2	3140	1.0 / 2	0.62 /	1940.52 /	4272 / 5212	8289901 /	8,289,901

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хунцаг:	7379.64 / 1845.71	Үндсэн цалин:	53,245,207
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			9,051,685
Нэмэгдэл цалин:			19,700,727
Нийт цалин:			81,997,620
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			11,069,679
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			11,151,676
Ажиллах хүчний зардал:			104,218,974
Бүгд хунцаг:	299349.83 / 25771.57	Бүгд цалин:	2,065,037,03
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			351,056,296
Нэмэгдэл цалин:			764,063,704
Нийт цалин:			3,180,157,038
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			429,321,200
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			432,501,357
Ажиллах хүчний зардал:			4,041,979,596



СЕРВИСЫ САНУУЛЫН ЭХИЛГЭЭГЭЙН ХЭВЧЭЭГ

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2. СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тэвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-4271	Ус	М3	2000	105.275	210,550	105.275	3	1	516.48	163,118	
1-4542	Уулын элс	М3	20000	23.031	460,611	34.546	20	1	323.62	223,594	
1-0795	Тос	кг	1200	977.564	1,173,076	1.222	20	2	429.95	10,508	
1-4237	Түлээ	М3	50000	1.2	60,000	0.78	20	1	323.62	5,048	
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2610	625.429	1,632,370	0.625	20	1	323.62	4,048	
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	23500	371.44	8,728,835	12.629	20	2	429.95	108,596	
1-0051	Хар тос	кг	1900	10.2	19,380	0	20	2	429.95	0	
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1900	1440	2,736,000	1.627	20	2	429.95	13,992	
1-0811	Хар цаас	М2	1500	91.046	136,569	0.097	20	2	429.95	830	
1-0095	Хадаас 7/0-110мм/	кг	2400	303.1	727,440	0.349	20	2	429.95	2,997	
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан d-100мм	М2	36600	590.547	21,614,020	0.573	20	1	323.62	3,708	
1-4029	Цемент м-300	тн	190000	2.134	405,422	2.176	20	1	323.62	14,087	
1-4029	Цемент м-400	тн	190000	0.298	56,599	0.304	20	1	323.62	1,967	
1-4529	Шохой	тн	190000	1.527	290,065	1.863	20	1	323.62	12,055	
1-0879	Электрод э-42	кг	3144	400.567	1,259,381	0.801	20	2	429.95	6,889	
1-0060	Эрэг боолт	кг	4000	3.869	15,476	0.004	20	2	429.95	38	
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	М2	23500	170.87	4,015,456	5.81	20	2	429.95	49,957	
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	580000	0.204	118,416	0.133	20	1	323.62	859	
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5200	314.146	1,633,559	0.358	20	2	429.95	3,080	
1-5070	Бэхлэгээ сэрээ	ш	900	1169.4	1,052,460	0.117	20	1	323.62	757	
1-0517	Бэхлэгээ төмөр	кг	3800	800	3,040,000	0.904	20	2	429.95	7,773	
1-4179	Бетон зуурмаг в30	М3	191955	360.628	69,224,386	865.508	5	1	453.71	1,963,447	
1-4179	Бетон зуурмаг в15	М3	155460	14.28	2,219,969	34.272	5	1	453.71	77,748	
1-4177	Бетон зуурмаг в10	М3	144610	40.8	5,900,088	97.92	5	1	453.71	222,136	
1-0733	Арматур	тн	2850000	41.529	118,356,589	41.529	20	1	323.62	268,790	
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2850000	2.076	5,917,829	2.076	20	1	323.62	13,439	
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	70000	1.195	83,650	0.956	20	1	323.62	6,188	
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	390000	30.396	11,854,440	120.824	20	1	323.62	782,022	

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3966	Дэвсгэр бамбай	М2	23500	21.969	516,283	0.835	20	2	429.95	7,179
1-4154	Дунзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	М3	580000	0.479	277,717	0.311	20	1	323.62	2,014
1-3991	Захагсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	М3	580000	0.019	11,075	0.012	20	1	323.62	80
1-3994	Захагсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	580000	9.052	5,249,965	5.431	20	1	323.62	35,152
1-3983	Захагсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 13-32мм зузаан	М3	580000	0.02	11,351	0.013	20	1	323.62	82
1-0200	Керосин	кг	1650	14.4	23,760	0.015	20	2	429.95	130
4-0001	Модон тоосго	ш	100	250.32	25,032	0.265	20	1	323.62	1,717

Хөг хөвдлийн зардал

8.041

0

1

0

0

269,057,820

4,014,026

3.ЦУГГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-4271	Ус	М3	2000	94.233	188,467	94.233	3	1	516.48	146,009	
1-4542	Уулын элс	М3	20000	8.059	161,175	12.088	20	1	323.62	78,239	
1-0060	Тавтай боолт м16	ш	800	8900	7,120,000	1.015	20	2	429.95	8,725	
1-0795	Тос	кг	1200	2998.493	3,598,192	3.748	20	2	429.95	32,230	
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2610	2038.095	5,319,429	2.038	20	1	323.62	13,191	
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2610	34.29	89,497	0.034	20	1	323.62	222	
1-3967	Хав хашмалын бамбай	М2	23500	745.491	17,519,046	25.347	20	2	429.95	217,956	
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2400	1569.245	3,766,189	1.805	20	2	429.95	15,518	
1-4029	Цемент м-400	тн	190000	1.12	212,828	1.143	20	1	323.62	7,395	
1-4529	Шохой	тн	190000	0.467	88,764	0.57	20	1	323.62	3,689	
1-0879	Электрод э-42	кг	3144	1468.043	4,615,526	2.936	20	2	429.95	25,247	
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	М3	580000	4.915	2,850,642	3.195	20	1	323.62	20,677	
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	580000	3.875	2,247,583	2.519	20	1	323.62	16,303	
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5200	304.952	1,585,753	0.348	20	2	429.95	2,989	
1-4179	Бетон зуурмаг в30	М3	191955	896.499	172,087,379	2151.597	5	1	453.71	4,881,004	
1-0733	Арматур	тн	2850000	131.317	374,252,738	131.317	20	1	323.62	849,935	
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2850000	10.116	28,829,317	10.116	20	1	323.62	65,472	
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2850000	7.072	20,154,103	7.072	20	1	323.62	45,770	

Хөг хөвдлийн зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	70000	71.783	5,024,827	57,427	20	1	323.62	371,688
1-3966	Дэвсгэр бамбай	М2	23500	82.387	1,936,102	3,131	20	2	429.95	26,921
1-4154	Дүвээгчээр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	М3	580000	0.532	308,535	0.346	20	1	323.62	2,238
1-3994	Захалсан Банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	580000	19.817	11,493,862	11.89	20	1	323.62	76,958
1-5252	Лист төмөр	кг	3870	418.104	1,618,061	0.418	20	1	323.62	2,706
1-3825	Профнастийль төмөр	М2	75000	1925.612	144,420,900	2.503	20	1	323.62	16,202
				Хөг. хаягдлын зардал:	15.161	0	1	0	0	6,927,286
					809,488,914					6,927,286

4.МЕТАЛЛ КАРКАСЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тэвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15000	1428	21,420,000	1.842	20	2	429.95	15,840
1-4336	Хүчилтөрөгч	М3	20000	394.026	7,880,515	0.67	20	3	571.79	7,660
1-0879	Электрод э-42	кг	3144	818.423	2,573,122	1.637	20	2	429.95	14,075
1-0878	Электрод э-50	кг	3144	362.197	1,138,749	0.42	20	2	429.95	3,613
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	4000	227.997	911,986	0.258	20	1	323.62	1,668
1-3826	Боолт м24	ш	24000	3522	84,528,000	3.522	20	1	323.62	22,796
1-3943	Ацетилен	М3	6000	140.445	842,672	0.112	20	1	323.62	727
1-3825	Ган бүтээц	кг	4500	259320	1,166,940,000	337.116	20	1	323.62	2,181,950
1-0410	Маажин	кг	3600	426.36	1,534,896	0.537	20	2	429.95	4,619
1-0418	Олс	кг	6000	36.932	221,590	0.038	20	2	429.95	327
				Хөг. хаягдлын зардал:	2.0769	0	1	0	0	2,253,275
					1,287,991,530					2,253,275

5.ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тэвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Сегликон	кг	2500	51.291	128,229	0.051	20	1	323.62	332
1-5032	Сайн чанарын типс хавтан 12.5мм	М2	13700	4790.835	65,634,440	43.118	20	1	323.62	279,074

САРЛИЙН ЭХЭВИЙН ЭСЛЭВЭР/ТӨЛӨӨЛӨГ

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	М3	2000	845,984	1,691,967	845,984	3	1	516,48	1,310,801
1-4542	Уулын элс	М3	20000	345,323	6,906,455	517,984	20	1	323,62	3,352,601
1-0193	Унэврсааль цавуу	кг	3500	84.4	295,400	0.084	20	1	323,62	546
1-3968	Угсармал шатны шалгач бамбай	М2	5800	51,517	298,801	1.236	20	2	429,95	10,632
	Тусгаарлагч лент	М	150	1428,656	214,298	0.017	20	2	429,95	147
1-5075	Таазны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	М	1200	1367,772	1,641,326	0.137	20	1	323,62	885
1-3825	Төмөр шат	кг	4100	1601,804	6,567,396	1.602	20	1	323,62	10,368
1-0094	Хадаас	кг	2400	34,994	83,985	0.04	20	2	429,95	346
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2400	1,757	4,216	0.002	20	2	429,95	17
1-4138	Хөнгөн бетон гүлдмай	М3	190000	2020,995	383,989,050	767,978	20	2	429,95	6,603,844
1-0856	Цагаан замаaska	кг	390	80,715	31,479	0.098	20	1	323,62	632
1-4029	Цемент м-300	тн	190000	36.09	6,857,054	36.812	20	1	323,62	238,259
1-0861	Шураг	кг	6650	61.55	409,306	0.07	20	2	429,95	598
1-4529	Шохой	тн	190000	22,545	4,283,510	27,505	20	1	323,62	178,021
1-5074	Шалны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	М	1200	1367,772	1,641,326	0.137	20	1	323,62	885
1-5050	Эрдэс хөвөн хавтан d-150мм	М2	31440	4372,502	137,471,466	42,413	20	1	323,62	274,516
1-5050	Эрдэс хөвөн хавтан d-50мм	М2	10480	45.45	476,316	0.441	20	1	323,62	2,853
1-2902	Я15.12.14.ялуу	ш	14636	84	1,229,424	2.268	20	1	323,62	14,679
1-2902	Я22.12.14.ялуу	ш	25930	128	3,319,040	4.608	20	1	323,62	29,825
1-2902	Я25.12.14.ялуу	ш	31700	4	126,800	0.168	20	1	323,62	1,087
1-4420	Бэхлгээ	ш	2100	32,657	68,580	0.107	20	1	323,62	693
1-0517	Бэхлгээ төмөр	кг	3800	30279,84	115,063,392	34,216	20	2	429,95	294,225
1-4021	Ариун цэврийн өрөөнд хаалт хана	М2	21300	268.4	5,716,920	2,952	20	2	429,95	25,388
1-0733	Арматур	тн	2850000	11.122	31,697,130	11.122	20	1	323,62	71,985
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2850000	0.556	1,584,857	0.556	20	1	323,62	3,599
1-0778	Гадна шилэн хана	М2	850000	1920,385	1,632,326,910	48.01	20	1	323,62	310,737
	Гипсэн зуурмаг	М3	95000	0,295	28,010	0,531	20	1	323,62	3,435
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	390000	160,416	62,562,404	637,655	20	1	323,62	4,127,160
1-5135	Дотор хананд дуу тусгаалагч хавтан	М2	35000	443.1	15,508,500	0,665	20	1	323,62	4,302
1-0778	Дотор шилэн хана	М2	480000	1567,434	752,368,320	39,186	20	1	323,62	253,626
1-0803	Даавуу	М2	650	443.1	288,015	0,536	20	2	429,95	4,610
1-0128	Дюбель	ш	80	21880,664	1,750,453	2,473	20	2	429,95	21,261
1-4154	Дунзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	М3	580000	1,244	721,752	0,809	20	1	323,62	5,235

Эрдмийн төсвийн санхүүжилтийн төлөвлөгөө

БҮЛЭГ ТҮЭС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4151	Дунзэнцэр 15х5	М3	580000	14,742	8,550,360	9,582	20	1	323.62	62,020
1-5111	Заадасны лент/бандаж/	М	150	1226,868	184,030	0,018	20	1	323.62	119
1-3985	Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	М3	580000	0.26	150,656	0.169	20	1	323.62	1,093
1-5110	Нягтруулдаг лент/цавуутай/	М	200	1017,009	203,402	0,015	20	1	323.62	99
4-0001	Модон тоосго	Ш	100	1191,007	119,101	1,262	20	1	323.62	8,171
1-5030	Цw хэлбэрийн төмөр	М	1200	1218,796	1,462,556	0,366	20	1	323.62	2,367
1-5031	Сw хэлбэрийн төмөр /босоо/	М	2500	1646,586	4,116,465	0,494	20	1	323.62	3,197
1-5125	10см зузаан хөөсөнцөр	М2	36600	831,365	30,427,941	0,012	20	2	429.95	107

Хөг. хөвдөлийн зардал:

18,5009

0

1

0

0

3,288,201,038

17,514,380

6. ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-5072	Селикон	кг	2500	3,623	9,056	0,004	20	1	323.62	23	
1-4271	Ус	М3	2000	479,606	959,213	479,606	3	1	516.48	743,121	
1-4542	Уулын элс	М3	20000	454.6	9,092,003	681.9	20	1	323.62	4,413,531	
1-0440	Унифлекс чулуугүй	М2	12000	5596.92	67,163,040	5,933	20	2	429.95	51,016	
1-0440	Унифлекс чулуутай	М2	15000	5177.151	77,657,265	5,488	20	2	429.95	47,189	
1-5075	Таазны резин жийрэгвчтэй шил толгоогч ховил	М	1200	96.6	115,920	0.01	20	1	323.62	63	
1-4237	Түлээ	М3	50000	6,063	303,167	3,941	20	1	323.62	25,509	
1-0692	Төмөр тор	М2	2800	4897.305	13,712,454	8,423	20	2	429.95	72,433	
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1900	5876.766	11,165,855	6,641	20	2	429.95	57,104	
1-0440	Хар цаас п-350 /пергамин /	М2	1575	5177.151	8,154,013	5,488	20	2	429.95	47,189	
1-3825	Халлага төмөр	кг	5000	83,954	419,769	0,084	20	1	323.62	543	
1-0094	Хадаас	кг	2400	37,313	89,551	0,043	20	2	429.95	369	
1-0095	Хадаас 70-110мм/	кг	2400	292.8	702,720	0,337	20	2	429.95	2,895	
1-4336	Хучилтөрөгч	М3	20000	6,259	125,176	0,011	20	3	571.79	122	
1-0186	Цавуу	кг	5000	1300	6,500,000	1,573	20	2	429.95	13,526	
1-4029	Цемент М-300	тн	190000	73,718	14,006,336	75,192	20	1	323.62	486,672	
1-4029	Цемент М-400	тн	190000	47,747	9,071,872	48,702	20	1	323.62	315,216	
1-0861	Шураг	кг	6650	4,347	28,908	0,005	20	2	429.95	42	

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5074	Шалны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	М	1200	96.6	115,920	0.01	20	1	323.62	63
1-0879	Электрод э-42	кг	3144	1048.505	3,296,501	2.097	20	2	429.95	18,032
1-0878	Электрод э-50	кг	3144	70.11	220,425	0.081	20	2	429.95	699
1-4547	Эрэг боолт, м 8x35	кг	4000	43.381	173,523	0.049	20	1	323.62	317
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	580000	0.089	51,504	0.058	20	1	323.62	374
1-0517	Бэхлэгээ төмөр	кг	3800	2400	9,120,000	2.712	20	2	429.95	23,320
1-0716	Бөмбөрцөг хучилт мөнгөлгөн хавтан	м2	680000	1326	901,680,000	33.15	20	1	323.62	214,560
2-4003	Агаар гаргагч	ш	12000	231.724	2,780,684	0.116	20	1	323.62	750
1-3943	Ацетилгөн	м3	6000	5.685	34,107	0.005	20	1	323.62	29
3-2653	Газ	л	4500	1865.64	8,395,380	1.866	20	2	429.95	16,043
1-3825	Ган бүтээц	кг	4500	28710	129,195,000	37.323	20	1	323.62	241,569
1-0778	Дэврийн шилэн хийц	м2	1180000	246.33	290,669,400	6.158	20	1	323.62	39,859
1-0128	Дюбель	ш	80	1449	115,920	0.164	20	2	429.95	1,408
1-0051	Праймер	кг	2700	1399.23	3,777,921	1.469	20	2	429.95	12,634
1-0418	Олс	кг	6000	7.149	42,893	0.007	20	2	429.95	63
1-3825	Орон зайн хучилтын бөмбөлгөн холбоос	кг	4500	45500	204,750,000	59.15	20	1	323.62	382,842
1-3825	Орон зайн хучилтын ган труба холбоос	кг	4500	52000	234,000,000	67.6	20	1	323.62	437,534
	Хрс хавтанг хучилт 200мм	м3	450000	932.82	419,789,000	70.894	20	3	571.79	810,733

Хог хаягдлын зардал:

9.6377

0

1

0

0

2,427,464,495

8,477,395

7.ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.357	714	0.357	3	1	516.48	553
1-4542	Уулын элс	м3	20000	1.071	21,410	1.606	20	1	323.62	10,393
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2400	3.437	8,248	0.004	20	2	429.95	34
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2400	17.811	42,746	0.02	20	2	429.95	176
	Хөгжлийн бархшээлтэй иргэдийн ариун цэврийн өрөөний автомат хаалга а-1	ком	1200000	8	9,600,000	0.376	20	2	429.95	3,236
1-0754	Цоож	ш	37000	102	3,774,000	0.127	20	2	429.95	1,090
1-4029	Цемент м-400	тн	190000	0.267	50,767	0.273	20	1	323.62	1,764

БҮЛЭГ ТҮЭС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0861	Шураг	кг	6650	17.6	117,040	0.02	20	2	429.95	171
1-0861	Шураг, 2.5х25мм	кг	1400	13.318	18,645	0.015	20	2	429.95	129
1-4529	Шохой	тн	190000	0.509	96,689	0.621	20	1	323.62	4,018
1-0363	Шуршдэг хөөс	кг	8000	59.4	475,200	0.072	20	2	429.95	618
1-0363	Шуршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	121.825	974,600	0.147	20	2	429.95	1,268
1-0879	Электрод э-42	кг	3144	0.152	478	0.000	20	2	429.95	3
1-0060	Боолт	кг	6650	2.4	15,960	0.003	20	2	429.95	23
1-0517	Бэхлэгээ төмөр	кг	3800	82.255	312,570	0.093	20	2	429.95	799
1-5070	Бэхлэгээ, винт бусад	кг	5000	72.69	363,450	0.073	20	1	323.62	470
1-4035	Бэхлэгээний төмөр	ш	900	64	57,600	0.036	20	1	323.62	234
1-0128	Бэхлэгээний халдаас	кг	2000	0.16	320	0.000	20	2	429.95	2
1-4325	Гадна шилэн хаалга усрах гшх-1, 2	м2	425750	3.6	1,532,700	1.413	20	2	429.95	12,147
	Гадна металл хаалга 2.4х1.5	ш	1866400	1	1,886,400	0.1	20	2	429.95	860
1-4412	Вакум цонх	м2	320000	179	57,280,000	11.578	20	2	429.95	99,557
	Дотор төмөр хаалга суулгах 2.1*1.0	ш	990360	20	19,807,200	2	20	2	429.95	17,198
	Дотор төмөр хаалга суулгах 2.1*1.5	ш	1485540	16	23,768,640	1.6	20	2	429.95	13,758
	Дотор чилтэй төмөр хаалга суулгах 2.1*1.5	ш	1485540	1	1,485,540	0.1	20	2	429.95	860
	Дотор чилтэй төмөр хаалга 2.4х1.4	ш	1697800	4	6,791,200	0.4	20	2	429.95	3,440
	Дотор чилтэй төмөр хаалга 2.4х1.0	ш	1132000	2	2,264,000	0.2	20	2	429.95	1,720
1-0780	Олон үет шил 8 мм	м2	167000	436.14	72,835,380	7.851	20	1	323.62	50,812
1-4325	Өнгөлгөөтэй модон сайн чанарын хаалга	м2	250000	308.6	77,150,000	121.095	20	2	429.95	1,041,293
1-4476	Өнгөлгөөний чулуун хавтан, 1 зэрэг, 30мм зузаан	м2	45000	35.64	1,603,800	2.78	20	1	323.62	17,993
	Өнгөг металл ф38-50мм	кг	4100	5815.2	23,842,320	6.571	20	2	429.95	56,506

Хав хандлын зардал:

0.9572

0

1

0

0

8. ШАЛНЫ АЖИЛ

306,177,617

1,341,125

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	1310.676	2,621,352	1310.676	3	1	516.48	2,030,814
1-1264	Ус тусгаарлагч техникниль	л	4000	33808.6	135,234,400	37.866	20	2	429.95	325,607
1-4542	Уулын элс	м3	20000	261.28	5,225,597	391.92	20	1	323.62	2,536,662

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Тавцан	кг	2500	46000	115,000,000	46	20	1	323.62	297,730
1-0292	Хиймэл зүлэг	м2	32000	708,288	22,665,216	5,482	20	2	429.95	47,141
1-0370	Хиймэл зүлэг наах түрхлэг	кг	2500	208,32	520,800	0,235	20	2	429.95	2,024
1-0293	Хивсэнцэр	м2	65000	1299,113	84,442,332	3,352	20	2	429.95	28,821
1-0094	Халдаас /40-60мм/	кг	2400	11,463	27,511	0,013	20	2	429.95	113
1-4335	Хөвөө мод	м	2300	754,342	1,734,986	0,607	20	1	323.62	3,930
1-0517	Хөлтэй шалны тулгуур каркас	кг	1800	35000	63,000,000	39,55	20	2	429.95	340,090
1-4335	Хүрээ мод	м	2300	1401,004	3,222,309	1,128	20	1	323.62	7,300
1-0186	Цавуу	кг	5700	382,092	2,177,924	0,462	20	2	429.95	3,976
1-4029	Цемент м-300	тн	190000	40,933	7,777,318	41,752	20	1	323.62	270,235
1-4029	Цемент м-400	тн	190000	14,713	2,795,505	15,007	20	1	323.62	97,134
1-4474	Шалны чулуун хавтан	м2	85000	7072,7	601,179,500	367,78	20	1	323.62	2,380,422
1-0879	Электрод э-42	кг	3144	1039,6	3,268,502	2,079	20	2	429.95	17,879
1-4177	Бетон зуурмаг в20	м3	164820	859,86	141,722,125	2063,664	5	1	453.71	4,681,525
1-4179	Бетон зуурмаг в15	м3	155460	1874,763	291,450,619	4499,431	5	1	453.71	10,207,183
1-4543	Голын элс	м3	21000	1,814	38,087	2,993	20	1	323.62	19,369
1-4300	Вааран хавтгацдар	м2	35000	583,856	20,434,960	17,078	20	1	323.62	110,534
1-0551	Кварцын элс	кг	25000	51,236	1,280,911	0,052	20	2	429.95	445
1-0198	Карборунд	кг	900	1813,68	1,632,312	2,176	20	2	429.95	18,715
4-0008	Мозайкан зуурмаг	м3	155000	92,498	14,337,140	214,595	20	1	323.62	1,388,942
1-0555	Паркет	м2	43000	697,578	29,995,854	11,161	20	2	429.95	95,976
1-0357	Паркетэн шалны зөөлөвч	м2	1500	718,095	1,077,143	0,869	20	2	429.95	7,472
1-4277	Үртэс	м3	7000	84,536	591,755	16,907	20	1	323.62	109,431

Хөг. хөндлийн зардал.

54,557

0

1

0

0

1,563,454,160

25,029,470

9.ШАТ ГАНДУСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	4,799	9,599	4,799	3	1	516.48	7,436
1-4542	Уулын элс	м3	20000	10,323	206,458	15,484	20	1	323.62	100,221
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15000	7,98	119,700	0,01	20	2	429.95	89

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0135	Хар замаск	кг	470	34,892	16,399	0.044	20	2	429.95	378
1-4336	Хучилгөрөгч	м3	20000	2.021	40,424	0.003	20	3	571.79	39
1-0856	Цагаан замаска	кг	390	117.364	45,772	0.142	20	2	429.95	1,221
1-0083	Цаасан зүлтүүр	м2	2000	5.075	10,150	0.009	20	2	429.95	74
1-4029	Цемент м-400	тн	190000	2.577	489,539	2.628	20	1	323.62	17,010
1-4529	Шохой	тн	190000	4.907	932,363	5.987	20	1	323.62	38,749
1-0879	Электрод э-42	кг	3144	12.795	40,227	0.026	20	2	429.95	220
1-0212	Эмүүльсэн будаг	кг	5000	200.502	1,002,511	0.259	20	2	429.95	2,224
1-5070	Бэхлэгээ, винт бусад	кг	5000	11.49	57,450	0.011	0	1	0	0
1-3943	Ацетилген	м3	6000	0.621	3,724	0.000	20	1	323.62	3
1-3825	Ган бүтээц	кг	4500	1140	5,130,000	1.482	20	1	323.62	9,592
1-0410	Маажин	кг	3600	2.383	8,577	0.003	20	2	429.95	26
1-0780	Олон үет шил 8 мм	м2	167000	68.94	11,512,980	1.241	20	1	323.62	8,032
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, 1 зэрэг, 30мм зузаан	м2	45000	442.05	19,892,250	34.48	20	1	323.62	223,168
	Өнгөт металл	тн	4500000	1	4,500,000	1.13	20	2	429.95	9,717
	Өнгөт металл ф38-50мм	кг	4100	919.2	3,768,720	1.039	20	2	429.95	8,932
1-0182	107 цавуу	кг	6000	5.583	33,496	0.007	20	2	429.95	58

Хоч, хөдөлгөөний зардал:

0.4127

0

1

0

0

47,820,341

427,188

10. ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-5032	Сайн чанарын гипс хавтан	м2	12500	14434.02	180,425,250	129.906	20	1	323.62	840,805	
1-5031	Сw хэлбэрийн төмөр	м	1200	67358.76	80,830,512	20.208	20	1	323.62	130,792	
1-4271	Ус	м3	2000	1291.975	2,583,950	1291.975	3	1	516.48	2,001,838	
1-4542	Уулын элс	м3	20000	793.285	15,865,699	1189.927	20	1	323.62	7,701,686	
1-0193	Унөврсаль цавуу	кг	3500	84.4	295,400	0.084	20	1	323.62	546	
1-5135	Таазанд дүү тусгаалагч хавтан	м2	35000	443.1	15,508,500	0.665	20	1	323.62	4,302	
1-0523	Төмөр утас	м	300	0.101	30	0	20	1	323.62	0	
1-0135	Хар замаск	кг	470	13176.99	6,193,185	16.603	20	2	429.95	142,769	

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2400	14,641	35,138	0.017	20	2	429.95	145
	Хавчаар	ш	3800	306.2	1,163,560	0.306	20	2	429.95	2,633
	Хавтанцар 200х300	ш	2100	27243.781	57,211,940	21.55	20	2	429.95	185,307
1-1136	Хөржүүлэгч гф-021	кг	5000	1210.1	6,050,500	1.464	20	2	429.95	12,591
1-0856	Цагаан замаска	кг	390	123271.15	48,075,749	149.158	20	1	323.62	1,281,397
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2000	313.875	627,750	0.532	20	2	429.95	4,578
1-4029	Цөмөнт м-300	тн	190000	7.567	1,437,694	7.718	20	1	323.62	49,955
1-4029	Цөмөнт м-400	тн	190000	239.366	45,479,497	244.153	20	1	323.62	1,580,256
1-4529	Шохой	тн	190000	359.226	68,252,920	438.256	20	1	323.62	2,836,566
1-0564	Шингэлэгч	кг	1600	90.757	145,212	0.113	20	2	429.95	976
1-0212	Эмүүльсэн будаг	кг	5000	22768.558	113,842,790	29.371	20	2	429.95	252,565
1-5037	Баригч	ш	200	18868	3,773,600	60.378	20	1	323.62	390,788
	Бууны хадаас	ш	500	306.2	153,100	0.035	20	2	429.95	298
1-5108	Галд тэсвэртэй тГмрийн будаг	кг	15000	3025.25	45,378,750	3.025	20	1	323.62	19,581
1-0864	Гипс шуруул	кг	3800	745.286	2,832,087	0.745	20	1	323.62	4,824
1-0803	Даавуу	м2	650	443.1	288,015	0.536	20	2	429.95	4,610
1-0128	Дюбель	кг	2500	1224.8	3,062,000	1.384	20	2	429.95	11,901
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	2400	452.832	1,086,797	0.512	20	2	429.95	4,400
	Дүүжин тааз зам төмрийн хамт	м2	11100	312.324	3,466,796	1.646	20	1	323.62	10,654
1-5111	Заадасны лент/бандаж/	м	150	23868.02	3,580,203	0.358	20	1	323.62	2,317
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	66038	13,207,600	39.623	20	1	323.62	256,455
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	66038	13,207,600	26.415	20	1	323.62	170,970
1-4277	Үртэс	м3	7000	1.634	11,440	0.327	20	1	323.62	2,116
1-5030	Ув хэлбэрийн төмөр	м	1200	10990.61	13,188,732	3.297	20	1	323.62	21,341
1-0182	107 цавуу	кг	6000	56.565	339,388	0.068	20	2	429.95	589

Хөг, хаягдлын зардал 22 0821 0 1 0 0

747,601,385 17,930,547

11.ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	9.404	18,809	9.404	3	1	516.48	14,571

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	20000	25.174	503,483	37.761	20	1	323.62	244,406
1-3968	Угсармаг шатны шалавч бамбай	м2	5800	80.519	467,013	1.932	20	2	429.95	16,617
1-0523	Төмөр утас	м	300	4015.396	1,204,619	0.402	20	1	323.62	2,599
1-3825	Төмөр шат	кг	4100	1731.6	7,099,560	1.732	20	1	323.62	11,208
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2400	22.893	54,943	0.026	20	2	429.95	226
1-0856	Цагаан замаска	кг	390	1372.35	535,217	1.661	20	2	429.95	14,279
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2000	5.228	10,456	0.009	20	2	429.95	76
1-4029	Цемент м-400	тн	190000	3.499	664,838	3.569	20	1	323.62	23,101
1-4529	Шохой	тн	190000	1.459	277,284	1.78	20	1	323.62	11,524
1-0212	Эмүльсэн будаг	кг	5000	413.077	2,065,387	0.533	20	2	429.95	4,582
1-0517	Бэхлэгээ төмөр	кг	3800	50093.064	190,353,643	56.605	20	2	429.95	486,748
1-4434	Гадна ханы чуллуун хавтан	м2	350000	4373.204	1,530,621,400	341.11	20	1	323.62	2,207,800
1-3985	Захалсан Банс I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	580000	0.39	225,974	0.253	20	1	323.62	1,639
	Нэг талдаа тортой хөөсөнцөр	м2	36600	583.766	21,365,850	4.117	20	2	429.95	35,400
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	300	2289.28	686,784	0.026	20	2	429.95	226

Хөг хаягдлын зардал:

2.7655

0

1

0

0

1,756,156,259

3,075,002

12.БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-4271	Ус	м3	2000	421.438	842,876	421.438	3	1	516.48	652,993	
1-4542	Уулын элс	м3	20000	2.357	47,150	3.536	20	1	323.62	22,888	
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15000	0.938	14,070	0.001	20	2	429.95	10	
1-0523	Төмөр утас	м	300	357.136	107,141	0.036	20	1	323.62	231	
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2610	10.2	26,622	0.01	20	1	323.62	66	
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2400	49.504	118,810	0.057	20	2	429.95	490	
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2400	23.12	55,488	0.027	20	2	429.95	229	
1-5201	Хөгжлийн бархшээлтэй иргэний ариун цэврийн өрөөний барилг тоноглол	ком	75000	5	375,000	0.006	20	2	429.95	49	
1-4336	Хучилтөрөгч	м3	20000	0.238	4,752	0.000	20	3	571.79	5	
1-4300	Чуллуун хавтан	м2	35000	99.632	3,487,120	2.914	20	1	323.62	18,862	

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4029	Цемент М-400	ТН	190000	0.806	153,111	0.822	20	1	323.62	5,320
1-4529	Шохой	ТН	190000	0.009	1,674	0.011	20	1	323.62	70
1-0879	Электрод э-42	КГ	3144	1.777	5,587	0.004	20	2	429.95	31
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	М3	580000	2.04	1,183,200	1.326	20	1	323.62	8,582
1-4333	Барилгын хог	М3	0	417.6	0	584.64	20	1	323.62	3,784,024
1-0060	Боолт	КГ	6650	23.871	158,742	0.027	20	2	429.95	232
1-0517	Бэхлгээ төмөр	КГ	3800	7779.2	29,560,960	8.79	20	2	429.95	75,589
1-5070	Бэхлгээ, винт бусад	КГ	5000	199.47	997,350	0.199	0	1	0	0
1-5072	Бэхжүүлэгч	КГ	2000	6.54	13,080	0.008	0	2	0	0
1-4179	Бетон зуурмаг в15	М3	155460	17.425	2,708,890	41.82	5	1	453.71	94,871
1-4177	Бетон зуурмаг в10	М3	144610	26.01	3,761,306	62.424	5	1	453.71	141,612
1-3943	Ацетилен	М3	6000	0.073	438	0	20	1	323.62	0
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	ТН	2850000	0.272	775,200	0.272	20	1	323.62	1,760
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	2850000	0.014	38,760	0.014	20	1	323.62	88
1-4434	Гадна ханы чулуун хавтан	М2	350000	388.96	136,136,000	30.339	20	1	323.62	196,365
1-3825	Ган бүтээц	КГ	4500	134	603,000	0.174	20	1	323.62	1,127
1-0410	Маажин	КГ	3600	0.28	1,008	0.000	20	2	429.95	3
1-0780	Олон Үет шилэн саравч /6мм + 6мм/ 12мм	М2	786000	34.335	26,987,310	0.618	20	1	323.62	4,000
	Өнгөт металл	ТН	4500000	0.3	1,350,000	0.339	20	2	429.95	2,915

Хог, хаягдлын зардал:

6,9591

0

1

0

0

209,514,645

5,012,413

Хог, хаягдлын зардал:

141,1512

0

1

0

0

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

12,702,927,203

92,002,107

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шуудр	Машин Механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэрж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	299.2	59489	17,798,898
4014	Трактор с-100	11.65	13530	157,692
	Таслагч	9735.16	1	9,735
2016	Тавиурт кран 10тн	84.36	18020	1,520,167
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	47.65	3940	187,755
3122	Хийн галнуурын аппарат	77.39	6810	527,014
8031	Хийн индүү 25тн	0.19	14000	2,705
9002	Хийн өрөм	70.81	3200	226,598
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	15.12	22350	337,932
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	2163.75	22620	48,944,034
9008	Цахилгаан сойз	209.61	78486	16,451,711
9007	Цахилгаан харуул	9.57	14550	139,310
9005	Цахилгаан бүдгийн шурууур	94.99	4200	398,970
9008	Цахилгаан зүлгүүр	84.92	4470	379,570
60161	Цахилгаан нүхлэгч	3.96	0	0
9003	Цахилгаан өрөм	13267.32	2531	33,579,598
2001	Цамхатт кран 5 тн	91.22	43200	3,940,544
2001	Цамхатт кран 5-8тн	193.93	54000	10,472,123
2001	Цамхатт кран 5тн	71.82	43200	3,102,624
2006	Цамхатт кран 10тн	277.94	54800	15,230,953
2001	Цамхатт кран 3 тн	12.32	43200	532,333
	Шурулдэгч машин	13464.7	10000	134,646,988
9025	Шал зүлгэх машин	3619.96	4470	16,181,212
1006	Эксоватор 0.15м3	66.82	20160	1,347,011
9024	Буйн цацагч	199.12	4200	836,286
	Буйн шурушигч	48.71	500	24,353
7021	Бетон зуурмагийн насос	529.59	20840	11,036,702
	Бетон зүсэгч хөрөө	328.39	4000	1,313,542
7005	Авто бетон зууралч	507.22	25580	12,974,811
2028	Автокран 5тн	9344.99	59489	555,923,840
13200	Автомашин	635.25	3453	2,193,510
85201	Ачааны машин	26.7	61739	1,648,431

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэрх үнэ	Нийт үнэ
3033	Гагнуурын алпарат	3934.82	19064	75,013,413
9022	Гадаргуугийн доргиур	319.95	9115	2,916,373
9023	Гүний доргиур	456.15	12800	5,838,697
2034	Гинжит кран 16-20тн	92.69	55744	5,166,633
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	21.94	52260	1,146,788
9021	Доргиур	4342.88	9115	39,585,312
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	676.8	8310	5,624,208
7002	Зуурмагийн хөнөг 1.6м3	3.09	7192	22,246
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	2.8	7192	20,138
3056	Компрессор	100.76	51118	5,150,898
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	13.75	3210	44,148
1018	140 моринь хүчтэй бульдозер	3.12	115033	358,579

1,032,954,388