

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-180-04	Дээврийн хар цаасыг бүрэн хуулж буулгах	м2	486.15	1.8 / 2	.16 / .01	75.6 / 6.81	5024 / 5212	379796 / 35473	415,269
11-060-06	Бетон тэгшилгээ засч хийх б-50мм БМ100	м2	495.8	2.5 / 2	.33 / .13	161.18 / 62.47	5680 / 5212	915528 / 325598	1,241,126
12-070-04	Парпедний дээд талын цементэн тэгшилгээг налууг дээвэр тал руу гарган засах	м2	69.36	2.7 / 2	.16 / .02	11.23 / 1.12	5868 / 5212	65894 / 5856	71,750
15-010-04	Парпедний дотор тал, салхивчийн янданд шаврын засвар хийх	м2	54.4	3.5 / 2	1.61 / .07	87.41 / 3.86	6536 / 5212	571311 / 20131	591,442
15-160-04	Парпедний дотор тал, салхивчийн яндан шохойн будгаар будах	м2	54.4	3.2 / 2	.17 /	9.02 / .02	6304 / 5212	56859 / 85	56,944
12-050-08	Парпед төмөрлөх	м2	69.36	3.0 / 2	1.31 / .01	91.09 / .37	6150 / 5212	560207 / 1952	562,159
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	486.15	2.1 / 2	.06 /	30.63 / .05	5306 / 5212	162509 / 253	162,763
12-130-13	Хайлуулж наадаг хуйлмал уур тусгаарлагчийг газар халааж дээвэрт наах /4мм зузаан/	м2	486.15	3.5 / 2	.28 / .00	135.15 / .49	6536 / 5212	883338 / 2534	885,872
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1092	3.9 / 2	.05 /	55.47 / .98	6844 / 5212	379661 / 5122	384,784
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.58	2.4 / 2	1.18 / 1.08	3.06 / 2.8	5587 / 5212	17074 / 14577	31,650
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	17.95	2.0 / 2	.04 /	.74 /	5212 / 5212	3836 /	3,836

Нийт Хүн/цаг: 660.572927 / 78.968081      Үндсэн цалин: 4,407,596

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 749,291

Нэмэгдэл цалин: 6,038,406

Нийт цалин: 6,787,697

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 916,339

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 923,127

Ажиллах хүчний зардал: **8,627,163**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

<b>Бүгд хүн/цаг:</b> 660.572927 / 78.968081	<b>Бүгд цалин:</b>	<b>4,407,596</b>
	<b>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</b>	<b>749,291</b>
	<b>Нэмэгдэл цалин:</b>	<b>1,630,810</b>
	<b>Нийт цалин:</b>	<b>6,787,697</b>
<b>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</b>		<b>916,339</b>
	<b>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</b>	<b>923,127</b>
	<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>	<b>8,627,163</b>