

2г магистрaлийн ДХ-256-аар худгаас 2Ф250мм голчтой 55 хос метр шугамыг шинэчлэн
СОЛИХ

ГАЗАР ШОРОО

№ 4

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	20
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	10
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	185
4	Буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	196

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	250 мм голчтой гадна шугам буулгах	м	110
2	250 мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	6
3	50-250мм ган хаалт арматурыг буулгах	ш	6
4	Сувгийн хавтан таг ховхолж авах	хавтан	18

ШУГАМ ХООЛОЙ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 250*7 мм	км	0.11
2	Ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 125*5,5 мм	км	0.002
3	Хэвэлмэл отвод тавих 90* 250 мм	ш	4
4	Хэвэлмэл отвод тавих ф125 мм	ш	2
5	Хэвэлмэл отвод тавих90* 50 мм	ш	2
6	Бөмбөлгөн хаалт тавих 250 мм	ком	2
7	Бөмбөлгөн хаалт тавих Ф 125	ком	2
8	Бөмбөлгөн хаалт тавих 50 мм	ком	2
9	Шилжүүлэг Ф 250/200 угсрах ажил	ш	2
10	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг л-7	ш	8
11	Мөн хучитгэсэн хавтан л-7	ш	8
12	Сувгийн таг буцааж тавих	ш	10

ҮЛ ХӨДЛӨХ ТУЛГУУР ЗАСВАРЛАХ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үл хөдлөх тулгуурын ган хийц угсрах	ком	2

ДУЛААЛГЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугам будах	м2	95
2	Яндан хоолойг дулаалах	м2	95
3	Яндан хоолойг шилэн даавуугаар бүрэх	м2	130

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Асфальтобетон авто зам	м	12
2	Явган хүний зам	м	6
3	Хашаа, хайлс буулгаж угсрах	м	16
4	Зүлэг суулгах	м	10

5	мод суулгах	Ш	4
6	хашаа	М	16

төсөв гаргасан ХХААХ-н төсөвчин

Б.Төмөр

