

ХИИ.1.1.266 “ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА, 150 ОР /БУЛГАН, ХАНГАЛ СУМ,  
ХЯЛГАНАТ ТОСГОН” ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТОО, ХЭМЖЭЭ

01.ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	720
2	Ургамлын хөрс автосамосвалд ачиж хаях	м3	108
3	Барилга барих талбайг 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1656
4	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	733.3
5	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	121
6	Багалан суурийн нүх хөрсөнд гараар ухах	м3	215.5
7	Шал хаявчин доор шороо тромбовкоор нягтруулах	м3	272.5
8	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	513.3
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	77
10	Илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	207

02.СУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багалан суурийн бетон бэлтгэл хийх м100	м3	26.61
2	Баганын төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	137.47
3	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	8.263
4	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	27.6
5	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	186.8
6	Бетон хамар ханын суурь цутгах м150	м3	46.1
7	Цутгамал бетон арматурчилах /хамар хана суурь/	тн	0.605
8	Суурийн төмөр бетон бүс цутгах м-250	м3	49
9	Бетон хаявч цутгах м100	м3	12.93
10	Хаявчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	129.3
11	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг пенетрон түрхлэгээр хийх	м2	1101.3
12	Сувгийн Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	5.64
13	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	101
14	Сувгийн хана өрөх	м2	80.8
15	Сувгийн хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	121.2
16	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг пенетрон түрхлэгээр хийх	м2	161.6
17	Сувгийн модон тагугсрах	м2	5

### 03.ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	360мм-ийн хөнгөн блокон хана өрөх	м3	229.7
2	Гадна хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх-100мм	м2	847.1
3	1\2-ын тоосгоор гадна хана арматургүй өрөх	м2	847.1
4	Ханын өрөг арматурчлах	тн	4.91
5	240мм-ийн хөнгөн блокон хана өрөх	м3	167.7
6	1\2-ын тоосгоор дотор хана арматургүй өрөх	м2	770.53
7	Ариун цэврийн өрөөнд хөнгөн хашлага хана хийх	м2	73.8
8	Салхивчийн сувгийн гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	45
9	Шилэн гулдмайгаар хамар хана өрөх	м2	44.1
10	Ялуу угсрах Я 12*12*14	ш	4
11	Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	28
12	Ялуу угсрах Я22*12*14	ш	2
13	Ялуу угсрах Я25*12*22	ш	2
14	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний ажлын шат угсарч буулгах	м2	646.5

### 04.ХУЧИЛТ РАМЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах м-250	м3	269
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	25.924
3	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м250	м3	106.61
4	зөрүү/	тн	14.557
5	м250	м3	218.63
6	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	16.97
7	Төмөр бетон саравч цутгах м250	м3	2.4

### 05.ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	768.6
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	3843
3	Дээврийн 1үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	768.6
4	1 үе эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	768.6
5	Дараагийн үе тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	4190.11
6	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	768.6
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	768.6
8	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	3843

9	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	768.6
10	2 үе битум полимер дээвэр хийх	м2	768.6
11	Барилгын гадна ус зайлуулах хоолойг 0.8мм гөлмөн төмрөөр хийх-	м2	1167.6
12	Цутгамал саравчинд шавраар налуулга хийх	м3	19.2
13	Цутгамал саравчинд 2 үе хар цаас наах	м2	19.2
14	Салхивчийн Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	6.5
15	Мөн хана гараар ердийн шавардах	м2	51.8
16	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	51.8
17	Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	14.4
18	Парпедийн хайргатай бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх	м2	77.6

#### 06.ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуум цонх угсрах	м2	203.85
2	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	56.1
3	Цонхны ус хаялга төмөр хийх	м2	84.2
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	203.85
5	Дотор модон хаалга усрах	м2	189.6
6	Хаалганд цоож суулгах	ш	95
7	Хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	95
8	Гадна хаалга усрах	м2	14.3

#### 07.ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал хийх м-150	м3	65.1
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1925.86
3	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	5530.7
4	1 үе тусгаарлалт хийх	м2	349.36
5	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	349.36
6	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	25.7
7	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	37.05
8	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	74.1
9	Паркетан шал шахаж хийх	м2	865.2
10	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	685.6

## 08.ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал шат цутгах М-250	м3	23.5
2	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	0.96
3	Шатны хайс хийх	тн	0.3125
4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.3125
5	Галын шатугсрах	тн	0.3771
6	Төмөр шат Шатны хайс будах	тн	0.6896
7	Довжоог цутгах м-150	м3	21.3
8	Довжоонд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	106.5
9	Пандус цутгах м-150	м3	1.4

## 09.ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1962.6
2	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	1962.6
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	3695.1
4	угаалга Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	503.3
5	Эмульсээр хана будах	м2	383.1
6	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	2808.7
7	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	209.6
8	Эмульсээр амалгаа будах	м2	209.6
9	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	15
10	Ариун цэврийн өрөөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бариул хийх	ш	2

## 10.ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	954.4
2	Парпед ханын дотор талыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	107.3
3	Гадна цокольд керамик хавтан наах	м2	78.2
4	Гадна хана эмульсээр будах /герман/	м2	954.4

## 11.БУСАД АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Люкны хана 12см тоосгоор арматургүй өрөх	м2	8.4

2	Мөн хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх-100мм	м2	8.4
3	Мөн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	8.4
4	Люкны Модон рамтай дулаалгатай хаалга угсрах	м2	0.62
5	Люкны модон хучилт хийх	м2	2.1
6	Хар цаасан дээвэр хийх	м2	2.1
7	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	594.8
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1179.75
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	64.5

## ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ОС-1	ком	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГХС-1	ком	1
3	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГХС-2.3.4	ком	3
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГХС-5	ком	1
5	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГХС-6	ком	1
6	Хүчний самбар угсрах ХС-1	ком	1
7	Ус чийгнээс хамгаалагдсан салгах залгах пакетник 10а 230в	ширхэг	1
8	220в ороомогтой соронзон залгуур угсрах	ширхэг	1
9	Рти-1307дулааны реле ба	шир	1
10	0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
11	Зөөврийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
12	Хамгаалалттай ил унтраалга тавих	ширхэг	19
13	2-сон унтраалга тавих	ширхэг	12
14	Ердийн унтраалга тавих	ширхэг	68
15	Татдаг уяатай унтраалга тавих	ширхэг	1
16	Газ-н сэрээтэй далд тавих розетка	ширхэг	89
17	Газ-н сэрээтэй далд тавих 2-сон розетка	ширхэг	48
18	Газ-н сэрээтэй шаланд суулгах розетка	ширхэг	10
19	Таазны хамгаалагдсан тортой гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2
20	Хананы хамгаалагдсан тортой гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	4
21	Улайсах ламптай хана таазны гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ширхэг	36
22	Эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ширхэг	82
23	Таазны плафон гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ширхэг	22
24	Цэнэглэдэг батерейтэй гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ширхэг	23
25	ЕхК хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ширхэг	6
26	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2*36	ш	52
27	Өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 1*36	ш	43
28	2 хүртэл ламптай өдрийн хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 2*36	ш	11
29	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	217

30	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	247
31	1*2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4750
32	1*4мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1000
33	1*6мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	150
34	1*10мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	20
35	1*16мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	400
36	1*25мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	100
37	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-20 мм	метр	1893
38	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-25 мм <sup>2</sup>	метр	201
39	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-32 мм <sup>2</sup>	метр	36
40	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-40 мм <sup>2</sup>	метр	75
41	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-50 мм <sup>2</sup>	метр	30
42	Ө=20-25мм голчтой ган яндан угсрах	м	100
43	Ө=32мм голчтой ган яндан угсрах	м	24
44	Газардуулгын нүх хөрсөнд гараар ухах	м <sup>3</sup>	14.5
45	Газардуулгын нүх хөрсөөр эргүүлж булах	м <sup>3</sup>	13.6
46	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах 25*4	м	10
47	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах 40*4	м	190
48	Булан төмөр газардуулга хийх-25*25*4	м	12
49	Булан төмөр газардуулга хийх-40*40*4	м	45
50	8 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	232
51	16мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	62
52	25мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8

## ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/д	нэр	Хүчин чадал	хэмжих нэгж	тоо ширхэг
1	Сэнс -1500м <sup>3</sup> /ц	831 Вт	ком	1
2	Сэнс -2000м <sup>3</sup> /ц	1397 Вт	ш	1
3	Дээврийн сэнс-1000 м <sup>3</sup> /ц	126 Вт	ш	1
4	Сэнс-870 м <sup>3</sup> /ц	180 Вт	ш	1
5	Хүчний трансформатор	400 кВа	ш	1

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вентильтэй ган радиатор угсрах	ш	92
2	Э=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	390
3	Э=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	198
4	Э=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	51
5	Э=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	86
6	Э=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	117
7	Э=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
8	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	10
9	Яндангийн голч-15-25мм холбох хэрэгсэл угсрах	м	639
10	Яндангийн голч-32-50 холбох хэрэгсэл угсрах	м	227
11	Хийн кран	ш	32
12	Балансын вентиль голч б=40мм байрлуулах	ш	1
13	Балансын вентильголч d=50мм байрлуулах	ш	1
14	Тохируулахвентильголч d=40мм байрлуулах	ш	1
15	Тохируулахвентиль d=50мм байрлуулах	ш	1
16	Вентиль Угсрах ф20	ш	4
17	Вентиль Угсрах ф25	ш	4
18	Бөмбөлгөн хаалт ф15	ш	4
19	Бөмбөлгөн хаалт ф20	ш	26
20	Бөмбөлгөн хаалт ф25	ш	18
21	Яндан хоолойг асбестоцементан хагас цилиндрээр бүрэх	м2	117
22	Юүлэгч гуравлагч голч d=20мм байрлуулах	ш	26
23	Юүлэгч гуравлагч голч d=25мм байрлуулах	ш	18
24	Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах	м	876
25	Хоолойнууд будах	м2	175.2
26	Цахилгаан агаар халаагч угсрах	ш	2

## САЛХИВЧ СИСТЕМ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс 831 вт 1500м3/ц 1380эрг/мин	ш	1
2	Сэнс 1397вт 2000м3/ц 1450эрг/мин	ш	1
3	Дээврийн сэнс 126вт 1000м3/ц 1310 эрг/мин	ш	1
4	Диспетчерийн удирдлага	шир	3
5	Сэнс 180 вт 870м3/ц	ш	1
6	Салхивчийн тор суулгах р200	ш	32
7	Салхивчийн тор суулгах р150	ш	32
8	Зонт угсрах	ш	3
9	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах	м2	141
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,	м2	141

11	Агаар дамжуулах хоолойн шилжвэр угсрах	ш	10
----	--	---	----

### ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Э=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	160
2	Э=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	50
3	Э=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	40
4	Э=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	13
5	Э=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	80
6	Холбох хэрэгсэл угсрах Яндангийн голч15-25мм	м	250
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-50мм	м	93
8	Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	40
9	Бөмбөлгөн хаалт ф15	ш	96
10	Бөмбөлгөн хаалт ф20	ш	3
11	Бөмбөлгөн хаалт ф25	ш	4
12	Холигч байрлуулах	1ш	42
13	Агшин зуурын ус халаагч угсрах 5.0квт	ш	5
14	Агшин зуурын ус халаагч угсрах 2,5квт	ш	2
15	Хаах вентиль ф25	ш	2
16	Хаах вентиль ф32	ш	3
17	Бохир шүүгч тавих ф50	ш	1
18	Ширмэн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
19	Галын кранголч d=50мм тавих	ком	6
20	Ус хэмжигч ф32	ш	1
21	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1
22	Хоолойнууд будах	м2	70.4
23	Усаар шахаж шалгах	м	352

### БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	120
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	87
3	Шалгах таг ф100	ш	4
4	Шалгах таг ф50	ш	4
5	Трап /голч-50мм / тавих	1 ш	12
6	Трап тавих ф100	1ш	1
7	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	11
8	Бие угаах онгоц тавих	1ш	1
9	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах /хүүхдийн /	1ком	2
10	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	29
11	Шаазан угаагуур тавих /хүүхдийн /	ш	2
12	Шаазан угаагуур тавих	ш	37



13	Мойка тавих 1тасалгаатай	1ш	2
14	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	120
15	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	87

### ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка суурилуулах / 4 ш ялтастай коннектор /	ш	8
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй 4 судастай утас	м	200
3	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй хобох телефоны хувиарлах хайрцаг байрлуулах ДР-10	ш	1
4	Кабелийн хувиарлах бокс /пластмас суурьтай/ БКТ10*2	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй тосон кабель JF10*2*0.5	м	6
6	20 хүртэл хэрэглэгчийг холбох эл/авт/тел станц	ком	1

### ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	30 чиглэл хянах автомат галын дохиоллын станц 270*620*120	иж бү-рэн	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	85
3	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	3
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай утас ердийн дан хос	м	450
5	80дб хүртэл авиа үүсгэх дохионы хэрэгсэл угсрах	ш	1
6	Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг байрлуулах	ш	3

### ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИТЕМИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радио зогсуур дээвэрт суурилуулах	ш	1
2	Хэрэглэгчийн бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
3	Универсаль салаалах хайрцаг байрлуулах	ш	5
4	Гэмтэл хязгаарлах хайрцаг байрлуулах	ш	7
5	Радио розетка суурилуулах	ш	11
6	Ган дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай кабель	м	250

### БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
-----	---------------------	-------------	-----

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Хэмжээ
1	PVC хаалга хүрээ	ш	3
2	Пластмассан хоолойг угсрах. д-15 мм	метр	300
3	Пластмассан хоолой угсрах ф22	метр	150
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-50 мм <sup>2</sup>	метр	63
5	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	2
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас ердийн дан хос	м	300
7	Компьютерийн сүлжээний розетка	ш	8
8	Компьютерийн сүлжээний Салаалагч Н11В 4 порттой	ш	1
9	Компьютерийн сүлжээний өсгөгч	ш	1
10	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель РК-50	м	200
11	Кабелийн телевизийн залгагч суурьлуулах /коксиал/	ш	8
12	Кабелийн телевизийн салбарлагч угсрах	ш	5
13	КаТВ-ийн гол салбарлагч / 4 чиглэл/ угсрах	ш	3

### ГАЗАР ШОРОО СУВГИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м <sup>3</sup> багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м <sup>3</sup>	463.4
2	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м <sup>3</sup>	32.4
3	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг L-4	м <sup>3</sup>	28.8
4	Сувгийн бетон эргэлтийн өнцөг ниш хана ул цутгах м200	м <sup>3</sup>	10.5
5	Төмөр бетон сувгийн хавтан I-4	ш	15
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м <sup>3</sup>	10.5
7	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м <sup>3</sup>	308.9

### ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 108x4 мм	км	0.226
2	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76x3.5 мм	км	0.062
3	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.062
4	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.084
5	Бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах	ком	2
6	Бөмбөлгөн хаалт <1=70мм байрлуулах	ком	2
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ком	1
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ком	1
9	Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф100	м <sup>2</sup>	88.7
10	Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф76	м <sup>2</sup>	18.5
11	Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф80	м <sup>2</sup>	19.5

12	Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф50	м2	16.5
13	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	143.2
14	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.054
15	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.12
16	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ оп-2	ш	30
17	Фланц ба арматурын голч б=20-25мм байрлуулах	ш	12

#### ДХ-1 ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч d=-25мм байрлуулах	ш	1
2	Бөмбөлгөн хаалт голч <1=40мм байрлуулах	ш	2
3	Ган шилжвэр яндангийн голч-125/100мм угсрах	ш	2

#### ДХ-2 ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч б=-25мм байрлуулах	ш	1
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
3	Ган шилжвэр яндангийн голч-80/50мм угсрах	ш	1

#### ДХ-3 ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч d=-25мм байрлуулах	ш	1
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ком	1
3	Бөмбөлгөн хаалт d=70мм байрлуулах	ком	1
4	Ердийн хөрсөнд цутгамал бетоноор худаг хийх /2000*2000*2000/	ш	1

#### ДХ-4 ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч d=-25мм байрлуулах	ш	3
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=-15мм байрлуулах	ш	3
3	Ган шилжвэр яндангийн голч-100/76мм угсрах	ш	2
4	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-40мм угсрах	ш	2
5	Ердийн хөрсөнд цутгамал бетоноор худаг хийх /2000*2000*2000/	ш	1

#### БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 100мм хүртэл яндан хоолойг дулаалгын хамт буулгах	м	220
2	Гадна сувгийн хавтан ховхолж авах	хавтан	20

### ГАДНА БОХИР УС

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 баггаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	117.8
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	8.3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.5
4	Үнсээр дулаалга хийх	м3	4
5	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	10
6	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	35
7	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон дугуй худаг угсрах	ш	2
8	Модон таг угсрах	м2	3
9	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	69.7
10	Шуудуу хүнхээл эргүүлж булах	м3	4.8
11	Илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	51.6

### КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	71.4
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	60.69
3	Кабелийг шуудуунд сунгах АБВБШ 3х150+1х70	м	390
4	Хуванцар яндан ф100	метр	6
5	Төгсгөлийн муфьт ф240	ш	8
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	302
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	302
8	Кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	8
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.195
10	Кабельд оролт хийх	ш	2

### ТРАНСФОРМАТОРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур угсрах-400 кВа	ш	1

2	Юкв-ын хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
3	Юкв-ын хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
4	Хувьсгуур ба реакторт тос нэмэх	ш	1
5	Гүйдлийн трансформатор угсрах 600/50а	ш	3
6	0.4кв-ын салгуур угсрах 630а	ш	1
7	Амперметр 600/5а	ширхэг	3
8	Автомат 0.4кВ 250а	ш	2
9	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1

### ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	2.5
2	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	0.8
3	Гадна Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
4	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах-3.0 м	ш	9
5	Кабелийг шуудуунд сунгах АБВБШ 4х10	м	25
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	25
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	25
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.025
9	Хуванцар яндан ф100	метр	3

### ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	350
2	Барилга барих талбайг 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1660
3	Өндөржилтөөр хийх шороог эксковатороор автосамосвалд ачих	м3	195

### ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАИН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	204
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	108.8
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1360
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	70

### АСФАЛЬТО ЗАМ ТАЛБАИН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	45
2	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	45
3	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижигтохижилтын ажилд/	1м3	21
4	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	310

#### ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабель утас өлгөх соге-12	1утас/км	0.4
2	Төмөр бетон худаг	1худаг	1
3	Худагт кронштейн тавих	1 тоноглол	6
4	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	20
5	Шилэн кабелийн хувиргагч угсрах	ш	2
6	Холбооны багана угсрах	ш	5
7	Худагт кабелийн залгаа хийх	ш	2
8	Төгсгөлийн хайрцаг угсрах	ш	2