

Ховд аймаг Алтай сум 10 ортой эмнэлэгийн барилгын их засварын ажлын төсөв

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

2023/11/03

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гадна заслын ажил			
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх / гал тогооны барилгын хамт /	м2	410.00
2	Замаскан тэгшилгээ хийх	м2	410.00
3	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	410.00
4	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр гөмөр шат угсрах ба задлах	м2	410.00
02. Цонхны ажил			
5	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	47.25
6	давхар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	47.25
7	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	47.25
8	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	47.25
9	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	21.16
03. Шалны ажил			
10	Цэвэр ба хар банзан шалны хадансыг сугалж хуулах	м2	152.62
11	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	152.62
12	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	152.62
13	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	152.62
04. Дотор заслын ажил			
14	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1,295.60
15	Замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1,295.60
16	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	1,295.60
17	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	390.50
18	Замаскан тэгшилгээ хийх	м2	390.50
19	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	390.50
20	Шатны хэсгийг засвар хийх	м2	15.80
05. Дотор бохир усны ажил			
21	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	4.00
22	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	6.00
23	угаагуур тавих	1ш	18.00
24	суултуур байрлуулах	1ком	7.00

Ховд аймаг Алтай сум 10 ортой эмнэлэгийн барилгын их засварын ажлын төсөв

Д/а	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
99.Хог хаягдлын дүн			
25	Хог хаягдал	тн	0.00