

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	16
2	Ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	113.25
3	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	62.16
4	Ханын плита буулгах	м2	169.88
5	Шалны плита буулгах	м2	62.16
6	Хуучин хар шал хуулах	м2	62.16
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	19.8

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд замаск хийх	м2	113.25
2	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	113.25
3	Таазанд замаска хийх	м2	62.16
4	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	62.16
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	169.88

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд багсармалаар тэгшилгээ хийх /5мм/	м2	62.16
2	1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	62.16
3	Шаваасан ус тусгаарлалт хийх дараагийн 1мм үе тутамд нэмэх	м2	62.16
4	Плита нааж шал хийх	м2	62.16
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.317

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	21.25
2	Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах 3 давхар шилтэй	м2	6.23
3	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	27.48
4	Цонхны чулуун тавцан угсрах	м2	4.308
5	Модон хаалганд цоож суулгах	ш	12

ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах / 0.8x0.6x15ш/	м2	7.2
2	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2.92

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	41
2	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	5
3	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	39
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	7.83

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
2	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	26
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	4.12
4	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм тавих	ш	5
5	D-15мм термостат суурилуулах	ш	5
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	10
7	Хий авагч тавих	ш	5
8	Радиатор угсрах	экм	12.71

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-1,2,11,12

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор угсрах ТД-400	ш	2
2	Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм	ш	18

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-3,4,5,8,9,10

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор угсрах ТД-400	ш	2
2	Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм	ш	17

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-6,7

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор угсрах ТД-315	ш	1
2	Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм	ш	5

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ХООЛОЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	41.07
2	Яндан хоолойг армоостронгоор дулаалах	м2	4.24

ДЭЭВЭРТ САЛХИВЧНЫ НҮХ ГАРГАХ АЖИЛ /35X35ММ 4Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Адрын модон хучилтанд яндан хоолойд зориулсан нүх гаргах	1 нүх	4
2	Бетон хийцэд нүх хийн алхаар гаргах	1 нүх	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м3	1.96
4	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	4.48
5	Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	4.48
6	Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	12
7	Дээврийн техноэласт уур тусгаарлагч хийх к-1,05	м2	5.6
8	Налуу дээврийг 3 үе халааж наадаг техноэласт хар цаасаар бүрэх к-1,05	м2	5.6
9	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.345

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбар угсрах БТС-1	ширхэг	1
2	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ОЕС-1	ш	1
3	Дизель генератор 60кВА чадалтай	ком	1
4	Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	22
5	Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах 1200x300 38В	ш	4
6	Далд тавих нэг туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	4
7	Далд тавих хоёр туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	7
8	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	11
9	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	11
10	Унтраалгын розетка далд тавих хайрцаг	ш	22
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*2,5мм ²	м	1300
12	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*25мм ²	м	100
13	Хуванцар хоолой ф16	метр	500
14	Зэс электрод ф2.5мм	ш	6
15	Цайрдсан туузан темер 40*4 мм	м	18
16	Газардуулгын босоо электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	6
17	Газардуулгын хэвтээ электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	6
18	Ф25мм-ийн төгсгөвч шахах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ширмэн онгоц буулгах	ш	3
2	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	12
3	Сантехникийн хоолойг задлаж буулгах	м	116
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	11.05

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны тоолуур d=25 мм угсрах	ш	1
2	Хог шүүгч тавих Ф40мм	ш	1
3	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	3
4	Үл буцах хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
5	Шижлвэр Ф25-Ф40мм	ш	2
6	Монометр	ш	1
7	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	1
8	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
9	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	0.5
10	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 25 мм	м	0.3
11	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 40 мм	м	2.5

УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм	м	90
2	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф20 мм	м	70
3	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 25 мм	м	23
4	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 32 мм	м	32
5	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 40 мм	м	13
6	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	60
7	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	6
8	Услах крант байрлуулах	ш	2
9	Холигч байрлуулах	1ш	23
10	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-50л	ш	2
11	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-150л	ш	4

БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	40
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	76
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх 50,110мм	м2	26.25
4	Агааржуулах малгай Ф110	ш	3
5	Душ угсрах /уян холбоо, сифонтой/	ш	5
6	Угаагуур тавих	1ш	5
7	Угаагуур тавих /хүүхдийн/	1ш	14
8	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1
9	Шаазан суултуур байрлуулах /хүүхдийн/	1ком	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Суултуурын уян шланг	1ш	15
11	Хөтөвч байрлуулах сифоны хамт	1ш	1
12	Гурван тасалгаатай тосгуур тавих	1ш	1
13	Нэг тасалгаатай тосгуур тавих	1ш	3
14	Тос баригч суурилуулах /260x360мм/	1ш	1