

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	11
2	Ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	175.7
3	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	40.78
4	Ханын плита буулгах	м2	175.7
5	Шалны плита буулгах	м2	40.78
6	Хуучин ус тусгаарлагч хуулах	м2	40.78
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	13.58

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд замаск хийх	м2	76.5
2	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	76.5
3	Таазанд замаска хийх	м2	40.78
4	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	40.78
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	99.2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд багсармалаар тэгшилгээ хийх /5мм/	м2	40.78
2	1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	40.78
3	Шаваасан ус тусгаарлалт хийх дараагийн 1мм үе тутамд нэмэх	м2	40.78
4	Плита нааж шал хийх	м2	40.78
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.208

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	5.1
2	Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах 3 давхар шилтэй	м2	12.6
3	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	17.7
4	Цонхны чулуун тавцан угсрах	м2	2.25
5	Модон хаалганд цоож суулгах	ш	3

ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах / 0.8x0.6x16ш/	м2	7.68
2	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	23
2	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	4
3	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	16.1
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	5.42

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
2	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	11
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.3
4	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм тавих	ш	4
5	D-25мм термостат суурилуулах	ш	5
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	12
7	Хий авагч тавих	ш	4
8	Радиатор угсрах	экм	13.12

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор угсрах ТД-160	ш	1
2	Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-2,3,4,7,8,11

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор угсрах ТД-200	ш	3
2	Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм	ш	12

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-5,6,9,10

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор угсрах ТД-355	ш	2
2	Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм	ш	16

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ХООЛОЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	14.97
2	Яндан хоолойг армоостронгоор дулаалах	м2	4.24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбар угсрах БТС-1	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
3	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-2	ш	1
4	Дизель генератор 60кВА чадалтай	ком	1
5	Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	13
6	Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах 1200х300 38В	ш	6
7	Далд тавих нэг туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	2
8	Далд тавих хоёр туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	5
9	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	9
10	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	7
11	Унтраалгын розетка далд тавих хайрцаг	ш	16
12	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*2,5мм ²	м	450
13	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*4мм ²	м	200
14	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*25мм ²	м	100
15	Хуванцар хоолой ф16	метр	250
16	Зэс электрод ф2.5мм	ш	6
17	Цайрдсан туузан темер 40*4 мм	м	18
18	Газардуулгын босоо электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	6
19	Газардуулгын хэвтээ электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	6
20	Ф25мм-ийн төгсгөвч шахах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	4
2	Шаазан жорлон буулгах	ш	2
3	Сантехникийн хоолойг задлаж буулгах	м	65
4	Ус халаагчийг буулгах	ком	1
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	11.05

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны тоолуур d=25 мм угсрах	ш	1
2	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1
3	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	3
4	Үл буцах хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	1
5	Шижлвэр Ф25-Ф32мм	ш	2
6	Монометр	ш	1
7	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	1
8	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
9	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	0.5

УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм	м	47
2	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф20 мм	м	16.5
3	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 25 мм	м	17
4	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 32 мм	м	16.6
5	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	60
6	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	6
7	Услах крант байрлуулах	ш	2
8	Холигч байрлуулах	1ш	23
9	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-50л	ш	1
10	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-80л	ш	4

БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	21
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	44
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх 50,110мм	м2	18.09
4	Агааржуулах малгай Ф110	ш	2
5	Душ угсрах /уян холбоо, сифонтой/	ш	7
6	Угаагуур тавих	1ш	6
7	Угаагуур тавих /хүүхдийн/	1ш	8
8	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1
9	Шаазан суултуур байрлуулах /хүүхдийн/	1ком	12
10	Суултуурын уян шланг	1ш	13
11	Хөтөвч байрлуулах сифоны хамт	1ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Гурван тасалгаатай тосгуур тавих	1ш	1
13	Нэг тасалгаатай тосгуур тавих	1ш	1
14	Тос баригч суурилуулах /260х360мм/	1ш	1