

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	10
2	Ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	241.3
3	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	58.7
4	Ханын плита буулгах	м2	241.3
5	Шалны плита буулгах	м2	58.7
6	Хуучин ус тусгаарлагч хуулах	м2	58.7

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх	м2	241.3
2	Хананд замаск хийх	м2	241.3
3	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	108.67
4	Таазанд замаска хийх	м2	58.7
5	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	58.7
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	241.3

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд багсармалаар тэгшилгээ хийх /5мм/	м2	58.7
2	1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	117.4
3	Шаваасан ус тусгаарлалт хийх дараагийн 1мм үе тутамд нэмэх	м2	58.7
4	Плита нааж шал хийх	м2	58.7
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.299

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	10.2
2	Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах 3 давхар шилтэй	м2	6.032
3	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	16.52
4	Цонхны чулуун тавцан угсрах	м2	1.8
5	Модон хаалганд цоож суулгах	ш	6

ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах / 0.8x0.6x16ш, 1.8x0.8x2ш/	м2	12.67
2	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	4.16

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	4
2	Ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	96
3	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	20.14
4	Ханын плита буулгах	м2	96
5	Шалны плита буулгах	м2	20.14
6	Хуучин ус тусгаарлагч хуулах	м2	20.14

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх	м2	96
2	Хананд замаск хийх	м2	96
3	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	43.2
4	Таазанд замаска хийх	м2	20.14
5	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	20.14
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	96

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд багсармалаар тэгшилгээ хийх /5мм/	м2	20.14
2	1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	40.28
3	Шаваасан ус тусгаарлалт хийх дараагийн 1мм үе тутамд нэмэх	м2	20.14
4	Плита нааж шал хийх	м2	20.14
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.103

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	6.2
2	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	6.2
3	Модон хаалганд цоож суулгах	ш	4

ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах / 0.8x0.6x12ш, 1.8x0.8x1ш/	м2	8.64
2	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2.54

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	20
2	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	4
3	Төмөр бетон дээвэрт нүх гаргах	1нүх	2
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	6.14

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
2	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.256
3	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм тавих	ш	8
4	D-15мм термостат суурилуулах	ш	4
5	Хий авагч тавих	ш	4
6	Радиатор угсрах	экм	13.12

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-1-5

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор угсрах ТД-355	ш	1
2	Дефлектор угсрах ТД-315	ш	5
3	Дефлектор угсрах ТД-250	ш	5
4	Дефлектор угсрах ТД-160	ш	1
5	Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм	ш	52

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ХООЛОЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	137.04
2	Яндан хоолойг армоостронгоор дулаалах	м2	15.2

ДЭЭВЭРТ САЛХИВЧНЫ НҮХ ГАРГАХ АЖИЛ /35X35ММ 2Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м3	0.98
2	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	2.24
3	Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	2.24
4	Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	12
5	Дээврийн техноэласт уур тусгаарлагч хийх к-1,05	м2	2.8
6	Налуу дээврийг 3 үе халааж наадаг техноэласт хар цаасаар бүрэх к-1,05	м2	2.8
7	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.98

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбар угсрах БТС-1	ширхэг	1
2	Самбар угсрах ОЕС-1	ширхэг	1
3	Самбар угсрах ОЕС-2	ширхэг	1
4	Дизель генератор 60кВА чадалтай	ком	1
5	Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	28
6	Еер дээрээ цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
7	Далд тавих нэг туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	1
8	Далд тавих хоёр туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	10
9	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	25
10	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	11
11	Унтраалгын розетка далд тавих хайрцаг	ш	36
12	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*2,5мм ²	м	1012
13	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*6мм ²	м	60
14	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*25мм ²	м	200
15	Хуванцар хоолой ф16	метр	400
16	Зэс электрод ф2.5мм	ш	12
17	Цайрдсан туузан темер 40*4 мм	м	36
18	Газардуулгын босоо электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	12
19	Газардуулгын хэвтээ электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	12
20	Ф25мм-ийн төгсгөвч шахах	ш	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	10
2	Шаазан жорлон буулгах	ш	10
3	Сантехникийн хоолойг задлаж буулгах	м	98
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	25.4

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны тоолуур d=15 мм угсрах	ш	1
2	Хог шүүгч тавих 25мм	ш	1
3	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	3
4	Үл буцах хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1
5	Шижлвэр Ф25-Ф15мм	ш	2
6	Монометр	ш	1
7	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	1
8	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
9	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	0.5

УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм	м	168
2	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф20 мм	м	60
3	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 25 мм	м	32
4	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 32 мм	м	20
5	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 40 мм	м	10
6	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	78
7	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
8	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	3
9	Услах крант байрлуулах	ш	1
10	Холигч байрлуулах/угаалтуур/	1ш	28
11	Суултуур, хөтөвчний уян холбоос	1ш	20
12	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-200л	ш	1
13	Зөөлөн холбоос	ш	5
14	Агшин зуурын ус халаагч 6кВт 220V	ш	2
15	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	17
16	Хэрэглээний халуун усны давтамж хувиргагчтай тэлэлтийн сав бүхий насос тавих /2.0м3/цаг Н-16м/	ком	1
17	Цахилгаан алчуур хатаагч байрлуулах 230В 50гц	ком	5

БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	76
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	50
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх 50,110мм	м2	32.78
4	Агааржуулах малгай Ф110	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	6
6	Мөн / голч-100мм/	1ш	5
7	Душ угсрах /уян холбоо, сифонтой/	ш	6
8	Угаагуур тавих	1ш	6
9	Угаагуур тавих /хүүхдийн/	1ш	30
10	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	5
11	Шаазан суултуур байрлуулах /хүүхдийн/	1ком	30
12	Суултуурын уян шланг	1ш	35
13	Гурван тасалгаатай тосгуур тавих	1ш	2
14	Нэг тасалгаатай тосгуур тавих	1ш	4
15	Тос баригч суурилуулах /260x360мм/	1ш	1