

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	4
2	Ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	96.5
3	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	20.13
4	Ханын плита буулгах	м2	96.5
5	Шалны плита буулгах	м2	20.13
6	Хуучин ус тусгаарлагч хуулах	м2	20.13

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх	м2	96.5
2	Хананд замаск хийх	м2	96.5
3	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	43.2
4	Таазанд замаска хийх	м2	20.13
5	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	20.13
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	96.5

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд багсармалаар тэгшилгээ хийх /5мм/	м2	20.13
2	1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	40.26
3	Шаваасан ус тусгаарлалт хийх дараагийн 1мм үе тутамд нэмэх	м2	20.13
4	Плита нааж шал хийх	м2	20.13
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.103

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	6.2
2	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	6.2
3	Модон хаалганд цоож суулгах	ш	4

ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах / 0.8x0.6x12ш, 1.8x0.8x1ш/	м2	8.64
2	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2.54

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-1-5

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор угсрах ТД-315	ш	1
2	Дефлектор угсрах ТД-200	ш	2
3	Дефлектор угсрах ТД-160	ш	1
4	Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм	ш	15

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ХООЛОЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	11.32
2	Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	2.72

ДЭЭВЭРТ САЛХИВЧНЫ НҮХ ГАРГАХ АЖИЛ /35Х35ММ 2Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м3	0.98
2	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	2.24
3	Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	2.24
4	Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	12
5	Дээврийн техноэласт уур тусгаарлагч хийх к-1,05	м2	2.8
6	Налуу дээврийг 3 үе халааж наадаг техноэласт хар цаасаар бүрэх к-1,05	м2	2.8
7	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.98

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбар угсрах БТС-1	ширхэг	1
2	Самбар угсрах ОЕС-1	ширхэг	1
3	Дизель генератор 60кВА чадалтай	ком	1
4	Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	9
5	Еер дээрээ цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
6	Далд тавих нэг туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	3
7	Далд тавих хоёр туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	11
8	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	25
9	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	14
10	Унтраалгын розетка далд тавих хайрцаг	ш	39
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*2,5мм ²	м	460
12	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*25мм ²	м	100
13	Хуванцар хоолой ф16	метр	200
14	Зэс электрод ф2.5мм	ш	6
15	Цайрдсан туузан темер 40*4 мм	м	18
16	Газардуулгын босоо электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	6
17	Газардуулгын хэвтээ электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	6
18	Ф25мм-ийн төгсгөвч шахах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	9
2	Шаазан жорлон буулгах	ш	10
3	Сантехникийн хоолойг задлаж буулгах	м	98
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	25.4

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны тоолуур d=15 мм угсрах	ш	1
2	Хог шүүгч тавих 25мм	ш	1
3	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	3
4	Үл буцах хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1
5	Шижлвэр Ф25-Ф15мм	ш	2
6	Монометр	ш	1
7	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	1
8	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
9	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	0.5

УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм	м	74
2	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф20 мм	м	15
3	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 25 мм	м	10
4	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 32 мм	м	5
5	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	40
6	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
7	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
8	Услах крант байрлуулах	ш	1
9	Холигч байрлуулах/угаалтуур/	1ш	15
10	Суултуур, хөтөвчний уян холбоос	1ш	10
11	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-100л	ш	1
12	Зөөлөн холбоос	ш	5
13	Агшин зуурын ус халаагч 6кВт 220V	ш	2
14	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	6
15	Хэрэглээний халуун усны давтамж хувиргагчтай тэлэлтийн сав бүхий насос тавих /2.0м3/цаг Н-16м/	ком	1
16	Хэрэглээний хүйтэн усны давтамж хувиргагчтай тэлэлтийн сав бүхий насос тавих /2.0м3/цаг Н-16м/	ком	1
17	Цэвэр усны нөөцийн хуванцар сав угсрах 6мз	ш	1
18	Нөөцийн савны бетон суурь суурилуулах.	ширхэг	1
19	Цахилгаан алчуур хатаагч байрлуулах 230В 50гц	ком	1

БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	21

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	33
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх 50,110мм	м2	15.68
4	Агааржуулах малгай Ф110	ш	2
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4
6	Душ угсрах /уян холбоо, сифонтой/	ш	2
7	Угаагуур тавих	1ш	3
8	Угаагуур тавих /хүүхдийн/	1ш	6
9	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	3
10	Шаазан суултуур байрлуулах /хүүхдийн/	1ком	6
11	Суултуурын уян шланг	1ш	9
12	Гурван тасалгаатай тосгуур тавих	1ш	1
13	Нэг тасалгаатай тосгуур тавих	1ш	1
14	Тос баригч суурилуулах /260x360мм/	1ш	1