

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сараалж банзан хашаа засах	м	5
2	Бетон дэвсгэр үетэй хийн алхаар ухаж задлах	м2	16.3
3	Бетон талбай цутгах /10 см зузаантай/	м3	1.63
4	Бохир усны төмөр бетон том худаг буулгах	1худаг	2
5	Гадна бохир усны 100мм хоолойг буулгах	м	13
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.63
7	Барилгын хог хаягдлыг автосамосвалд ачих	м3	15.8
8	Модон жорлон задлаж буулгах	м2	45
9	Ариутгаж өтгөрүүлсэн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	216
10	Шугамын ажлаас гарсан илүүдэл шороогоор булах	м3	216

## БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамалт өнгөн хөрсийг хуулах /t-30см/	м3	14.2
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	61.5
3	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.3
4	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	13
5	Элсэн хайрган дэвсгэр хийх	м3	1.3
6	Бохир усны 160 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	13
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх 150мм	м2	6.53
8	Бохир усны худаг Ф1000мм	ш	1
9	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	7.76
10	Худгийн шат угсрах	үлм	2.7
11	Худагт ширмэн таг суурилуулах	ш	1
12	Дулаалгын модон таг угсрах	ш	1
13	Гараар булах	м3	5.5
14	Эргуулж булах	м3	58.4
15	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 160мм	км	0.013
16	Ургамалт өнгөн хөрсөөр хучих /t-30см/	м3	14.2