

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	7
2	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	0.2
3	Ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	96
4	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	26.5
5	Ханын плита буулгах	м2	96
6	Шалны плита буулгах	м2	26.5
7	Хуучин хар шал хуулах	м2	26.5
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	23.64

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	0.2
2	Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх	м2	96
3	Хананд замаск хийх	м2	96
4	Таазанд замаска хийх	м2	26.5
5	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	43.2
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	26.5
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах /1.5 м/	м2	96
8	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.12

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	8.505
2	Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах 3 давхар шилтэй	м2	4.5
3	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	13.05
4	Цонхны чулуун тавцан угсрах	м2	0.9
5	Модон хаалганд цоож суулгах	ш	5

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	26.5
2	Уур тусгаарлагч хийх	м2	53
3	Шаваасан ус тусгаарлалт хийх дараагийн 1мм үе тутамд нэмэх	м2	26.5
4	Плита нааж шал хийх	м2	26.5
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.135

## ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах / 1.08x4ш, 2.52*4ш, 0.58*5ш, 0.6*1ш /	м2	21.48
2	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2.31

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	3
2	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	2
3	Төмөр бетон дээвэрт нүх гаргах	1нүх	2
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	6.14

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	3
2	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	0.14
3	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм тавих	ш	4
4	D-15мм термостат суурилуулах	ш	4
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	3
6	Хий авагч тавих	ш	4
7	Радиатор угсрах	экм	5.33

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-1-5

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор угсрах ТД-355	ш	1
2	Дефлектор угсрах ТД-400	ш	1
3	Дефлектор угсрах ТД-250	ш	1
4	Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм	ш	11

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ХООЛОЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	25.8
2	Яндан хоолойг армоостронгоор дулаалах	м2	4.24

## ДЭЭВЭРТ САЛХИВЧНЫ НҮХ ГАРГАХ АЖИЛ /35Х35ММ 2Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м3	0.98
2	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	2.24
3	Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	2.24
4	Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	12
5	Дээврийн техноэласт уур тусгаарлагч хийх к-1,05	м2	2.8
6	Налуу дээврийг 3 үе халааж наадаг техноэласт хар цаасаар бүрэх к-1,05	м2	2.8
7	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.98

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбар угсрах БТС-1	ширхэг	1
2	Самбар угсрах ОЕС-1	ширхэг	1
3	Дизель генератор 60кВА чадалтай	ком	1
4	Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	17
5	Еер дээрээ цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
6	Далд тавих нэг туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	6
7	Далд тавих хоёр туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	2
8	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	8
9	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	8
10	Унтраалгын розетка далд тавих хайрцаг	ш	16
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*2,5мм <sup>2</sup>	м	460
12	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*25мм <sup>2</sup>	м	100
13	Хуванцар хоолой ф16	метр	150
14	Зэс электрод ф2.5мм	ш	6
15	Цайрдсан туузан темер 40*4 мм	м	18
16	Газардуулгын босоо электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	6
17	Газардуулгын хэвтээ электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	6
18	Ф25мм-ийн төгсгөвч шахах	ш	6

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан жорлон буулгах	ш	2
2	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	4
3	Сантехникийн хоолойг задлаж буулгах	м	28
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	11.8

## УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм	м	23
2	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 25 мм	м	44
3	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	35
4	Суултуур, хөтөвчний уян холбоос	1ш	4
5	Холигч байрлуулах	1ш	10
6	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-100л	ш	1
7	Зөөлөн холбоос	ш	1
8	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	2
9	Цахилгаан алчуур хатаагч байрлуулах 230В 50гц	ком	2
10	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах / 0.245x1ш/	м2	0.245

## БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	27
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	23
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх 150мм	м2	13.45
4	Агааржуулах малгай Ф110	ш	1
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	6
6	ХБИ угаагуур тавих	1ш	1
7	ХБИ шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1
8	ХБИ душ байрлуулах /уян холбоо, сифонтой/	ш	1
9	ХБИ-ийн суултуур, душны тоноглол суулгах	ш	8
10	Угаагуур тавих	1ш	4
11	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	3
12	Суултуурын уян шланг	1ш	4
13	Душ байрлуулах /уян холбоо, сифонтой/	ш	2
14	Хөтөвч байрлуулах сифоны хамт	1ш	1
15	Гурван тасалгаатай угаагуур тавих	1ш	1
16	Тос баригч суурилуулах /260x360мм/	1ш	1