

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	12
2	Ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	373
3	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	80
4	Ханын плита буулгах	м2	373
5	Шалны плита буулгах	м2	80
6	Хуучин хар шал хуулах	м2	80
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	32.85

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх	м2	373
2	Хананд замаск хийх	м2	373
3	Таазанд замаска хийх	м2	80
4	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	186.5
5	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	80
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах /1.5 м/	м2	186.5
7	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	22.38

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	12.35
2	Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах 3 давхар шилтэй	м2	26.19
3	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	38.54
4	Цонхны чулуун тавцан угсрах	м2	4.4
5	Модон хаалганд цоож суулгах	ш	8

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	80
2	Уур тусгаарлагч хийх	м2	80
3	Шаваасан ус тусгаарлалт хийх дараагийн 1мм үе тутамд нэмэх	м2	80
4	Плита нааж шал хийх	м2	80
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4

## ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах / 1.08x14ш, 2.52*8ш, 0.58*10ш, 0.72*5ш /	м2	53.87
2	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	4.55

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	42
2	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	8
3	Төмөр бетон дээвэрт нүх гаргах	1нүх	2
4	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	21
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	21.14

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	17
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	13
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	13
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	3.13
5	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм тавих	ш	8
6	D-15мм термостат суурилуулах	ш	8
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	17
8	Хий авагч тавих	ш	3
9	Радиатор угсрах	экм	13.94

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-1,4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор угсрах ТД-680	ш	1
2	Сэнстэй сараалж угсрах P150мм	ш	14

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-2.3.5.6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор угсрах ТД-315	ш	2
2	Сэнстэй сараалж угсрах P150мм	ш	12

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ХООЛОЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	19.5
2	Яндан хоолойг армоостронгоор дулаалах	м2	2.24

## ДЭЭВЭРТ САЛХИВЧНЫ НҮХ ГАРГАХ АЖИЛ /35X35ММ 2Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м3	0.98
2	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	2.24
3	Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	2.24
4	Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	12
5	Дээврийн техноэласт уур тусгаарлагч хийх к-1,05	м2	2.8
6	Налуу дээврийг 3 үе халааж наадаг техноэласт хар цаасаар бүрэх к-1,05	м2	2.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.98
---	--------------------------	----	------

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбар угсрах БТС-1	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
3	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-2	ш	2
4	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-3	ш	3
5	Дизель генератор 60кВА чадалтай	ком	1
6	Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	29
7	Еер дээрээ цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5
8	Далд тавих нэг туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	6
9	Далд тавих хоёр туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	2
10	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	16
11	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	8
12	Унтраалгын розетка далд тавих хайрцаг	ш	24
13	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*2,5мм <sup>2</sup>	м	580
14	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*4мм <sup>2</sup>	м	100
15	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*25мм <sup>2</sup>	м	120
16	Хуванцар хоолой ф16	метр	300
17	Зэс электрод ф2.5мм	ш	6
18	Цайрдсан туузан темер 40*4 мм	м	18
19	Газардуулгын босоо электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	6
20	Газардуулгын хэвтээ электрод /3м*6ш ф12мм/	ш	6
21	Ф25мм-ийн төгсгөвч шахах	ш	6

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан жорлон буулгах	ш	8
2	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	7
3	Сантехникийн хоолойг задлаж буулгах	м	82
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	21.8

## УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны тоолуур d=32 мм угсрах	ш	1
2	Хог шүүгч тавих Ф50мм	ш	1
3	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	3
4	Үл хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
5	Шижлвэр Ф50-Ф32мм	ш	2
6	Монометр	ш	1
7	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	1
8	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
9	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	0.5
10	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 50 мм	м	2.5
11	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32 мм	м	0.3

## УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм	м	40
2	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф20 мм	м	37
3	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 25 мм	м	65
4	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 32 мм	м	20
5	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	58
6	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
7	Услах крант байрлуулах	ш	3
8	Холигч байрлуулах/угаалтуур/	1ш	18
9	Холигч байрлуулах/душ/	1ш	9
10	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-200л	ш	2
11	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-100л	ш	1
12	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-30л	ш	1
13	Зөөлөн холбоос	ш	3
14	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	7
15	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах / 0.245x4ш/	м2	0.98

## БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	34
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	57
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх 150мм	м2	26.62
4	Агааржуулах малгай Ф110	ш	2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	10
6	ХБИ угаагуур тавих	1ш	1
7	ХБИ шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1
8	ХБИ душ байрлуулах /уян холбоо, сифонтой/	ш	1
9	ХБИ-ийн суултуур, душны тоноглол суулгах	ш	8
10	Угаагуур тавих	1ш	14
11	Угаагуур тавих /хүүхдийн/	1ш	1
12	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	7
13	Шаазан суултуур байрлуулах /хүүхдийн/	1ком	2
14	Суултуурын уян шланг	1ш	10
15	Душ байрлуулах /уян холбоо, сифонтой/	ш	9
16	Хөтөвч байрлуулах сифоны хамт	1ш	1
17	Гурван тасалгаатай угаагуур тавих	1ш	1
18	Тос баригч суурилуулах /260x360мм/	1ш	1