

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж    | Тоо хэмжээ |
|-----|---|---------|------------|
| 1   | Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах            | хайрцаг | 26         |
| 2   | Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах | м3      | 0.89       |
| 3   | Ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх                           | м2      | 159        |
| 4   | Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх                          | м2      | 136.5      |
| 5   | Ханын плита буулгах   | м2      | 371        |
| 6   | Шалны плита буулгах   | м2      | 136.5      |
| 7   | Хуучин хар шал хуулах   | м2      | 136.5      |
| 8   | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих   | м3      | 52.54      |

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх                    | м2   | 2          |
| 2   | Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх                 | м2   | 532        |
| 3   | Хананд замаск хийх                                      | м2   | 159        |
| 4   | Таазанд замаска хийх                                    | м2   | 136.5      |
| 5   | Хана эмульсэн будгаар будах                             | м2   | 159        |
| 6   | Тааз эмульсэн будгаар будах                             | м2   | 136.5      |
| 7   | Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах /1.5 м/ | м2   | 371        |
| 8   | Цементэн зуурмаг бэлтгэх                                | м3   | 31.92      |

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах | м2   | 20.622     |
| 2   | Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах 3 давхар шилтэй       | м2   | 19.05      |
| 3   | Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах         | м2   | 39.67      |
| 4   | Цонхны чулуун тавцан угсрах                             | м2   | 3.83       |
| 5   | Модон хаалганд цоож суулгах                             | ш    | 12         |

## ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх     | м2   | 136.5      |
| 2   | Уур тусгаарлагч хийх                                       | м2   | 136.5      |
| 3   | Шаваасан ус тусгаарлалт хийх дараагийн 1мм үе тутамд нэмэх | м2   | 136.5      |
| 4   | Плита нааж шал хийх  | м2   | 136.5      |
| 5   | Бетон зуурмаг бэлтгэх                                      | м3   | 6.82       |

## ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах / 2.52x 23ш, 1.44x2ш, 1.08x10ш г.м / | м2   | 88.74      |
| 2   | Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах  | м2   | 9.8        |

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж   | Тоо хэмжээ |
|-----|--|--------|------------|
| 1   | Самбар угсрах БТС-1  | ширхэг | 1          |
| 2   | Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-1  | ш      | 1          |
| 3   | Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-2  | ш      | 1          |
| 4   | Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-3  | ш      | 1          |
| 5   | Дизель генератор 60кВА чадалтай  | ком    | 1          |
| 6   | Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах   | ш      | 50         |
| 7   | Еер дээрээ цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах                            | ш      | 6          |
| 8   | Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах 1200x300 38В                            | ш      | 3          |
| 9   | Далд тавих нэг туйлт унтраалга угсрах  | ширхэг | 7          |
| 10  | Далд тавих хоёр туйлт унтраалга угсрах   | ширхэг | 9          |
| 11  | Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах | ширхэг | 12         |
| 12  | Утас салбарлах хайрцаг тавих   | ширхэг | 16         |
| 13  | Унтраалгын розетка далд тавих хайрцаг  | ш      | 28         |
| 14  | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*2,5мм <sup>2</sup>                          | м      | 1030       |
| 15  | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*4мм <sup>2</sup>                            | м      | 100        |
| 16  | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*25мм <sup>2</sup>                           | м      | 200        |
| 17  | Хуванцар хоолой ф16  | метр   | 500        |
| 18  | Зэс электрод ф2.5мм  | ш      | 12         |
| 19  | Газардуулгын босоо электрод /3м*6ш ф12мм/  | ш      | 36         |
| 20  | Газардуулгын босоо электрод /3м*6ш ф12мм/  | ш      | 12         |
| 21  | Газардуулгын хэвтээ электрод /3м*6ш ф12мм/                                       | ш      | 12         |
| 22  | Ф25мм-ийн төгсгөвч шахах   | ш      | 12         |

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Шаазан жорлон буулгах                                       | ш    | 2          |
| 2   | Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах                      | ш    | 4          |
| 3   | Сантехникийн хоолойг задлаж буулгах                         | м    | 87         |
| 4   | Ус халаагч буулгах  | ш    | 1          |
| 5   | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3   | 23.22      |

## УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

| Д/Д | Ажлын нэр                                 | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Усны тоолуур d=15 мм угсрах               | ш    | 1          |
| 2   | Хог шүүгч тавих 25мм                      | ш    | 1          |
| 3   | Хаалт голч d=25мм байрлуулах              | ш    | 3          |
| 4   | Үл буцах хаалт голч d=25мм байрлуулах     | ш    | 1          |
| 5   | Шижлвэр Ф25-Ф15мм                         | ш    | 2          |
| 6   | Монометр                                  | ш    | 1          |
| 7   | Ус юүлэгч d=15мм тавих                    | ш    | 1          |
| 8   | D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м    | 2          |
| 9   | D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м    | 0.5        |

## УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

| Д/Д | Ажлын нэр                                   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм  | м    | 47         |
| 2   | Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф20 мм  | м    | 16.5       |
| 3   | Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 25 мм | м    | 65         |
| 4   | Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 32 мм | м    | 16.6       |
| 5   | Хаалт голч d=15мм байрлуулах                | ш    | 53         |
| 6   | Хаалт голч d=25мм байрлуулах                | ш    | 1          |
| 7   | Хаалт голч d=32мм байрлуулах                | ш    | 1          |
| 8   | Услах крант байрлуулах                      | ш    | 2          |
| 9   | Холигч байрлуулах/угаалтуур/                | 1ш   | 19         |
| 10  | Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-200л         | ш    | 2          |
| 11  | Эзэлхүүний ус халаагч угсрах V-100л         | ш    | 1          |
| 12  | Зөөлөн холбоос                              | ш    | 3          |

## БОХИР УС

| Д/Д | Ажлын нэр                                | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Бохир усны хуванцар хоолой d-50          | м    | 21         |
| 2   | Бохир усны хуванцар хоолой d-100         | м    | 44         |
| 3   | Яндан хоолойн дулаалга хийх 150мм        | м2   | 19.48      |
| 4   | Агааржуулах малгай Ф110                  | ш    | 2          |
| 5   | Трап /голч-50мм / тавих                  | 1ш   | 5          |
| 6   | ХБИ угаагуур тавих                       | 1ш   | 2          |
| 7   | ХБИ шаазан суултуур байрлуулах           | 1ком | 2          |
| 8   | ХБИ-ийн суултуур, душны тоноглол суулгах | ш    | 6          |
| 9   | Угаагуур тавих                           | 1ш   | 12         |

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

|    |                               |      |    |
|----|-------------------------------|------|----|
| 10 | Шаазан суултуур байрлуулах    | 1ком | 14 |
| 11 | Суултуурын уян шланг          | 1ш   | 16 |
| 12 | Хөтөвч байрлуулах сифоны хамт | 1ш   | 4  |

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах           | м    | 70         |
| 2   | 80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах                  | 1 ш  | 12         |
| 3   | Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах                       | м    | 50.3       |
| 4   | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3   | 27.74      |

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр                                 | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м    | 54         |
| 2   | D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м    | 70         |
| 3   | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах         | м2   | 15.23      |
| 4   | Бөмбөлгөн хаалт ф15мм тавих               | ш    | 12         |
| 5   | D-15мм термостат суурилуулах              | ш    | 12         |
| 6   | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм        | м    | 54         |
| 7   | Хий авагч тавих                           | ш    | 12         |
| 8   | Радиатор угсрах                           | экм  | 52.48      |

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-1.2.5.6

| Д/Д | Ажлын нэр                     | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-------------------------------|------|------------|
| 1   | Дефлектор угсрах ТД-315       | ш    | 2          |
| 2   | Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм | ш    | 13         |

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-3.4.7.8.9.10

| Д/Д | Ажлын нэр                     | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-------------------------------|------|------------|
| 1   | Дефлектор угсрах ТД-250       | ш    | 4          |
| 2   | Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм | ш    | 20         |

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-11.12

| Д/Д | Ажлын нэр                     | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-------------------------------|------|------------|
| 1   | Дефлектор угсрах ТД-160       | ш    | 2          |
| 2   | Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм | ш    | 4          |

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-13

| Д/Д | Ажлын нэр                     | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-------------------------------|------|------------|
| 1   | Дефлектор угсрах ТД-250       | ш    | 1          |
| 2   | Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм | ш    | 5          |

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ ЕС-14.15

| Д/Д | Ажлын нэр                     | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-------------------------------|------|------------|
| 1   | Дефлектор угсрах ТД-400       | ш    | 1          |
| 2   | Сэнстэй сараалж угсрах Р150мм | ш    | 5          |

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ХООЛОЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах | м2   | 54.12      |
| 2   | Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах   | м2   | 10.72      |

## ДЭЭВЭРТ САЛХИВЧНЫ НҮХ ГАРГАХ АЖИЛ /35X35ММ 4Ш/

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх                                      | м3   | 1.96       |
| 2   | Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах                                  | м2   | 4.48       |
| 3   | Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах                            | м2   | 4.48       |
| 4   | Салхивчийн суваг таг төмөрлөх   | м2   | 24         |
| 5   | Дээврийн техноэласт уур тусгаарлагч хийх к-1,05                       | м2   | 5.6        |
| 6   | Налуу дээврийг 3 үе халааж наадаг техноэласт хар цаасаар бүрэх к-1,05 | м2   | 5.6        |
| 7   | Цементэн зуурмаг бэлтгэх  | м3   | 1.96       |