

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БУУЛГАХ АЖИЛ /ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ, 3-Р БАГ/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита буулгах	м2	37.74
2	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	96
3	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	37
4	Тоосгон хана буулгах	м3	0.99
5	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	73
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	7.17
<b>ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ, 3-Р БАГ/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд замаска хийх	м2	37
2	Таазыг эмульсээр будах	м2	37
3	120мм тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	7.56
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	103.56
5	Хана ба таазанд замаска хийх	м2	110
6	Дотор хана эмульсдэх	м2	73
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	96
8	Бетоны дэвсгэр үе хийх в10	м3	3.77
9	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	37.74
10	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	37.74
11	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	37.74
12	Ариун цэврийн өрөөний тусгаарлах хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /намхан/	м2	4
13	Толь суулгах /0,5*0,5м/ 4 ширхэг	м2	1