

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита буулгах	м2	28.56
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	15
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	80
4	Хаалга буулгах	м2	5.33
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	3.72
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	60x60 хэмжээтэй металл дүүжин тааз угсрах	м2	29
2	Хана, таазанд тэгшилгээ шавардлага хийх	м2	95
3	Таазыг эмульсээр будах	м2	15
4	Дотор хана эмульсдэх	м2	80
5	Бетоны дэвсгэр үе хийх в10	м3	2.8
6	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	28.56
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	28.56
8	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	28.56
9	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /15.8*2.2/-4 ширхэг	м2	11
10	Ариун цэврийн өрөөний тусгаарлах хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /намхан/	м2	4
11	Ариун цэврийн өрөөний хамар хана бэлэн өнгөт хавтан хийцээр угсрах	м2	20.4
12	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	0.41
13	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	2
14	Модон хаалга угсрах	м2	5.33
15	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.33
16	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	3
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150мм голчтой хоолой угсрах	м2	6
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x100мм голчтой хоолой угсрах	м2	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	10
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх-150x150мм	ш	5
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах 150x150-150x100мм	ш	1
6	Сараалж суулгах Р150	ш	10
7	Агаар сорох сэнс угсрах /Эра160, I=275м3/ц, 22Вт/	ш	2
8	Зөөлөн холбоос угсрах ф160мм	ш	4
9	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	3.6
10	Агааржуулалтын системийн босоо шугамын нүх цоолох	1 нүх	2
11	Дээврийн малгайвч төмөр хийх	м2	0.2
12	Агааржуулалтын системийн босоо хоолойн нүх битүүлэх	м3	0.6
13	Тоосгон шахт өрөх	м2	3.5
14	Салхивчийн сувгийн хана шавардах	м2	3.5
15	Салхивчийн сувгийн хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	3.5
ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	20
3	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	3
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	20
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	2
7	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	4
8	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	3
9	Хог шүүгч тавих ф32	ш	1
10	Үл буцах хаалт ф25мм	ш	2
11	Аваарийн хаалт байрлуулах	ш	1
12	Манометр	ш	2
13	Усны сав 1x2x1, 2тн	1ком	1
14	Хөвүүрт хавхлаг	шир	1
15	Хүйтэн насос суурилуулах-0.82м3/ц Н=11м 380В 0,37кВт	ком	2
16	Ус халаагч угсрах Л=750л 400В 10,0кВт	ш	1
17	Хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	25
18	Хуванцар хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	17
19	Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах	1ш	6
20	Душны холигч байрлуулах	1ш	1
21	Хаалт d=15мм PP-R, угсрах	ш	22
22	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	67

БОХИР УСНЫ БУУЛГАХ ШУГАМ /ЭРДЭНЭ БУЛГАН СУМ 6-Р БАГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг буулгах	м	25
2	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг задлаж буулгах	м	12

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ СУРГУУЛЬ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	44
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	22
3	Агааржуулалтын малгай ф100мм тавих	1ш	1

ТОНОГЛОЛ/ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ СУРГУУЛЬ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалтуур /жигжиг/ сифоны хамт суурилуулах	1ш	1
2	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	5
3	Суултуур /жигжиг/ байрлуулах	1ком	5
4	Суултуур байрлуулах	1ком	3
5	Поддон байрлуулах	1ш	1
6	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1
7	Тос баригч тавих	1ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ СУРГУУЛЬ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550x560x165мм	ширхэг	1
2	3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч опс1-в/4 угсрах	ком	1
4	Контактор угсрах 380В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	2
5	Контактор угсрах 380В, 12А, КМИ-11210	ширхэг	1
6	Дулааны реле 17-27А, 380В, РТИ-1322	шир	1
7	Дулааны реле 1.0-1.6А, 380В, РТИ-1306	шир	2
8	Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-32 3р/50А автомат суурилуулах	ш	1
9	1x12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44	ширхэг	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	2
11	Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах	ширхэг	2
12	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	4
13	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	4
14	Зэс голтой 1*1.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	1
15	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	148
16	Зэс голтой 1*6мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	1
17	Зэс голтой 2*1.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	13
18	Зэс голтой 3*2.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	13
19	Зэс голтой 5*2.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	16
20	Зэс голтой 3*4мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	15
21	Зэс голтой 5*6мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	7
22	Зэс голтой 5*10мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	30
23	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
24	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
25	Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх	100м	0.55
26	Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх	м2	5.5
27	Дотор хана эмульсдэх	м2	5.5
28	Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм2	метр	55
29	Цахилгааны цайрдсан ган хоолой түдүүлдэж тавих д-25 мм	м	21
30	Температур мэдрэгч	шир	1
31	Халаагч кабель	м	10
32	Халаагч кабелийн холболтын муфьт	1 ш муфт	1
33	Халаагч кабелийн төгсгөвч шахах	ш	1

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ /ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ СУРГУУЛЬ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	17.05
2	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	15.3
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	55
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	55
5	Зэс огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах /3*2.5мм2 ввг/	м	62
6	Ф25мм2 уян хар хоолойг угсрах	м	34
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.055

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ /ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ СУРГУУЛЬ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	58.82
2	Гараар ухаж засах	м3	4.43
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4.2
4	Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах	м	6
5	Бохир усны хуванцар хоолойг ф160 угсрах	м	22
6	D-57мм хүртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	14.06
7	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1.5
9	Модон таг угсрах	м2	0.38
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9.2
11	Бульдозероор түрж тэгшлэх	м3	52.15
12	Шороог автосамосвалд ачих	м3	1.89