

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ХАЙРХАН СУМ ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита буулгах	м2	49.39
2	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	100
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	52
4	Хаалга буулгах	м2	8.33
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	9.73
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ХАЙРХАН СУМ ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шавардах	м2	148
2	Дотор хана цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	52
3	Дотор хана эмульсдэх	м2	52
4	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	100
5	60х60 хэмжээтэй металл дүүжин тааз угсрах	м2	48.42
6	Бетоны дэвсгэр үе хийх в10	м3	4.94
7	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	49.39
8	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	49.39
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	49.39
10	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /15.8*2.2/-6 ширхэг	м2	27.32
11	Модон хаалга угсрах	м2	8.33
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	8.33
13	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	6
14	Толь суулгах /0,5*0,5м/ 4 ширхэг	м2	0.58
15	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	4
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ХАЙРХАН СУМ ӨГӨӨМӨР БАГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150мм голчтой хоолой угсрах	м2	9
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х100мм голчтой хоолой угсрах	м2	6.5
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	15.5
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах 150х150-150х100мм	ш	4
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч угсрах 150х150, 150х100мм	ш	1
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх-150х150мм	ш	15
7	Салхивчийн тор суулгах 150мм	ш	5
8	Агаар сорох сэнс угсрах /Эра160, l=170м3/ц/	ш	2
9	Зөөлөн холбоос угсрах ф160мм	ш	8
10	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	13.25
11	Төмөр дээвэрт агааржуулалтын системийн нүх цоолох	1 нүх	4
12	Агааржуулалтын системийн босоо хоолойн нүх битүүлэх	м3	1.2
БОХИР УСНЫ БУУЛГАХ ШУГАМ /ХАЙРХАН СУМ ӨГӨӨМӨР БАГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг буулгах	м	72
2	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг буулгах	м	20
3	100мм голчтой трап буулгах	ш	2
4	Шугам хоолойн холбох хэрэгсэл буулгах Ф100мм /Отвод, тройник, ревиз, цэвэрлэгээ/	ш	43
5	Шугам хоолойн холбох хэрэгсэл буулгах Ф50мм /Отвод, тройник, ревиз, цэвэрлэгээ/	ш	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ БУУЛГАХ /ХАЙРХАН СУМ ӨГӨӨМӨР БАГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	74
2	Ф15-20мм хүртэл голчтой хаалт буулгах.	ш	66
3	Душны холигч буулгах	ш	20
4	Ф15-20мм отвод буулгах	ш	78
5	Гуравлагч буулгах Ф20*15*20, Ф20*20*20	ш	48
ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /ХАЙРХАН СУМ ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	17
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	53
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	17
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	53
5	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	52
6	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	10
7	Угаагуурын холигч, ус халаагчтай эргүүлэн байрлуулах	1ш	5
8	Душны холигч байрлуулах	1ш	20
9	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	70
БОХИР УСНЫ АЖИЛ /ХАЙРХАН СУМ ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	30
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	20
3	Гаргалгааны шугам далдлах	м3	0.25
ТОНОГЛОЛ /ХАЙРХАН СУМ ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	5
2	Суултуур байрлуулах	1ком	6
3	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1
4	Тос баригч тавих	1ш	1
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	2
6	Трап / голч-100мм/	1ш	2
7	Одоо байгаа ус халаагчийг эргүүлэн холбох	ком	5
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ХАЙРХАН СУМ ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550х560х165мм	ширхэг	1
2	3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах	ш	1
3	Хэт хүчдлийн хамгаалагч	ком	1
4	Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-33 3р/63А автомат суурилуулах	ш	1
5	1х12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44	ширхэг	16
6	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	4
7	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	2
8	Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах	ширхэг	11
9	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	10
10	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	17
11	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	270
12	Зэс голтой 2*1.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	22
13	Зэс голтой 3*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	22
14	Зэс голтой 3*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	90
15	Зэс голтой 5*16мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

16	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
17	Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх	100м	1.5
18	Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх	м ²	15
19	Дотор хана эмульсдэх	м ²	15
20	Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм ²	метр	150
21	Кабель далдлагч хуванцар суваг 30х15мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	14
22	Кабель далдлагч хуванцар суваг 20х15мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	16
23	Температур мэдрэгч	шир	1
24	Халаагч кабель	м	23
25	Халаагч кабелийн холболтын муфт	1 ш муфт	1
26	Халаагч кабелийн төгсгөвч шахах	ш	1

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м ³	34.77
2	Гараар ухах	м ³	1.08
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м ³	1.75
4	Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах	м	12
5	Д-57мм хүртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м ²	3.77
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	2.43
7	Бульдозероор түрж тэгшлэх	м ³	28.41
8	Шороог автосамосвалд ачих	м ³	5.01