

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	17.06
2	Шалны плита буулгах	м2	14.99
3	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	14
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	79.7
5	Хаалга буулгах	м2	5.74
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	5.84
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	60х60 хэмжээтэй металл дүүжин тааз угсрах	м2	16.73
2	120мм тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	19.98
3	Ялуу 12-12-14 угсрах	ш	2
4	Ялуу 15-12-14 угсрах	ш	1
5	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	39.96
6	Хана ба таазанд замаска хийх	м2	93.7
7	Тааз эмульсдэх	м2	14
8	Дотор хана эмульсдэх	м2	79.7
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	39.65
10	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	1.8
11	Бетоны дэвсгэр үе хийх в10	м3	3.13
12	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	31.35
13	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	31.35
14	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	31.35
15	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /15.8*2.2/-4 ширхэг	м2	13.04
16	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	0.94
17	Модон хаалга угсрах	м2	5.74
18	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрддэг хөөсөөр чигжих	м2	5.74
19	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	3
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ХОТОНТ СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150мм голчтой хоолой угсрах	м2	3.6
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х100мм голчтой хоолой угсрах	м2	3.5
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	7.1
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах 150х150-150х100мм	ш	1
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх-150х150мм	ш	5
6	Сараалж суулгах Р150	ш	5
7	Агаар сорох сэнс угсрах /160/100, l=160м3/ц, 29Вт/	ш	3
8	Зөөлөн холбоос угсрах ф160мм	ш	6
9	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	1.2
10	Агааржуулалтын системийн босоо шугамын нүх цоолох	1 нүх	2
11	Агааржуулалтын системийн босоо хоолойн нүх битүүлэх	м3	0.6
12	Дээврийн малгайвч төмөр хийх	м2	0.4
13	Тоосгон шахт өрөх	м2	3.5
14	Салхивчийн сувгийн хана шавардах	м2	3.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Салхивчийн сувгийн хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	3.5
ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	28
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	56
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	28
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	56
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	2
7	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	1
8	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	6
9	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	3
10	Хог шүүгч тавих ф25	ш	1
11	Үл буцах хаалт ф20мм	ш	2
12	Аваарийн хаалт байрлуулах	ш	1
13	Манометр	ш	2
14	Усны сав 1x2x1, 2тн	1ком	1
15	Хөвүүрт хавхлаг	шир	1
16	Хүйтэн насос суурилуулах-0.82м3/ц Н=11м 380В 0,37кВт	ком	2
17	Ус халаагч угсрах Л=500л 400В 5,0кВт	ш	1
18	Хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	16
19	Хуванцар хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	18
20	Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах	1ш	5
21	Хаалт d=15мм PP-R, угсрах	ш	15
22	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	120
БОХИР УСНЫ АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	21
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	14
3	Гаргалгааны шугам далдлах	м3	0.25
4	Агааржуулалтын малгай ф100мм тавих	1ш	1
ТОНОГЛОЛ /ХОТОНТ СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалтуур /жижиг/ сифоны хамт суурилуулах	1ш	2
2	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	2
3	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах /ХБИ/	1ш	1
4	Суултуур /жижиг/ байрлуулах	1ком	2
5	Суултуур байрлуулах	1ком	2
6	Суултуур байрлуулах /ХБИ/	1ком	1
7	Хөгжилийн бэрхшээлтэй хүний ОО хананд суулгах тоноглол угсрах	ком	1
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550x560x165мм	ширхэг	1
2	3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч опс1-в/4 угсрах	ком	1
4	Контактор угсрах 380В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	2
5	Контактор угсрах 380В, 12А, КМИ-11210	ширхэг	1
6	Дулааны реле 7-10А, 380В, РТИ-1314	шир	1
7	Дулааны реле 1.0-1.6А, 380В, РТИ-1306	шир	2
8	Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-32 3р/50А автомат суурилуулах	ш	1
9	1x12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44	ширхэг	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	1
11	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	2
12	Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах	ширхэг	3
13	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	5
14	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	6
15	Зэс голтой 1*1.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	1
16	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	110
17	Зэс голтой 1*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	2
18	Зэс голтой 2*1.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	30
19	Зэс голтой 5*2.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	14
20	Зэс голтой 3*4мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	91
21	Зэс голтой 5*4мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	6
22	Зэс голтой 5*10мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	20
23	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
24	Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх	100м	0.5
25	Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх	м2	5
26	Дотор хана эмульсдэх	м2	5
27	Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм2	метр	50
28	Кабель далдлагч хуванцар суваг 30х15мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	26
29	Цахилгааны цайрдсан ган хоолой түдүүлдэж тавих д-25 мм	м	21
30	Температур мэдрэгч	шир	1
31	Халаагч кабель	м	90
32	Халаагч кабелийн холболтын муфьт	1 ш муфт	1
33	Халаагч кабелийн төгсгөвч шахах	ш	1