

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ ДОТУУР БАЙР, ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	36.98
2	Шалны плита буулгах	м2	12.35
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	66.67
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	12.11
5	Тоосгон хананд хаалганы нүх гаргах	м3	0.23
6	Хаалга буулгах	м2	6.13
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	9.37
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ ДОТУУР БАЙР, ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	60x60 хэмжээтэй металл дүүжин тааз угсрах	м2	48.36
2	120мм тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	17.3
3	Ялуу 12-12-14 угсрах	ш	4
4	Ялуу 15-12-14 угсрах	ш	1
5	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	34.6
6	Хана ба таазанд замаска хийх	м2	78.78
7	Тааз эмульсдэх	м2	12.11
8	Дотор хана эмульсдэх	м2	66.67
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	65.72
10	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	3.7
11	Бетоны дэвсгэр үе хийх в10	м3	4.93
12	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	49.33
13	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	49.33
14	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	49.33
15	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /15.8*2.2/-4 ширхэг	м2	14.52
16	Ариун цэврийн өрөөний тусгаарлах хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /намхан/	м2	4
17	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	0.94
18	Модон хаалга угсрах	м2	9.43
19	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	9.43
20	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	6
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ХОТОНТ СУМ ДОТУУР БАЙР, ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150мм голчтой хоолой угсрах	м2	7.2
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x100мм голчтой хоолой угсрах	м2	2.5
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	9.7
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах 150x150-150x100мм	ш	3
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх-150x150мм	ш	5
6	Сараалж суулгах P150	ш	10
7	Агаар сорох сэнс угсрах /160/100, I=160м3/ц, 29Вт/	ш	1
8	Агаар сорох сэнс угсрах /Эра160, I=220м3/ц, 0,22 кВт/	ш	2
9	Зөөлөн холбоос угсрах ф160мм	ш	6
10	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	6
11	Агааржуулалтын системийн босоо шугамын нүх цоолох	1 нүх	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Агааржуулалтын системийн босоо хоолойн нүх битүүлэх	м3	0.6
13	Дээврийн малгайвч төмөр хийх	м2	0.2
ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ ДОТУУР БАЙР, ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	23
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	26
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	37
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	23
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	26
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	37
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	2
9	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	1
10	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	4
11	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	6
12	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	3
13	Хог шүүгч тавих ф32	ш	1
14	Үл буцах хаалт ф25мм	ш	2
15	Аваарийн хаалт байрлуулах	ш	1
16	Манометр	ш	2
17	Усны сав 1x2x1, 2тн	1ком	1
18	Хөвүүрт хавхлаг	шир	1
19	Хүйтэн насос суурилуулах-0.82м3/ц Н=11м 380В 0,37кВт	ком	2
20	Ус халаагч угсрах Л=1000л 400В 10,0кВт	ш	1
21	Хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	44
22	Хуванцар хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	27
23	Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах	1ш	8
24	Душны холигч байрлуулах	1ш	3
25	Хаалт d=15мм PP-R, угсрах	ш	30
26	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	157
БОХИР УСНЫ АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ ДОТУУР БАЙР, ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	34
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	19
3	Гаргалгааны шугам далдлах	м3	0.25
4	Агааржуулалтын малгай ф100мм тавих	1ш	2
ТОНОГЛОЛ /ХАШААТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалтуур /жижиг/ сифоны хамт суурилуулах	1ш	6
2	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	2
3	Суултуур /жижиг/ байрлуулах	1ком	6
4	Суултуур байрлуулах	1ком	2
5	Поддон байрлуулах	1ш	3
6	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	2
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ ДОТУУР БАЙР, ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550x560x165мм	ширхэг	1
2	3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч опс1-в/4 угсрах	ком	1
4	Контактор угсрах 380В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	2
5	Контактор угсрах 380В, 12А, КМИ-11210	ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Контактор угсрах 220В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	1
7	Дулааны реле 7-10А, 380В, РТИ-1314	шир	1
8	Дулааны реле 1.0-1.6А, 380В, РТИ-1306	шир	2
9	Дулааны реле 2.5-4.0А, 220В, РТИ-1308	шир	1
10	Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-32 3р/50А автомат суурилуулах	ш	1
11	1х12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44	ширхэг	12
12	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	5
13	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	2
14	Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах	ширхэг	1
15	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	10
16	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	8
17	Зэс голтой 1*1.5мм ² огтлолтой утас сүвлэх	м	1
18	Зэс голтой 1*2.5мм ² огтлолтой утас сүвлэх	м	240
19	Зэс голтой 1*4мм ² огтлолтой утас сүвлэх	м	1
20	Зэс голтой 1*6мм ² огтлолтой утас сүвлэх	м	1
21	Зэс голтой 2*1.5мм ² огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	27
22	Зэс голтой 3*2.5мм ² огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	27
23	Зэс голтой 5*2.5мм ² огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	10
24	Зэс голтой 3*4мм ² огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	50
25	Зэс голтой 5*6мм ² огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	6
26	Зэс голтой 5*10мм ² огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	20
27	6мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
28	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
29	Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх	100м	0.9
30	Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх	м ²	9
31	Дотор хана эмульсдэх	м ²	9
32	Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм ²	метр	90
33	Кабель далдлагч хуванцар суваг 30х15мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	26
34	Цахилгааны цайрдсан ган хоолой түдүүлдэж тавих д-25 мм	м	18
35	Температур мэдрэгч	шир	1
36	Халаагч кабель	м	55
37	Халаагч кабелийн холболтын муфьт	1 ш муфьт	1
38	Халаагч кабелийн төгсгөвч шахах	ш	1
0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ ДОТУУР БАЙР, ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	17.05
2	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	15.3
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	55
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	55
5	Зэс огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах /3*2.5мм ² ввг/	м	62
6	Ф25мм ² уян хар хоолойг угсрах	м	34
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.055