

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ ДОТУУР БАЙР, ЦЭЦЭРЛЭГ , СУРГУУЛЬ/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	827.49
2	Гараар ухах	м3	62.28
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	29.45
4	Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах	м	23
5	Бохир усны хуванцар хоолойг ф160 угсрах	м	170
6	D-57мм хүртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	96.96
7	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	9
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	16.89
9	Модон таг угсрах	м2	3.45
10	Бохир ус цэвэрлэх сав -ТОПАЭРО СЕПТИК 9м3 угсарч суурилуулах	ш	1
11	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	129.46
12	Бульдозероор түрж тэгшлэх	м3	733.62
13	Шороог автосамосвалд ачих	м3	26.69
<b>ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /ХОТОНТ СУМ ДОТУУР БАЙР, ЦЭЦЭРЛЭГ , СУРГУУЛЬ/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	1257.99
2	Гараар ухах	м3	94.69
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	27.75
4	Хуванцар хоолой ф 50 мм HDPE угсрах	м	185
5	Яндан хоолойд термобазальт дулаалга хийх б=50мм, ф50мм	м2	33.3
6	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	73.26
7	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	2
8	Отвод цайрдсан 90*, ф50мм угсрах	ш	12
9	Ус юүлэгч хаалт d=20мм , угсрах	ш	2
10	Бульдозероор шуудууг булах	м3	1115.28
11	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	196.81
12	Шороог автосамосвалд ачих	м3	40.58