

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ, ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	43.82
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	42.96
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	92.65
4	Хаалга буулгах	м2	3.32
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	17.6
6	Модон шал хуулах /бохир усны шугамын гаргалгаанд/	м2	2
7	Модон шалны 50%-ийг шинэ банзаар солих	м2	2
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ, ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	120мм тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	20.12
2	Ялуу 12-12-14 угсрах	ш	2
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	125.01
4	Хана ба таазанд замаска хийх	м2	63.78
5	Дотор хана эмульсдэх	м2	48.12
6	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	15.66
7	60х60 хэмжээтэй металл дүүжин тааз угсрах	м2	26.46
8	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	84.77
9	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	4.3
10	Бетоны дэвсгэр үе хийх в10	м3	4.3
11	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	42.96
12	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	42.96
13	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	42.96
14	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /15.8*2.2/-6 ширхэг	м2	12.11
15	Модон хаалга угсрах	м2	3.32
16	2.05х0.7м хэмжээтэй хуванцар рамтай хаалга гараар хананд суулгах	1 блок	2
17	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6.19
18	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	4
19	Сандал суурилуулах	ш	2
20	Толь суулгах /0,5*0,5м/ 4 ширхэг	м2	1
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ЖАРГАЛАНТ СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ, ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150мм голчтой хоолой угсрах	м2	6
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х100мм голчтой хоолой угсрах	м2	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	8
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах 150х150-150х100мм	ш	2
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч угсрах 150х150, 150х100мм	ш	3
6	Сараалж суулгах Р150	ш	5
7	Агаар сорох сэнс угсрах /220В, I=170м3/ц, 0.18кВт/	ш	1
8	Агаар сорох сэнс угсрах /220В, I=275м3/ц, 72Вт/	ш	1
9	Зөөлөн холбоос угсрах ф160мм	ш	4
10	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	3.6
11	Агааржуулалтын системийн босоо шугамын нүх цоолох	1 нүх	2
12	Агааржуулалтын системийн босоо хоолойн нүх битүүлэх	м3	0.3
13	Дээврийн малгайвч төмөр хийх	м2	0.2
14	Тоосгон шахт өрөх	м2	4.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Салхивчийн сувгийн хана шавардах	м2	4.4
16	Салхивчийн сувгийн хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	4.4
ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ, ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	18
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	43
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	18
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	43
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	2
7	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	4
8	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	3
9	Хог шүүгч тавих ф25	ш	1
10	Үл буцах хаалт ф20мм	ш	2
11	Аваарийн хаалт байрлуулах	ш	1
12	Манометр	ш	2
13	Усны сав /2x1x1мм/, 2.0м3	1ком	1
14	Хөвүүрт хавхлаг	шир	1
15	Хүйтэн насос суурилуулах-0.82м3/ц Н=11м 380В 0,37кВт	ком	2
16	Ус халаагч угсрах Л=400л 400В 5,0кВт	ш	1
17	Хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	20
18	Хуванцар хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	27
19	Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах	1ш	4
20	Душны холигч байрлуулах	1ш	4
21	Хаалт d=15мм PP-R, угсрах	ш	19
22	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	110
БОХИР УСНЫ АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ, ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	29
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	19
ТОНОГЛОЛ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ЖАРГАЛАНТ СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ, ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалтуур /жигжиг/ сифоны хамт суурилуулах	1ш	1
2	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	2
3	Суултуур /жигжиг/ байрлуулах	1ком	1
4	Суултуур байрлуулах	1ком	2
5	Поддон байрлуулах	1ш	4
6	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1
7	Трап / голч-100мм/	1ш	2
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ, ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550x560x165мм	ширхэг	1
2	3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч опс1-в/4 угсрах	ком	1
4	Контактор угсрах 380В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	2
5	Контактор угсрах 380В, 12А, КМИ-11210	ширхэг	1
6	Контактор угсрах 220В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	1
7	Контактор угсрах 220В, 18А, КМИ-11810	ширхэг	2
8	Дулааны реле 7-10А, 380В, РТИ-1314	шир	1
9	Дулааны реле 1.0-1.6А, 380В, РТИ-1306	шир	2
10	Дулааны реле 2.5-4.0А, 220В, РТИ-1308	шир	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-32 3р/50А автомат суурилуулах	ш	1
12	1х12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44	ширхэг	7
13	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	5
14	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	1
15	Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах	ширхэг	1
16	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	8
17	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	7
18	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	190
19	Зэс голтой 1*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	1
20	Зэс голтой 2*1.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	20
21	Зэс голтой 3*2.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	20
22	Зэс голтой 5*2.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	14
23	Зэс голтой 3*4мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	7
24	Зэс голтой 5*6мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сүвлэх	м	20
25	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
26	Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх	100м	1
27	Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх	м2	10
28	Дотор хана эмульсдэх	м2	10
29	Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм2	метр	100
30	Цахилгааны цайрдсан ган хоолой түдүүлдэж тавих д-25 мм	м	21
31	Температур мэдрэгч	шир	1
32	Халаагч кабель	м	16
33	Халаагч кабелийн холболтын муфьт	1 ш муфт	1
34	Халаагч кабелийн төгсгөвч шахах	ш	1

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ, ДОТУУР БАЙР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	2.5
2	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	2.3
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	9
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	9
5	Зэс огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах /3*2.5мм2 ввг/	м	31
6	Ф25мм2 уян хар хоолойг угсрах	м	9
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.009

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ, ДОТУУР БАЙР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	48.32
2	Гараар ухаж засах	м3	8.52
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6.05
4	Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах	м	16
5	D-57мм хүртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	5.024
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
7	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	4.28
8	Модон таг угсрах	м2	1.15
9	Бохир ус цэвэрлэх сав -ТОПАЭРО СЕПТИК 4м3 угсарч суурилуулах	ш	1
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.37
11	Бульдозероор түрж тэгшлэх	м3	24.77
12	Шороог автосамосвалд ачих	м3	27.7