

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	34.82
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	108.95
3	Хаалга буулгах	м2	3.94
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	6.16
5	Модон шал хуулах /бохир усны шугамын гаргалгаанд/	м2	2
6	Модон шалны 50%-ийг шинэ банзаар солих	м2	2
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	120мм тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	45.07
2	Ялуу 12-12-14 угсрах	ш	5
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	133.43
4	Дотор хана цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	108.95
5	Дотор хана эмульсдэх	м2	108.95
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	49.7
7	60х60 хэмжээтэй металл дүүжин тааз угсрах	м2	34.14
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	3.5
9	Бетоны дэвсгэр үе хийх в10	м3	3.482
10	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	34.82
11	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	34.82
12	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	34.82
13	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /15.8*2.2/-3 ширхэг	м2	17.16
14	Модон хаалга угсрах	м2	12.14
15	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	12.14
16	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	7
17	Толь суулгах /0,5*0,5м/ 4 ширхэг	м2	0.75
18	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	2
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ТАРИАТ СУМ ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х100мм голчтой хоолой угсрах	м2	2
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150мм голчтой хоолой угсрах	м2	6
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	8
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх-150х150мм	ш	3
5	Сэнстэй сараалж суулгах P150	ш	5
6	Агаар сорох сэнс угсрах /Эра160, l=310м3/ц/	ш	2
7	Зөөлөн холбоос угсрах ф160мм	ш	2
8	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	4.2
9	Агааржуулалтын системийн босоо шугамын нүх цоолох	1 нүх	4
10	Агааржуулалтын системийн босоо хоолойн нүх битүүлэх	м3	0.6
11	Дээврийн малгайвч төмөр хийх	м2	0.2
ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ДОТУУР БАЙР /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	24
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	57
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	57
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	2
7	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	4
8	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	3
9	Хог шүүгч тавих ф25	ш	1
10	Үл буцах хаалт ф20мм	ш	2
11	Аваарийн хаалт байрлуулах	ш	1
12	Манометр	ш	2
13	Усны сав 1x2x1, 2тн	1ком	1
14	Хөвүүрт хавхлаг	шир	1
15	Хүйтэн насос суурилуулах-0.82м3/ц Н=11м 380В 0,37кВт	ком	2
16	1000л багтаамжтай эзэлхүүний ус халаагч 10кВт, 380В суурилуулах	ш	1
17	Хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	19
18	Хуванцар хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	12
19	Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах	1ш	3
20	Душны холигч байрлуулах	1ш	2
21	Хаалт d=15мм PP-R, угсрах	ш	13
22	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	84

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ДОТУУР БАЙР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	35
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	34
3	Гаргалгааны шугам далдлах	м3	0.25
4	Төмөр дээвэрт бохир усны босоо шугам гаргах нүх цолох	1 нүх	1
5	Агааржуулалтын малгай ф100мм тавих	1ш	4

ТОНОГЛОЛ /ТАРИАТ СУМ ДОТУУР БАЙР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалтуур /жигиг/ сифоны хамт суурилуулах	1ш	1
2	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	2
3	Суултуур /жигиг/ байрлуулах	1ком	1
4	Суултуур байрлуулах	1ком	2
5	Поддон байрлуулах	1ш	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ДОТУУР БАЙР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550x560x165мм	ширхэг	1
2	3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах ОПС1-В/4	ком	1
4	Контактор угсрах 380В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	2
5	Контактор угсрах 380В, 12А, КМИ-11210	ширхэг	1
6	Контактор угсрах 220В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	1
7	Дулааны реле 7-10А, 380В, РТИ-1314	шир	1
8	Дулааны реле 1.0-1.6А, 380В, РТИ-1306	шир	2
9	Дулааны реле 2.5-4.0А, 220В, РТИ-1308	шир	1
10	Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-32 3р/50А автомат суурилуулах	ш	1
11	1x12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44	ширхэг	9
12	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	4
13	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	2
14	Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах	ширхэг	1
15	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

16	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	7
17	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	170
18	Зэс голтой 1*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	1
19	Зэс голтой 2*1.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	38
20	Зэс голтой 3*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	38
21	Зэс голтой 5*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	12
22	Зэс голтой 3*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	30
23	Зэс голтой 5*6мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	6
24	Зэс голтой 5*10мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	15
25	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
26	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
27	Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх	100м	0.6
28	Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх	м2	6
29	Дотор хана эмульсдэх	м2	6
30	Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм2	метр	60
31	Кабель далдлагч хуванцар суваг 25х25мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	14
32	Кабель далдлагч хуванцар суваг 40х60мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	30
33	Цахилгааны цайрдсан ган хоолой түдүүлдэж тавих д-25 мм	м	24
34	Температур мэдрэгч	шир	1
35	Халаагч кабель	м	16
36	Халаагч кабелийн холболтын муфт	1 ш муфт	1
37	Халаагч кабелийн төгсгөвч шахах	ш	1

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ДОТУУР БАЙР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	2.8
2	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	2.5
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	9
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	9
5	Зэс огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах /3*2.5мм2 ввг/	м	52
6	Ф25мм2 уян хар хоолойг угсрах	м	9
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.009