

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	30.72
2	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	19.62
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	56.05
4	Хаалга буулгах	м2	4.9
5	Модон шал хуулах /бохир усны шугамын гаргалгаанд/	м2	2
6	Модон шалны 50%-ийг шинэ банзаар солих	м2	2
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	5.84
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ СУРГУУЛЬ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хана цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	56.05
2	Дотор хана эмульсдэх	м2	56.05
3	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	19.62
4	60x60 хэмжээтэй металл дүүжин тааз угсрах	м2	18.31
5	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	3.1
6	Бетоны дэвсгэр үе хийх в10	м3	3.1
7	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	30.72
8	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	30.72
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	30.72
10	Ариун цэврийн өрөөний тусгаарлах хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /намхан/	м2	3.88
11	Модон хаалга угсрах	м2	4.9
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	4.9
13	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	3
14	Толь суулгах /0,5*0,5м/ 5 ширхэг	м2	0.5
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ТАРИАТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x100мм голчтой хоолой угсрах	м2	6.5
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	6.5
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх-150x100мм	ш	4
4	Сэнстэй сараалж суулгах P150	ш	8
5	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	4
6	Агааржуулалтын системийн босоо шугамын нүх цоолох	1 нүх	4
7	Агааржуулалтын системийн босоо хоолойн нүх битүүлэх	м3	0.6
8	Дээврийн малгайвч төмөр хийх	м2	0.2
ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	15
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	25
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	15
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	25
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	2
7	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	4
8	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	3
9	Хог шүүгч тавих ф25	ш	1
10	Үл буцах хаалт ф20мм	ш	2
11	Аваарийн хаалт байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Манометр	ш	2
13	Усны сав 1x2x1, 2тн	1ком	1
14	Хөвүүрт хавхлаг	шир	1
15	Хүйтэн насос суурилуулах-0.82м3/ц Н=11м 380В 0,37кВт	ком	2
16	500л багтаамжтай эзэлхүүний ус халаагч 5кВт, 380В суурилуулах	ш	1
17	Хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	19
18	Хуванцар хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	19
19	Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах	1ш	6
20	Душны холигч байрлуулах	1ш	1
21	Хаалт d=15мм PP-R, угсрах	ш	18
22	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	80

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ СУРГУУЛЬ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	36
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм /холбох хэрэгслийн хамт/	м	12
3	Гаргалгааны шугам далдлах	м3	0.25
4	Төмөр дээвэрт бохир усны босоо шугам гаргах нүх цоолох	1 нүх	1
5	Агааржуулалтын малгай ф100мм тавих	1ш	4

ТОНОГЛОЛ /ТАРИАТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалтуур /жигиг/ сифоны хамт суурилуулах	1ш	4
2	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	1
3	Суултуур /жигиг/ байрлуулах	1ком	4
4	Поддон байрлуулах	1ш	1
5	Тосгуур сифоны хамт	1ш	1
6	Тос баригч тавих	1ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550x560x165мм	ширхэг	1
2	3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах ОПС1-В/4	ком	1
4	Контактор угсрах 380В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	2
5	Контактор угсрах 380В, 12А, КМИ-11210	ширхэг	1
6	Контактор угсрах 220В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	1
7	Дулааны реле 7-10А, 380В, РТИ-1314	шир	1
8	Дулааны реле 1.0-1.6А, 380В, РТИ-1306	шир	2
9	Дулааны реле 2.5-4.0А, 220В, РТИ-1308	шир	1
10	Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-32 3р/50А автомат суурилуулах	ш	1
11	1x12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44	ширхэг	2
12	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	2
13	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	2
14	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	2
15	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	100
16	Зэс голтой 1*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	1
17	Зэс голтой 2*1.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	11
18	Зэс голтой 3*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	11
19	Зэс голтой 5*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	14
20	Зэс голтой 3*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	
21	Зэс голтой 5*6мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	6
22	Зэс голтой 5*10мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	10
23	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

24	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
25	Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх	100м	0.4
26	Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх	м ²	4
27	Дотор хана эмульдэх	м ²	4
28	Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм ²	метр	40
29	Кабель далдлагч хуванцар суваг 25х25мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	8
30	Кабель далдлагч хуванцар суваг 40х60мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	10
31	Цахилгааны цайрдсан ган хоолой түдүүлдэж тавих д-25 мм	м	21
32	Температур мэдрэгч	шир	1
33	Халаагч кабель	м	18
34	Халаагч кабелийн холболтын муфьт	1 ш муфт	1
35	Халаагч кабелийн төгсгөвч шахах	ш	1

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ /ТАРИАТ СУМ ЦЭЦЭРЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м ³	3.1
2	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м ³	2.8
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	10
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	10
5	Зэс огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах /3*2.5мм ² ввг/	м	25
6	Ф25мм ² уян хар хоолойг угсрах	м	10
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.01